

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| OBRA: | PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO | | | | VALOR TOTAL SEM BDI: | R\$ | 236.412,76 |
| LOCAL: | ALTAMIRA - PA | | | | VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ | 283.695,30 |
| BDI: | 20% | | | | | | |
| PLANILHAS: | SINAPI - 04/2020 - Pará, ORSE - 01/2020 - Sergipe e SBC - 07/2020 - Acre | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA | | | | | | | |
| 1 | | | Bomba | | | R\$ | 22.185,54 |
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | XXXXX | MERCADO | Bomba submersa com 15 estagios 2.0cv Trifásica 220v com corpo de válvula e aspiração em aço inoxidável, rotores e difusores tecnopolímero, tubo e eixo inox | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 1,0000000 | R\$ 3.377,32 |
| Insumo | XXXXX | MERCADO | Fornecimento e Instalação de Bomba Submersa 4Bps13-29 10Cv Trifásica 220V | Equipamento | UN | 1,0000000 | R\$ 3.377,32 |
| | | | | MO sem LS => | 848,25 | LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 675,46 | MO com LS => | R\$ 848,25 |
| | | | | | | Valor com BDI => | R\$ 4.052,78 |
| | | | | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | R\$ 12.158,34 |
| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | XXXXX | MERCADO | Bomba Submersa com 13 estagios 1.5Cv Trifásica 220V com corpo de válvula e aspiração em aço inoxidável, rotores e difusores tecnopolímero, tubo e eixo inox | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 1,0000000 | R\$ 2.156,00 |
| Insumo | XXXXX | MERCADO | Fornecimento e Instalação de Bomba Submersa 4Bps13-22 Mp7 7.5Cv Trifásica 220V | Equipamento | UN | 1,0000000 | R\$ 2.156,00 |
| | | | | MO sem LS => | 848,25 | LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 431,20 | MO com LS => | R\$ 848,25 |
| | | | | | | Valor com BDI => | R\$ 2.587,20 |
| | | | | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | R\$ 5.174,40 |
| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | XXXXX | MERCADO | Bomba Submersa com 11 estagios 1.0Cv Trifásica 220V com corpo de válvula e aspiração em aço inoxidável, rotores e difusores tecnopolímero, tubo e eixo inox | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 1,0000000 | R\$ 2.022,00 |
| Insumo | XXXXX | MERCADO | Fornecimento e Instalação de Bomba Submersa 4Bps8i-19 Op4 5.5Cv Trifásica 220V | Equipamento | UN | 1,0000000 | R\$ 2.022,00 |
| | | | | MO sem LS => | 848,25 | LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 404,40 | MO com LS => | R\$ 848,25 |
| | | | | | | Valor com BDI => | R\$ 2.426,40 |
| | | | | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | R\$ 4.852,80 |
| 2 | | | MANUTENÇÃO | | | R\$ | 142.949,76 |
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 73837/002 | SINAPI | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO | INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | UN | 1,0000000 | R\$ 446,40 |
| Composição Auxiliar | 95139 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO, AF 07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 5,0000000 | R\$ 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,0000000 | R\$ 19,66 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,0000000 | R\$ 37,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,0000000 | R\$ 15,84 |
| | | | | MO sem LS => | 353,00 | LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 89,28 | MO com LS => | R\$ 353,00 |
| | | | | | | Valor com BDI => | R\$ 535,68 |
| | | | | Quant. => | 7,0000000 | Preço Total => | R\$ 3.749,76 |
| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | | | Limpeza e desinfecção de poço Tubular profundo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Und | 1,0000000 | R\$ 5.800,00 |
| Insumo | | | Limpeza e desinfecção de poço Tubular profundo | Material | Und | 1,0000000 | R\$ 5.800,00 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 185,94 | MO com LS => | R\$ - |
| | | | | | | Valor com BDI => | R\$ 6.960,00 |
| | | | | Quant. => | 20,0000000 | Preço Total => | R\$ 139.200,00 |
| 3 | | | Perfuração | | | R\$ | 118.560,00 |
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 01.28.080 | CPOS | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 6" (150 mm) com revestimento geomecânico de 6" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 1,0000000 | R\$ 380,00 |
| Insumo | A.09.000.020415 | CPOS | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm) com revestimento geomecânico de 6" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 1,0000000 | R\$ 380,00 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 185,94 | MO com LS => | R\$ - |
| | | | | | | Valor com BDI => | R\$ 456,00 |
| | | | | Quant. => | 260,0000000 | Preço Total => | R\$ 118.560,00 |
| TOTAL SEM BDI | | | | | R\$ | 236.412,76 | |
| VALOR DO BDI (20%) | | | | | R\$ | 47.282,54 | |
| VALOR TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM 20% DE BDI | | | | | R\$ | 283.695,30 | |