

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

ORÇAMENTO ANALITICO

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - SERVIÇO DE DRENAGEM DO RAMAL BACURI/SÃO PEDRO

SubProjeto - 01-SERVIÇO DE DRENAGEM DO RAMAL BACURI/SÃO PEDRO

Obra - SERVIÇO DE DRENAGEM DO RAMAL BACURI/SÃO PEDRO

Desc. Ref.: Não /Aj:Preço:Não/Ec:Não, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/10;2-SEOP-PA-2016/10;3-ORSE-SE-2016/06

DATA: 21/03/2017

SISPL0 F49 SIN0011

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-OUT/16

PAGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
SINAPI-72733	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	1.1	Mobilizacao e desmobilização	4,00	un	806,22	3.224,88	5,91%
TOTAL DO Item						3.224,88	5,91%
SINAPI-73839/001	2	MOVIMENTO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS					
	2.1	Implantação e retirada de tubo em aço com diâmetros 1,50mx6,0m de comprimento para desvicio	80,00	m	8,20	656,00	1,20%
	2.2	Retirada de tubulacao em concreto e resto de materiais para preparação de novo leito para	80,00	m	5,43	434,40	0,80%
	2.3	Escavacao manual de valas (solo com agua), profundidade ate 1,50 m, preparação de terreno de tubo, leito sub base com pedra preta / areia	10,00	m3	60,48	604,80	1,11%
	2.4	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 1,20 m	40,00	m	466,00	18.640,00	34,18%
	2.5	Fornecimento e assentamento de 14 de tubos de concreto armado ca1 d = 1,20 m	38,00	m	466,00	17.708,00	32,47%
	2.6	Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio	10,00	m3	20,88	208,80	0,38%
TOTAL DO Item						38.252,00	70,14%
ORSE-10224	3	ESTRUTURA					
	3.1	Canaleta de drenagem em concreto, dimensoes internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, manual	15,00	m	870,54	13.058,10	23,94%
TOTAL DO Item						13.058,10	23,94%
TOTAL DA Obra						54.534,98	100,00%

Marciana
 Marciana da Gama
 Eng.ª Civil
 CREA - PA 14.057-D

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
 Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
 www.castanhal.pa.gov.br