



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

CONTRATO Nº 19082015/001-PMON

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL nº 23062015/01-003-PMON

TERMO DE CONTRATO Nº 18082015/001-PMON, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, E A EMPRESA CONSTRUSERV SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE (FIA).

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE**, Estado do Pará, entidade de direito público interno, com sede na Avenida das Nações, 415, Bairro Cooperlândia, CEP 68390-000, Ourilândia do Norte/PA nesta cidade, inscrita no **CNPJ sob o n.º 22.980.643/0001-81**, neste ato representado pela Senhora **MAURÍLIO GOMES DA CUNHA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº 388.715.991-87, e portador da Carteira de Identidade nº 1.434.092-SSP/PA;

CONTRATADA: **CONSTRUSERV SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 07.329.932/0001-21, inscrição estadual nº 15.267.454-3, estabelecida à Rod. PA 279, Km 160 Sn – Setor Industrial, Tucumã/PA; Neste ato representada pela Senhora **SUZI SASKIA GOMES**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado na cidade de Tucumã/PA, inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº 627.449.762-53, e portador da Carteira de Identidade nº 3.797.584-PC/PA;

Por esta e na melhor forma de direito os contratantes firmam o presente contrato para: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE (FIA)**, como abaixo se declara:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO: O presente contrato está vinculado ao procedimento licitatório na modalidade **CONCORRENCIA PÚBLICA, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL nº 23062015/01-003-PMON**, sob a égide da Lei Federal nº. 8.666/93 além de outras legislações complementares, as quais amparam o presente contrato para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE (FIA)**, consoante **LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL nº 23062015/01-003-PMON**, conforme se acha discriminado no Anexo I, o qual faz parte integrante e inseparável deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

1.2. O objeto deste Contrato será por **EXECUÇÃO INDIRETA** pelo regime de **EMPREITADA GLOBAL**.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela **CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE (FIA)**, objeto deste contrato, o valor total de R\$ **1.836.811,09 (um milhão oitocentos e trinta e seis mil oitocentos e onze reais e nove centavos)**.

3.2. Fica expressamente estabelecido que no preço constante na cláusula 3.1 estão incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto, constituindo-se na única remuneração devida.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão realizados, conforme disponibilidade dos recursos financeiros respectivos e corresponderão às medições das etapas da obra executado, em concordância dos preços unitários constantes da planilha, não podendo ultrapassar as etapas constantes no cronograma físico-financeiro, apresentados pela Contratada.

a) Os pagamentos das parcelas contratuais só serão feitos mediante a comprovação e atesto da efetiva execução dos serviços estabelecidos no cronograma físico-financeiro ou em documento do gênero, que por ventura, venha a substituí-los;

4.2. O preço ajustado será total, fixo, definitivo e irrevogável, expresso em moeda corrente do país.

4.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

4.4. O pagamento só poderá ser efetuado após a comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondendo ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo contratado e apresentação da Nota Fiscal / Fatura atestada por servidor especialmente designado para fiscalização do contrato.

4.5. O prazo para verificação, conferência e atesto das etapas da obra será de até 10 (dez) dias, contado da data de recebimento da medição e de 20 (vinte) dias, contado da data de apresentação da fatura, para pagamento.

4.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, durante eventual período de interrupção na execução da obra, desde que devidamente justificado e aceito pela Administração.

a) Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual desmobilização e posterior mobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do valor contratual.

4.7. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;

4.8. No valor a ser pago pelo objeto, compreende todos os serviços necessários à plena execução do objeto, abrangendo todas as despesas ao mesmo concernente diretas ou indiretas, materiais, mão-de-obra e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e licença, custos diretos, indiretos e, enfim, quaisquer outras, ainda que não citadas, sendo a única remuneração devida ao cumprimento das obrigações ora assumidas.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA


5.1. A obra deverá ser executada no prazo de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da ordem de serviço, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

5.2. O prazo previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Os recursos para cobrir as despesas do presente contrato correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

02 PODER EXECUTIVO

02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 15 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/SECRETARIA DE TRAB. E PROM.

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

08 244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES

08 244 0125 1002 0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

7.1. Garantia não inferior a 60 (sessenta) meses (em caso de pontes), a contar da data de recebimento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, de todos os serviços prestados, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como o solo, exceto, quando a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo hábil a Contratante, conforme o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, contra quaisquer defeitos de funcionamento das instalações e materiais fornecidos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços contratados, incluindo despesas com deslocamento, estadia, alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamento de proteção individual e quaisquer outros que fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, isentando integralmente a CONTRATANTE.

8.2. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços de acordo com a Tomada de Preço e com as especificações contidas no Edital, que fazem parte integrante do procedimento, independente de transcrição e/ou traslado;

8.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato;

8.4. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizando, assim, o inadimplemento, ficando ainda a CONTRATADA sujeita a sanções aludidas nos artigos 64, 81 e 86 da Lei Federal que rege esta licitação, garantida a prévia defesa;

a) Em se verificando a situação no subitem 8.5, a CONTRATADA decairá do direito à contratação sendo facultada a Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas no edital;

b) Poderá a proposta de a licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto na alínea “a” acima.

8.5. Na inexecução total ou parcial do contrato, independente de rescisão, será iniciado e instruído pela administração processo de declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, observado o disposto nos artigos 77, 78 e art. 87 da Lei 8.666/93;

8.6. Da responsabilidade civil da CONTRATADA: A empresa CONTRATADA responderá pelo prazo de cinco anos, pela execução da obra em sua solidez e segurança, com base no art. 618 do Código Civil;



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

- 8.7.** Não poderá A contratada pleitear acréscimo de preço sob a alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de sua vistoria e visita aos locais da execução dos serviços.
- 8.8.** Manter no local dos serviços com fácil acesso ao Fiscal um “Diário de Obras” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando for o caso;
- 8.9.** Fornecer todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, tais como, ferramentas, maquinaria e aparelhamento, responsabilizando-se pela guarda, segurança e proteção de todo o equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;
- 8.10.** Fornecer e instalar todos os materiais necessários ao pleno funcionamento do espaço trabalhado;
- 8.11.** Fornecer garantia contra quaisquer defeitos ou falhas de execução dos serviços, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra;
- 8.12.** Remover o entulho durante a execução e ao final de cada etapa do serviço, procedendo à limpeza esmerada das áreas adjacentes às da execução dos trabalhos, que possam vir a ser afetadas por sujeira dos mesmos, de modo a não prejudicar os trabalhos realizados pelo contratante;
- 8.13.** Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do contrato, conforme previsto neste instrumento;
- 8.14.** Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
- 8.15.** Apresentar ART de responsabilidade técnica de execução da obra, fornecido por técnico registrado no CREA.
- 8.16.** Os materiais e serviços deverão ser da melhor qualidade, obedecendo as especificações técnicas e todas as normas da ABNT (associação brasileira de normas técnicas).
- 8.17.** É obrigatório a colocação de placa de identificação da obra.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1.** Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalização, acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA;
- 9.2.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
- 9.3.** Observar se durante a vigência do contrato estão sendo mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.4.** Comunicar prontamente à contratada toda e qualquer anormalidade verificada que interfira na execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil;
- 9.5.** Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas nas cláusulas terceira e quinta deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

- 10.1.** A CONTRATADA fica sujeita às disposições dos art. 86 e 87 da lei nº 8.666/93;
- 10.2.** A CONTRATADA que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:
- 10.2.1.** Advertência;
- 10.2.2.** Multa;
- 10.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e conseqüentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, após ciência ao interessado.
- 10.3.** As multas por inadimplência terão o seguinte valor, no caso de formalização do contrato:
- a) Multa de 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor global do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis;
- b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no subitem anterior.
- 10.4.** Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovado;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

10.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento apresentado pela CONTRATADA, e caso este não baste, da garantia da execução contratual, se for o caso;

16.6. A aplicação das multas deverá se concretizar após comunicação por escrito, dirigida à CONTRATADA infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

11.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato, com as consequências contratuais e as previstas na legislação vigente:

11.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

11.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

11.2.3. A lentidão no seu cumprimento, levando a Coordenação de Engenharia da PMON a comprovar a não conclusão da obra, nos prazos estipulados;

11.2.4. O atraso injustificado no início da obra;

11.2.5. A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação a PMON, por prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias corridos ou alternados, acarretará a rescisão unilateral do Contrato. Esta paralisação será caracterizada pela constatação de efetivo insuficiente ao volume da obra a ser realizada. Também ficará comprovada a paralisação se a medição mensal de serviços a serem faturados ou produzidos na etapa prevista no Cronograma Físico-Financeiro não atingir o mínimo de 30% (trinta por cento) do total previsto;

11.2.6. Subcontratação total do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no Edital Modalidade **CONCORRENCIA PÚBLICA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL nº 23062015/01-003-PMON**.

11.2.7. Desatendimento das determinações regulares feitas por escrito pelo gestor ou fiscal da obra;

11.2.8. Cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato, anotadas na forma do Art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93;

11.2.9. Decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

11.2.10. Dissolução da sociedade

11.2.11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução deste Contrato;

11.2.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela PMON e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato;

11.2.13. A supressão, por parte da Coordenação de Engenharia da PMON, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite permitido no Art. 65, § 1º, na Lei nº. 8.666/93, salvo em situações onde houver comum acordo entre a PMON e a CONTRATADA.


11.2.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PMON, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

11.2.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PMON decorrentes da obra, ou parcelas desta, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

11.2.16. A não liberação, por parte da PMON, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos contratuais;

11.2.17. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

11.2.18. Descumprimento do disposto no artigo 55, inciso XIII, da lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

11.3. A PMON poderá rescindir por ato unilateral e escrito o presente Contrato nas hipóteses previstas nesta cláusula, e amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a PMON; e judicialmente, nos termos da legislação.

11.4. A rescisão por ato unilateral da PMON acarretará as consequências previstas no art. 80, inciso I a IV, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ANEXO DO CONTRATO

12.1 – Este contrato está vinculado a **Concorrência Pública nº 23062015/01-003-PMON**.

12.2 – São anexos a este contrato o projeto técnico básico e executivo, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;

13.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do mesmo;

13.3. A **CONTRATADA** declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de responsabilidade pela execução incorreta dos serviços.

13.4. A tolerância ou o não exercício, pela **CONTRATANTE**, de quaisquer direitos a ela assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a **CONTRATANTE** exercitá-los a qualquer tempo.

13.5. A **CONTRATADA** fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.6. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça de Ourilândia do Norte, por imposição de ordem Constitucional.


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. A Publicação resumida do instrumento contratual será providenciada pela Administração através da Imprensa Oficial.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

OURILÂNDIA DO NORTE, PA em 19 de Agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
CONTRATANTE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

CONSTRUSERV SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____
Nome: **SIMONE DEZIDERIO**
RG: 4179807 PC/PA

2) _____
Nome: **ROSILANE MACIEL**
RG: 5294011 PC/GO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ANEXO I

CONTRATO Nº 19082015/001-PMON

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL nº 23062015/01-003-PMON

OBRA:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE APOIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FIA)			DATA:	07/08/2015
ENDEREÇO:		ZONA URBANA DO MUNICÍPIO OURILÂNDIA DO NORTE - PA				
		Concorrência Pública: 23062015/01-003-PMON				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR.UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL	
META 01: PRÉDIO ADMINISTRATIVO COM SALAS DE AULA						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.3	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M²	28.791,74	0,66	R\$ 18.944,96	
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	Un	1,00	1.630,42	R\$ 1.630,42	
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 20.575,38	
4	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA					
4.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES (PARA OS BLOCOS)	M³	10,09	659,74	R\$ 6.656,78	
4.3	73987/001 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR GAMAÇA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM - ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M²	88,20	79,92	R\$ 7.048,94	
4.4	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	5,94	595,30	R\$ 3.536,08	
4.5	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM,REAPR 2X,INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	79,20	54,80	R\$ 4.340,16	
4.6	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) A 12,5mm(1/2) FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 120%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	326,70	8,90	R\$ 2.907,63	
4.7	PILARES E VIGAS - CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M³	0,53	595,30	R\$ 315,51	
4.8	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM,REAPR 2X,INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	8,24	54,80	R\$ 451,55	
4.9	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) A 12,5mm(1/2) FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4,81	8,80	R\$ 42,33	
4.10	PÓRTICOS - CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO FCK =20 MPA , INCLUI LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M³	4,92	1.634,32	R\$ 8.040,85	
4.11	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM,REAPR 2X,INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M²	49,20	54,80	R\$ 2.696,16	
4.12	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM, 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10%/ DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	378,84	8,82	R\$ 3.341,37	
4.13	74106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, C/ TINTA ASFÁLTICA 2 DEMÃOS	M²	118,80	9,40	R\$ 1.116,72	
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 40.494,08	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

5	COBERTURA				
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	647,94	90,74	R\$ 58.794,08
5.2	75381/001 COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M²	647,94	48,02	R\$ 31.114,08
5.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	114,49	37,90	R\$ 4.339,17
5.4	74165/003 - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TUBO DE QUEDA	M	67,50	54,34	R\$ 3.667,95
5.5	74165/004 - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REDE PLUVIAL	M	100,00	58,03	R\$ 5.803,00
5.6	72685 - RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO RALO HEMISFERICO	UM	15,00	26,53	R\$ 397,95
5.7	72285 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UM	15,00	99,01	R\$ 1.485,15
5.8	75220 - CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	15,38	49,93	R\$ 767,92
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 106.369,30
6	TRATAMENTOS DE PISO				
6.2	74164/004 LASTRO DE BRITA	M²	61,79	170,70	R\$ 10.547,55
6.3	73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=5CM,PREPARO C/BETONEIRA	M²	617,95	35,75	R\$ 22.091,71
6.4	87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35x35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2AF 06/2014	M²	109,19	39,50	R\$ 4.313,01
6.5	72136 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	508,76	89,21	R\$ 45.386,48
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 82.338,75
7	ALVENARIA E VEDAÇÕES				
7.2	87520 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19cm(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES C/ AREA LIQUIDA MASIOR OU IGUAL A 6M² C/ VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/ PREPARO MANUAL AF 06/2014 P	M²	76,51	65,74	R\$ 5.029,77
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 5.029,77
8	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO				
8.1.1	87874 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS C/ ROLO P/ TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) C/ PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M²	1.530,22	4,08	R\$ 6.243,30
8.1.2	87554 EMBOÇO P/ RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C/ ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, C/ EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M²	341,82	18,84	R\$ 6.439,89
8.1.3	74001/001 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, E=0,5CM,PREPARO MECANICA DA ARGAMASSA	M²	1.188,40	21,40	R\$ 25.431,76
8.1.4	87265 REVEST.CERÂMICO P/ PAREDES INTERNAS,C/ PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMEN-SÕES 20x20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	M²	341,82	45,35	R\$ 15.501,54
8.5	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M²	348,11	31,04	R\$ 10.805,33
8.5.1	ESTRUTURA DE METALON PARA FORRO PVC	M²	348,11	46,43	R\$ 16.162,75
8.6	74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	65,01	79,06	R\$ 5.139,69



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

8.6.1	87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO, C/ ROLO P/ TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIA-LIZADA COM PREPARO MANUAL AF/2014	M²	65,01	11,51	R\$ 748,27
8.7.1	74001/001 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, E=0,5CM,PREPARO MECANICA DA ARGAMASSA	M²	65,01	21,40	R\$ 1.391,21
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 87.863,73
9	PINTURAS				
9.1	88417 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF 06/2014	M²	229,18	20,31	R\$ 4.654,65
9.2	88489 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	959,22	11,13	R\$ 10.676,12
9.3	88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M²	1.024,23	11,60	R\$ 11.881,07
9.4	88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014.	M²	65,01	12,46	R\$ 810,02
9.8	74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO(ZARCÃO) DUAS DEMÃOS	M²	647,94	17,30	R\$ 11.209,36
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 39.231,22
10	ESQUADRIAS/ PORTAS				
10.1	73910/006 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	8,00	491,04	R\$ 3.928,32
10.2	73910/007 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	4,00	514,34	R\$ 2.057,36
10.3	72118 JANELA J1 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	18,22	225,37	R\$ 4.106,24
10.4	JANELA J2 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	9,11	225,37	R\$ 2.053,12
10.5	JANELA J3 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	2,83	225,37	R\$ 637,80
10.6	JANELA J6 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	2,43	225,37	R\$ 547,65
10.7	JANELA J9 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	1,62	225,37	R\$ 365,10
10.8	JANELA J10 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	1,21	225,37	R\$ 272,70
10.9	JANELA J11 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	4,86	225,37	R\$ 1.095,30
10.10	JANELA J12 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	0,40	225,37	R\$ 90,15
10.11	JANELA J14 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	2,43	225,37	R\$ 547,65
10.12	JANELA J15 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	2,16	225,37	R\$ 486,80
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 16.188,18
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.1	73953/006 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	122,68	R\$ 4.171,12
11.2	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	34,00	100,82	R\$ 3.427,88
11.3	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	37,00	85,26	R\$ 3.154,62
11.4	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	7,00	159,14	R\$ 1.113,98
11.5	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"	PT	27,00	105,84	R\$ 2.857,68
11.6	72332 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00	18,90	R\$ 510,30



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

11.7	72335 TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	31,24	R\$ 1.155,88
11.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	462,42	R\$ 924,84
11.9	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	11,00	52,38	R\$ 576,18
11.10	83447 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	3,00	172,41	R\$ 517,23
11.11	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	37,00	85,27	R\$ 3.154,99
11.13	83424 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	37,44	R\$ 4.492,80
11.14	83423 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	27,71	R\$ 1.108,40
11.15	55866 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	26,48	R\$ 1.059,20
11.16	72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	12,56	R\$ 251,20
11.17	Caixa polifásica padrão Celpa	UN	3,00	152,31	R\$ 456,93
11.18	Disjuntor TJD 3P - 400A	UN	1,00	2.449,46	R\$ 2.449,46
11.19	Eletroduto de FºGº de 4"	M	6,00	94,72	R\$ 568,32
11.20	Cabo de aluminio - 2 AWG sem alma de aço	M	30,00	4,40	R\$ 132,00
11.21	72257 CABO DE COBRE NU 95 MM2	M	70,00	60,17	R\$ 4.211,90
11.22	73780/001 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	390,80	R\$ 1.172,40
11.23	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,00	54,52	R\$ 1.908,20
11.24	Elo fusível 10K	UN	3,00	3,76	R\$ 11,28
11.25	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	UN	1,00	1.714,08	R\$ 1.714,08
11.26	Para raio de distribuição de tensão 12 Kv	UN	3,00	196,63	R\$ 589,89
11.27	73783/009 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.291,18	R\$ 1.291,18
11.28	7383/017 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.641,77	R\$ 1.641,77
11.29	73767/002 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	9,26	R\$ 55,56
11.30	Bucha e arruela de aluminio de 4"	UN	6,00	12,18	R\$ 73,08
11.31	Cruzeta de concreto (90x115x2400 mm)	UN	3,00	139,74	R\$ 419,22
11.32	Curva 90º p/ elet FºGº 4(IE)	UN	1,00	99,00	R\$ 99,00
11.33	Curva 135º p/ elet FºGº 4(IE)	UN	1,00	185,50	R\$ 185,50
11.34	73781/003 ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00	84,46	R\$ 253,38
11.35	Isolador pilar porcelana 34,5 KV	UN	6,00	175,33	R\$ 1.051,98
11.36	Laço pré-formada para CB 2 AWG	UN	3,00	3,90	R\$ 11,70
11.37	Manilha sapatilha galvanizada	UN	3,00	13,63	R\$ 40,89
11.38	72265 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	21,09	R\$ 126,54
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 46.940,56
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS				



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

12.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	136,85	R\$ 273,70
12.2	CAIXA DE ENTRADA PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	83,58	R\$ 83,58
12.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	55,81	R\$ 167,43
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 524,71
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA				
13.1.1	86931 VASO SANITARIO SIFONMADO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA -PADRÃO MÉDIO,INCLUSO ENGATE FLEXIVEL PLASTICO BRANCO, 1/2"x40CM-FORNEC.INSTAL.AF 12/2013	UN	5,00	419,18	R\$ 2.095,90
13.1.2	86901 CUBA DE ERMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35x50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	6,00	117,45	R\$ 704,70
13.1.3	86900 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTAL. AF_12/2013	UN	6,00	82,22	R\$ 493,32
13.1.4	86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	UN	1,00	347,16	R\$ 347,16
13.5	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	13,69	R\$ 54,76
13.5.1	74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA C/ PERTENCES COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/ CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO P/ FIXAÇÃO-FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	509,80	R\$ 1.019,60
13.5.2	86943 LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5x39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	175,14	R\$ 175,14
13.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	63,52	R\$ 317,60
13.9	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	27,00	72,09	R\$ 1.946,43
13.9.2	73664 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 15MM(1/2") - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	4,00	85,81	R\$ 343,28
13.9.2	72291 - CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	62,66	R\$ 250,64
13.9.3	6004 - PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	35,60	R\$ 178,00
13.9.4.1	88571 SABONETEIRA DE SOBREPOR(FIXADA NA PAREDE),TIPO CONCHA,EM AÇO INOXI FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	6,00	45,80	R\$ 274,80
13.9.5	74175/001 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	106,13	R\$ 212,26
13.9.6	75030/002 - TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO	M	40,00	22,56	R\$ 902,40
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ESGOTO				
13.10	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	1.231,34	R\$ 1.231,34
13.11	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.367,35	R\$ 1.367,35
13.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	9,00	155,31	R\$ 1.397,79



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

13.13	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	169,47	R\$ 169,47
13.14	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	26,00	87,69	R\$ 2.279,94
13.15	74165/004 - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO(INTERLIGAÇÃO FOSSAS/SUMIDOURO)	M	20,00	54,04	R\$ 1.080,80
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 16.842,68
14	DIVERSOS				
14.1	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,86	156,24	R\$ 3.102,93
14.2	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	37,76	299,12	R\$ 11.294,77
14.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES - PORTAS DE BOXES DOS BANHEIROS	M²	8,91	572,63	R\$ 5.102,13
	CONJ. DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ELEVADO + CX. D'ÁGUA) / 1,00 Cj.				
14.3	CONJ. DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA FRIA (ELEVADO + CX. D'ÁGUA)	CJ	1,00	40.000,00	R\$ 40.000,00
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 59.499,83
15	LIMPEZA				
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	674,66	2,22	R\$ 1.497,75
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 1.497,75
TOTAL META 01: PRÉDIO ADMINISTRATIVO COM SALAS DE AULA					R\$ 523.395,95
VALOR TOTAL DA OBRA(META 01)					R\$ 523.395,95
O presente orçamento importa na quantia de R\$ 523.395,95 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) referentes aos custos de materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos, taxas e BDI.					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PREÇO TOTAL
META 02: GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO					
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.2	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	2,76	50,67	R\$ 139,85
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 139,85
4	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES (PARA OS BLOCOS)	M³	0,82	659,74	R\$ 540,99
4.2	73361 CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M³	2,88	499,13	R\$ 1.437,49
4.2.1	87520 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 09x19x19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014_P	M²	5,76	65,74	R\$ 378,66
4.2.3	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=200MPA,INCLUSIVE LANÇAM. E ADENSAMENTO	M³	0,72	595,31	R\$ 428,62
4.2.4	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM,REAPR 2X,INCL,MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	13,2	54,81	R\$ 723,49
4.2.5	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM, 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	39,6	8,90	R\$ 352,44



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

4.3.1	PILARES E VIGAS - 74138/002 CONCRETO BOMBEADO, FCK = 20,0 MPA INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1,32	595,31	R\$ 785,81
4.3.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	22,16	54,81	R\$ 1.214,59
4.3.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM, 6,3(1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	101,64	8,90	R\$ 904,60
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 6.766,69
5	COBERTURA				
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	14,75	90,74	R\$ 1.338,42
5.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M²	14,75	48,02	R\$ 708,30
5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	5,90	37,90	R\$ 223,61
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 2.270,32
6	TRATAMENTOS DE PISO				
6.1.1	74164/004 LASTRO DE BRITA	M³	1,38	170,70	R\$ 235,57
6.1.2	73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E=5CM, PREPARO C/BETONEIRA	M³	13,84	35,75	R\$ 494,78
87248	REVESTIMENTO CERAMICO P/PISO C/PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 35x35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² AF_06/2014	M²	2,34	39,50	R\$ 92,43
6.4.1	72136 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS POLIMENTO MECANIZADO	M²	11,50	89,21	R\$ 1.025,92
6.5	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM	M²	5,76	40,14	R\$ 231,21
6.5.1	CALÇADA - 74164/004 LASTRO DE BRITA	M³	0,57	170,70	R\$ 97,30
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 2.177,20
7	ALVENARIA E VEDAÇÕES				
7.2	87520 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA Maior ou igual a 6m² c/vãos e argamassa DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014 P	M²	77,44	65,73	R\$ 5.090,13
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 5.090,13
8	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO				
8.1.1	87874 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO P/ TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	154,88	4,08	R\$ 631,91
8.2.1	87554 EMBOÇO P/ RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M²	24,36	18,84	R\$ 458,94
8.3.1	74001/001 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO ARGAMA	M²	130,52	21,40	R\$ 2.793,13
8.3.2	87265 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PAREDES INTERNAS C/ PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20x20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M²	24,36	45,35	R\$ 1.104,73
8.4.1	ESTRUTURA DE METALON PARA FORRO PVC	M²	13,84	34,39	R\$ 475,96
8.5	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M²	13,84	31,04	R\$ 429,59



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 5.894,26
9	PINTURAS				
9.1.1	88417 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA C/TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 1 COR AF06/2014	M²	28,56	20,30	R\$ 579,77
9.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO	M²	101,96	11,13	R\$ 1.134,81
9.2.1	88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014	M²	101,96	11,60	R\$ 1.182,74
9.3	PINTURA FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO/ZARCO, DUAS DEMÃO	M²	21,02	17,30	R\$ 363,65
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 3.260,96
10	ESQUADRIAS/ PORTAS				
10.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	4,00	491,04	R\$ 1.964,16
10.2	JANELAS E BALANCINS- VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	7,58	225,36	R\$ 1.708,23
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 3.672,39
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	122,68	R\$ 490,72
11.2	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	4,00	100,82	R\$ 403,28
11.3	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	6,00	85,27	R\$ 511,62
11.4	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	2,00	159,13	R\$ 318,26
11.5	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"	PT	4,00	105,83	R\$ 423,32
11.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V, 2 TECLAS C/PLACA FORNECIMENT. E INSTALACAO	UN	4,00	18,92	R\$ 75,68
11.7	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	31,25	R\$ 187,50
11.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	462,42	R\$ 462,42
11.9	68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	52,38	R\$ 52,38
11.10.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/TAMPA CONCRETO 40X40X50CM FUNDO BRITA C/TAMPA	UM	1,00	172,41	R\$ 172,41
11.11	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	6,00	85,27	R\$ 511,62
	72251 - CABO DE COBRE NU 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00	12,56	R\$ 1.067,60
11.13	83407 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	22,09	R\$ 441,80
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 5.118,61
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS				
12.2	CAIXA DE ENTRADA PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	83,58	R\$ 83,58
12.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M²	1,00	55,81	R\$ 55,81
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 139,39
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA				
13.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA-PADRÃO MEDIO,INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,1/2"X40cm-FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_06/2013_P	UM	2,00	419,18	R\$ 838,36
13.1.2	86943 LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5x39CM,OU EQUIVALENTE,PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UM	2,00	175,14	R\$ 350,28
13.9	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	4,00	72,09	R\$ 288,36
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ESGOTO					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

13.10	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	1231,34	R\$ 1.231,34
13.11	74198/001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1367,35	R\$ 1.367,35
13.12	74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00	155,31	R\$ 155,31
13.13	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	4,00	87,60	R\$ 350,40
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 4.581,40
14	LIMPEZA				
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	23,12	2,22	R\$ 51,33
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 51,33
TOTAL META 02: GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO					R\$ 39.162,53
VALOR TOTAL DA OBRA(META 02)					R\$ 39.162,53
O presente orçamento importa na quantia de R\$ 39.162,53 (TRINTA E NOVE MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) referentes aos custos de materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos, taxas e BDI.					

META 03: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, CAMPO DE AREIA, PISCINA E QUADRA POLIESPORTIVA					
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	CAMPO SOCIETY E AREIA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M³	6,35	69,50	R\$ 441,33
3.2	QUADRA POLIESPORTIVA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M³	10,20	69,50	R\$ 708,90
3.3	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	34,33	50,67	R\$ 1.739,50
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 2.889,73
4	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA				
	CAMPO SOCIETY E AREIA				
4.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES (PARA OS BLOCOS)	M³	4,20	518,88	R\$ 2.179,30
4.2	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M³	27,54	499,13	R\$ 13.746,04
4.2.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAM	M³	6,88	595,31	R\$ 4.095,73
4.2.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	91,80	54,81	R\$ 5.031,56
4.2.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	378,40	8,90	R\$ 3.367,76
	QUADRA POLIESPORTIVA				
4.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES (PARA OS BLOCOS)	M³	20,43	518,88	R\$ 10.600,72
4.5	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M³	14,49	499,13	R\$ 7.232,39
4.5.1	73987/001 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR GAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM - ALVENARIA DE EMBASAMENTO	M²	28,80	75,00	R\$ 2.160,00
4.4.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAM	M³	3,62	595,31	R\$ 2.155,02
4.4.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	48,33	54,81	R\$ 2.648,97



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

4.4.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	199,10	8,90	R\$ 1.771,99
ESTRUTURA - CAMPO SOCIETY E AREIA					
4.7.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAM	M³	2,20	595,31	R\$ 1.309,68
4.7.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	51,52	54,81	R\$ 2.823,81
4.7.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	169,40	8,90	R\$ 1.507,66
ESTRUTURA - QUADRA POLIESPORTIVA					
4.8.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAM	M³	22,82	595,31	R\$ 13.584,97
4.8.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	338,98	54,81	R\$ 18.579,49
4.8.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.757,14	8,90	R\$ 15.638,55
ESTRUTURA - PISCINA					
4.9.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAM	M³	68,13	595,31	R\$ 40.558,47
4.9.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	258,40	54,81	R\$ 14.162,90
4.9.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	5.246,01	8,90	R\$ 46.689,49
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 209.844,51
5	COBERTURA - QUADRA POLIESPORTIVA				
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	858,01	116,85	R\$ 100.258,47
5.2	75381/001 COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M²	858,01	48,02	R\$ 41.201,64
5.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	71,80	37,90	R\$ 2.721,22
5.4	74165/003 - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TUBO DE QUEDA	M	54,00	50,51	R\$ 2.727,54
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 146.908,87
6	TRATAMENTOS DE PISO - QUADRA POLIESPORTIVA				
6.1.1	74164/004 LASTRO DE BRITA	M³	171,67	170,70	R\$ 29.304,07
6.2	PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M	M²	858,36	67,14	R\$ 57.630,29
TRATAMENTOS DE PISO - CAMPO SOCIETY E AREIA					
6.3.1	85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	1.056,00	19,52	R\$ 20.613,12
6.3.2	73692 LASTRO DE AREIA MEDIA	M³	211,20	118,21	R\$ 24.965,95
TRATAMENTOS DE PISO - PASSEIOS, CALÇADAS E CIRCULAÇÕES					
6.5.1	73892/002 EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) RM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5(CIMENTO,AREIA)BRITA),PREPARO MECANICO,ESPRESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	1.200,55	44,88	R\$ 53.880,68
6.5.2	CALÇADA - 74164/004 LASTRO DE BRITA	M³	240,11	170,70	R\$ 40.986,78
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 227.380,89
7	ALVENARIA E VEDAÇÕES				
7.1.2	MURETAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS E FURADOS NA HORIZOINTAL DE 9x19x19CM(ESPRESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 P	M²	77,44	65,74	R\$ 5.090,91



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

7.1.3	PAREDES DO 87520 GINÁSIO - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM,(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014_P	M²	648,89	65,74	R\$ 42.658,03
7.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M²	845,74	8,06	R\$ 6.816,66
7.4	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M²	191,25	142,80	R\$ 27.310,50
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 81.876,10
8	REVESTIMENTOS DE PAREDE				
	PAREDES DA QUADRA POLIESPORTIVA				
8.1.1	87874 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	1.297,78	4,08	R\$ 5.294,94
8.1.2	74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M²	1.297,78	21,40	R\$ 27.772,49
	PAREDES CAMPO SOCIETY E FUTEBOL DE AREIA				
8.3.1	87874 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	367,20	4,08	R\$ 1.498,18
8.3.2	74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M²	367,20	21,40	R\$ 7.858,08
	PAREDES E PISO DA PISCINA				
8.5.1	88787 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5x2,5CM(PLACAS DE 30x30CM),ALINHADAS A PRUMO,APLICADO EM PANOS S/VÃOS AF_10/2014	M²	114,14	163,08	R\$ 18.613,95
8.5.2	87248 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35x35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² AF_06/2014	M²	325,00	39,50	R\$ 12.837,50
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 73.875,14
9	PINTURAS				
9.1.1	74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	452,41	12,29	R\$ 5.560,12
9.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	1.664,98	11,13	R\$ 18.531,23
9.3.1	74064/001N FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO(ZARCÃO) 2 DEMÃOS	M²	858,01	17,30	R\$ 14.843,57
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 38.934,92
10	IMPERMEABILIZAÇÕES - PISCINA				
10.1	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M	M²	439,14	51,32	R\$ 22.536,66
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 22.536,66
11	ESQUADRIAS/ PORTAS				
11.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	M²	19,20	369,63	R\$ 7.096,90
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 7.096,90
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA POLIESPORTIVA				
12.1	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	10,00	261,61	R\$ 2.616,10
12.2	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	10,00	100,82	R\$ 1.008,20
12.2.1	83417 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	350,00	3,99	R\$ 1.396,50
12.4	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	26,48	R\$ 397,20
12.5	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	24,98	R\$ 1.998,40



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

12.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	64,90	R\$ 64,90
12.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	53,94	R\$ 269,70
12.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	77,10	R\$ 77,10
12.9	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00	52,38	R\$ 314,28
12.10	55866 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	26,48	R\$ 1.588,80
12.11	83424 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	37,44	R\$ 6.739,20
12.12	83423 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	27,71	R\$ 1.662,60
12.13	83447 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X50 CM	UM	4,00	172,41	R\$ 689,64
12.15	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	5,00	85,27	R\$ 426,35
12.17	83421 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	14,17	R\$ 1.133,60
12.18	83407 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	22,09	R\$ 441,80
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 20.824,37
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO FUTEBOL SOCIETY E FUTEBOL DE AREIA					
12.10	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	1.168,81	R\$ 5.844,05
12.11.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X50 CM	UN	7,00	172,41	R\$ 1.206,87
12.12	Iluminação quadra poliesportiva - Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	UN	24,00	71,84	R\$ 1.724,16
12.13	73831/008 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	58,86	R\$ 1.412,64
12.14	72280 IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	24,00	52,90	R\$ 1.269,60
12.15	72282 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	UN	24,00	164,19	R\$ 3.940,56
12.16	74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	77,10	R\$ 308,40
12.17	68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00	52,38	R\$ 471,42
12.18	74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46,00	14,79	R\$ 680,34
12.19	73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	267,55	13,13	R\$ 3.512,93
12.19.1	73860/010 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	184,00	6,98	R\$ 1.284,32
12.19.2	73860/009 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	1.070,20	5,12	R\$ 5.479,42
12.22	83422 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	20,58	R\$ 1.646,40
12.23	55865 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	23,90	R\$ 478,00
12.24	83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	284,00	R\$ 284,00
12.25	72250 - CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00	9,75	R\$ 731,25
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 30.274,37
13	DIVERSOS				
ALAMBRADOS - PISCINA E CAMPOS SOCIETY E AREIA					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

13.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M , FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM	M²	943,95	198,08	R\$ 186.977,62
MURO DE FECHAMENTO					
13.3	73361 CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M³	9,29	499,13	R\$ 4.636,92
13.3.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAM	M³	5,40	595,31	R\$ 3.214,67
13.3.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	106,92	54,81	R\$ 5.860,29
13.3.4	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	415,80	8,90	R\$ 3.700,62
13.3.5	87520 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES C/ ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C/VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014_P	M²	356,92	65,74	R\$ 23.463,92
13.3.6	87874 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	1.784,20	4,08	R\$ 7.279,54
13.3.7	74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M²	2.676,30	21,40	R\$ 57.272,82
13.8.1	88489 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	3.568,40	11,13	R\$ 39.716,29
PORTÕES DE ACESSO					
13.9	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	19,80	932,61	R\$ 18.465,68
CASA DE MÁQUINAS					
MOVIMENTO DE TERRA					
13.10	73965/004 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M³	1,26	69,50	R\$ 87,57
13.11	55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	1,20	50,67	R\$ 60,80
FUNDAÇÃO / ESTRUTURA					
13.12	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES (PARA OS BLOCOS)	M³	0,35	518,88	R\$ 181,61
13.13	73361 CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M³	0,91	499,13	R\$ 454,21
13.13.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,22	595,31	R\$ 130,97
13.13.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	3,04	54,81	R\$ 166,62
13.13.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	12,10	8,90	R\$ 107,69
ESTRUTURA					
13.15.1	74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAM	M³	0,37	595,31	R\$ 220,26
13.15.2	74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL.MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	7,40	54,81	R\$ 405,59
13.15.3	74254/002 ARMAÇÃO AÇO CA-50,DIAM, 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	28,49	8,90	R\$ 253,56
13.16	LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM /ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 95,0KG ACO CA-50/60 /M3	M³	0,56	1.878,66	R\$ 1.052,05
TRATAMENTOS DE PISO					
13.17.1	LASTRO DE BRITA	M³	1,20	170,70	R\$ 204,84



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

13.18	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M²	6,00	39,18	R\$ 235,08
ALVENARIA E VEDAÇÕES					
13.19.1	87520 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM(ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014_P	M²	15,23	65,74	R\$ 1.001,22
REVESTIMENTOS DE PAREDE					
13.20.1	87874 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	30,46	4,08	R\$ 124,28
13.20.2	74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESURA 0,5CM,PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M²	30,46	21,40	R\$ 651,84
PINTURAS					
13.22	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M²	30,46	11,13	R\$ 339,02
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
13.23	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	1,00	100,82	R\$ 100,82
13.24	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	1,00	85,27	R\$ 85,27
13.25	73953/001 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	75,94	R\$ 75,94
13.26	84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	64,90	R\$ 64,90
13.27	74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	53,94	R\$ 53,94
13.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	77,10	R\$ 77,10
13.29	68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00	52,38	R\$ 157,14
13.30	83422 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	20,58	R\$ 493,92
13.31	55866 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	26,48	R\$ 635,52
ESQUADRIAS/ PORTAS					
13.30	73933/004 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	M²	1,47	369,63	R\$ 543,36
EQUIPAMENTOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL					
13.31	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	1,00	939,29	R\$ 939,29
13.32	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	3,00	2.016,92	R\$ 6.050,76
EQUIPAMENTOS PARA PISCINA					
13.33	BOMBAS, FILTROS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA	CJ	1,00	36.062,37	R\$ 36.062,37
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 401.605,91
LIMPEZA					
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	4.596,51	2,22	R\$ 10.204,25
TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 10.204,25
TOTAL META 03: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, CAMPO DE AREIA, PISCINA E QUADRA POLIESPORTIVA					R\$ 1.274.252,61
VALOR TOTAL DA OBRA (META 03)					R\$ 1.274.252,61
O presente orçamento importa na quantia de R\$ 1.274.252,61 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) referentes aos custos de materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos, taxas e BDI.					



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

VALOR GERAL DA OBRA (META 01 + META 02 + META 03)		R\$ 1.836.811,09
O presente orçamento importa na quantia total de R\$ 1.836.811,09 (HUM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS) referentes aos custos de materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos, taxas e BDI.		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EXECUÇÃO - MESES					TOTAL
	DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	EXECUTADO
01	META 01 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO COM SALAS DE AULA						
	Cronograma físico	12,65%	36,04%	28,95%	10,71%	11,65%	100,00%
	Cronograma Financeiro	66.209,59	188.631,90	151.523,13	56.055,71	60.975,63	R\$523.395,95
02	META 02 - GUARITA PARA CONTROLE DE ACESSO						
	Cronograma físico	30,63%	26,41%	25,12%	9,37%	8,47%	100,00%
	Cronograma Financeiro	11.995,48	10.342,82	9.837,63	3.669,53	3.317,07	R\$39.162,53
03	META 03 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, CAMPO DE AREIA, PISCINA E QUADRA POLIESPORTIVA						
	Cronograma físico	16,70%	35,80%	8,86%	6,34%	32,30%	100,00%
	Cronograma Financeiro	212.800,19	456.182,43	112.898,78	80.787,62	411.583,59	R\$1.274.252,61
TOTAL	MENSAL	291.005,26	655.157,16	274.259,54	140.512,85	475.876,29	1.836.811,09
EXECUTADO	ACUMULADO	291.005,26	946.162,42	1.220.421,95	1.360.934,80	1.836.811,09	
PERCENTUAL	MENSAL	15,84%	35,67%	14,93%	7,65%	25,91%	100,00%
PERCENTUAL	ACUMULADO	15,84%	51,51%	66,44%	74,09%	100,00%	

OURILÂNDIA DO NORTE, PA em 19 de Agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
CONTRATANTE

CONSTRUSERV SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
CONTRATADA