

CPU.01	COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 01										
CÓDIGO:		2.1.1					UNIDADE:		M		
SERVIÇO:		LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR					QUANTIDADE:				
1 - EQUIPAMENTOS (A)											
SINAPI		DESCRIÇÃO	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPER.		CUSTO			
				PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPRO.	HORÁRIO			
7247		TEODOLITO, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	0,012	1,000		2,250		0,030			
1158		CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T	0,004	1,000		42,920		0,170			
TOTAL DE EQUIPAMENTO (A)								0,20			
2 - MÃO DE OBRA (B)											
SINAPI		DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT	SALÁRIO BASE	CUSTO					
							HORÁRIO				
244		AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	h	0,036	13,980		0,500				
7592		TOPOGRAFO	h	0,012	18,620		0,220				
6111		SERVENTE	h	0,060	7,230		0,430				
TOTAL DE MÃO DE OBRA (B)								1,15			
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE				1,000	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B)						
(D) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)]/(C)=								1,35			
3 - MATERIAIS (E)											
DESCRIÇÃO			UNI.	CUSTO	CONSUMO	Custo					
						Horário					
TOTAL DE MATERIAIS (E)								0,00			
4- TRANSPORTE (F)											
DESCRIÇÃO			DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo			
								Unitario	(R\$)		
TOTAL DE TRANSPORTE (F)								0,00			
CUSTO UNITARIO TOTAL = (D) + (E) + (F)										1,35	
B.D.I.										27,01%	0,36
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)										1,71	