



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde (SUS)



Trav. Rui Barbosa, 372 - Fone: (91) 3224 1083
e-mail: projectu.arquitetura@gmail.com

PLANILHA ESTRUTURA RESERVATORIO E CISTERNA

REFEREN.	ITEM	ESTRUTURA RESERVATORIO	UNID	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) C/PDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/PDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
30010 SEDOP	2.2.1.1	Escavação manual	m³	3,84	23,48	30,05	115,39
50257 SEDOP	2.2.1.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m³	0,10	356,95	456,90	45,69
51171 SEDOP	2.2.1.3	Concreto armado - para sapatas (fck=20MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 1x, conforme projeto.	m³	1,31	1.617,85	2.070,85	2.717,37
51171 SEDOP	2.2.1.4	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar	m³	2,31	1.617,85	2.070,85	4.783,89
51171 SEDOP	2.2.1.5	Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	3,15	1.617,85	2.070,85	6.523,18
					-		
	2.2.2	LAJE			0		
50771 SEDOP	2.2.2.1	Laje pré-moldada (incl. Capeamento, vigotas, armaduras)	m²	25,00	107,51	137,61	3.440,17
		TOTAL DO ITEM 2.1					17.625,68
		CISTERNA EM CONCRETO ARMADO	UNID	QUANT.	PRÇ. UNIT (R\$) C/PDI	PRÇ. UNIT (R\$) C/PDI	PRÇ. GLOBAL (R\$)
		Escavação manual	m³	22,05	24,69	30,86	680,46
50196 SEDOP		Lastro em Concreto ciclópico c/ pedra preta e=10cm	m³	0,90	348,22	435,28	391,75

51171 SEDOP		Concreto armado - para CISTERNA (fck=20MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 1x, conforme projeto.	m³	2,40	1.656,67	2.070,84	4.970,02
40284 SEDOP		Concreto armado - para vigas baldrame (fck18MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x,TAMPA DA CISTERNA	m³	0,45	1.442,62	1.803,28	811,48
		TOTAL DO ITEM 2.1					6.853,70