


GUARUMÃ -

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA
CEP.: 68450-000



Moju, 25 de fevereiro de 2014.

A
Prefeitura Municipal de Moju/PA
CPL-PMM-PA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE
SEGURANÇA - SOLEDADE
Convite nº 042/2014
Abertura: 25/02/2014
Horário: 9:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 042/2014, com data de abertura no dia 25/02/2014, horário 9 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/PA que consiste na CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE - localizada na COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ **56.151,37**

Cinquenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

60 (sessenta) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

GUARUMÃ -

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA
CEP.: 68450-000



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE	
LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA	
CONVITE: 042/2014-CPL/MOJU/PA	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
ABERTURA: 25/02/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
HORA: 09:00 H	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	839,39	839,39	1.694,09	3,02%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m ²	3,00	284,90	854,70		1,49%
2.0	FUNDAÇÃO						
2.1	Escavação manual profundidade de até 1,50m	m ³	4,74	27,62	130,87	2.507,84	4,47%
	Bloco de concreto armado (0,30 x 0,30 x 0,50 m), fck = 20 MPA, inclusive lançamento, concretagem, adensamento, ferragem, fôrma e desfôrma	m ³	0,95	1.382,54	1.306,50		0,23%
2.2	Fundação corrida em concreto ciclópico (cimento, areia e pedra preta)	m ³	3,79	226,81	860,32		2,33%
2.3	Reaterro, inclusive compactação	m ³	4,74	29,32	138,92		1,53%
2.4	Lastro em concreto simples - e = 5 cm - fundo dos blocos	m ³	0,18	395,70	71,23		0,25%
3.0	ESTRUTURA						
						4.147,06	0,13%
3.1	Concreto armado - fck = 20 MPA, inclusive lançamento, concretagem, adensamento, ferragem, fôrma e desfôrma	m ³	2,98	1.391,63	4.147,06		7,39%
4.0	PAREDES E PAINÉIS						
4.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m ²	102,44	27,38	2.804,81	2.804,81	5,00%
5.0	REVESTIMENTO						
5.1	Chapisco	m ²	204,88	4,37	895,33	4.894,59	8,72%
5.2	Reboco c/ argamassa no traço 1:6:2	m ²	204,88	19,52	3.999,26		1,59%
6.0	FÔRRO						
6.1	Barroteamento de madeira	m ²	44,98	22,70	1.021,05	2.271,49	7,12%
6.2	Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m ²	44,98	27,80	1.250,44		4,05%
7.0	COBERTURA						
7.1	Estrutura em madeira para cobertura	m ²	116,57	29,29	3.414,41	9.972,78	2,23%
7.2	Encaibramento e ripamento	m ²	116,57	26,19	3.053,03		17,76%
7.3	Cobertura em telhas de barro tipo plan	m ²	116,57	30,07	3.505,34		6,08%
8.0	PAVIMENTAÇÃO						
8.1	Camada impermeabilizadora	m ²	86,35	27,79	2.399,67	8.971,77	5,44%
							6,24%
							4,27%

GUARUMÃ -

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA

CEP.: 68450-000



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE

LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE: 042/2014-CPL/MOJU/PA

ABERTURA: 25/02/2014

HORA: 09:00 H

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
8.2	Camada niveladora	m²	86,35	21,94	1.894,52		3,37%
8.3	Piso em lajota cerâmica 40 x 40 cm, tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	86,35	54,17	4.677,58		8,33%
9.0	RODAPE/SOLEIRA E PEITORIL					335,54	0,60%
9.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	33,52	10,01	335,54		0,60%
10.0	PINTURA					6.947,58	12,37%
10.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	232,78	13,70	3.189,09		5,68%
10.2	Pintura em esmalte sintético para parede, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos - barra h = 1,20 m	m²	53,71	18,07	970,54		1,73%
10.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	116,57	10,88	1.268,31		2,26%
10.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	32,85	10,88	357,41		0,64%
10.5	Pintura em tinta acrílica para telhas cerâmicas	m²	116,57	9,97	1.162,23		2,07%
11.0	INSTALAÇÕES					4.373,94	7,79%
11.1	Instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	1.501,44	1.501,44		2,67%
11.2	Fossa séptica com sumidouro em concreto armado e alvenaria com tampa em concreto	und	1,00	1.954,07	1.954,07		3,48%
11.3	Instalação hidrossanitária, inclusive substituição de tubulação, conexões, torneiras, válvulas, vaso sanitário, lavatório de coluna etc.	und	1,00	918,43	918,43		1,64%
12.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					6.828,77	12,16%
12.1	Porta em madeira de lei - completa (0,80 x 2,10 m), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	6,72	397,84	2.673,48		4,76%

GUARUMÃ -

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0

END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA
CEP.: 68450-000



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE	
LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA	
CONVITE: 042/2014-CPL/MOJU/PA	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
ABERTURA: 25/02/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
HORA: 09:00 H	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
12.2	Janela em madeira de lei - completa, inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m ²	3,52	315,71	1.111,30		1,98%
12.3	Fornecimento e assentamento de Grade de ferro	m ²	22,44	135,65	3.043,99		5,42%
13.0	LIMPEZA FINAL						
13.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	401,11	401,11	401,11	0,71%
TOTAL GERAL						56.151,37	100,00%

GUARUMÃ - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - ME

CNPJ.: 04.485.353/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 15.278.960-0
END.: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/N - CENTRO - PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL - MOJU/PA
CEP.: 68450-000



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SEGURANÇA - SOLEDADE
LOCAL: COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE: 042/2014-CPL/MOJU/PA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ABERTURA: 25/02/2014

HORA: 09:00 H

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO								VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	SEMANA				7ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.694,09 100,00%			4ª	5ª	6ª				
2	FUNDAÇÃO	1.630,10 65,00%	877,74 35,00%							1.694,09	3,02%
3	ESTRUTURA		2.488,24 60,00%	1.658,82 40,00%						2.507,84	4,47%
4	PAREDES E PAINÉIS		981,68 35,00%	701,20 25,00%	701,20 25,00%	420,72 15,00%				4.147,06	7,39%
5	REVESTIMENTO			1.713,11 35,00%	1.713,11 35,00%	734,19 15,00%	734,19 15,00%			2.804,81	5,00%
6	FÔRRO				2.271,49 100,00%					4.894,59	8,72%
7	COBERTURA		4.986,39 50,00%	4.986,39 50,00%						2.271,49	4,05%
8	PAVIMENTAÇÃO				3.588,71 40,00%	2.242,94 25,00%	2.242,94 25,00%	897,18 10,00%		9.972,78	17,76%
9	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL								335,54 100,00%	8.971,77	15,98%
10	PINTURA						1.875,85 27,00%	3.682,22 53,00%	1.389,52 20,00%	335,54	0,60%
11	INSTALAÇÕES			1.312,18 30,00%	2.186,97 50,00%	874,79 20,00%				6.947,58	12,37%
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS					2.560,79 37,50%	2.697,36 39,50%	1.570,62 23,00%		4.373,94	7,79%
13	LIMPEZA FINAL		48,13 12,00%	50,14 12,50%	50,14 12,50%	66,18 16,50%	62,17 15,50%	62,17 15,50%	62,17 15,50%	6.828,77	12,16%
SUB-TOTAIS		3.324,19	9.382,19	10.421,84	10.511,62	6.899,61	7.612,51	6.212,18	1.787,23	401,11	0,71%
TOTAL PARCIAL		5,92%	16,71%	18,56%	18,72%	12,29%	13,56%	11,06%	3,18%	56.151,37	100,00%
TOTAL ACUMULADO		5,92%	22,63%	41,19%	59,91%	72,20%	85,75%	96,82%	100,00%	56.151,37	100,00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]