

Construtora R.A Macedo LTDA

[www.usimegmetal.com.br](http://www.usimegmetal.com.br)

Rod BR 230 QD 207 LOTE 30 RESIDENCIAL CIDADE JARDIM

Fone/Fax:(94) 991170957 - MARABÁ- PA

CNPJ: 19.136.586/0001-44 INSC. EST.15.428.141-7

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| NOME: Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM | Data: 26/03/2019    |
| CNPJ: 05.555.362/0001-62                               | Insc.: inseto       |
| END: Avenida VP 8, Folha 26, Quadra 07 Lote 04         | Bairro: Nova Marabá |

| QUANT. | UN. | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unit.  | Valor Total    |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 5      | UN  | Container – capacidade 5m <sup>3</sup> fabricado em chapa de aço ASTM A -36, possui reforços internos para ampliação da resistência dos suportes de elevação, soldada pelo processo eletrodo revestido na parte interna e externa da caçamba, chapas ao fundo, com dupla solda para aumento de sua resistência, reforços externos, na horizontal e Vertical, reforçando expressivamente seus apoios cantoneiras do eixo do container: 5/16" , pintura a base de tinta industrial epóxi de alta espessura tanto na parte interna como na externa, fabricada em aço carbono 1/8 reforçadas com perfil U de 4" mais pintura externa e logomarcas da Prefeitura. | R\$ 7.537,51 | R\$ 376.875,50 |
|        |     | Total :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | R\$ 376.875,50 |

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA: 60 DIAS

IMPOSTO: INCLUSO

Raimundo ALVES DE MACEDO

Usimeg Metal.

Raimundo Alves de Macedo

**ORÇAMENTO**



# Metalnorte

Metalmar ind. Com.de Prod. Metalúrgicos Ltda.  
www.metalnorte.com.br

Folha 32 Qd. 05 lts. 24/25 - Fone: (94)-3321-8403  
Fone/Fax:(94) 3321-8403 - MARABÁ- PA

- Estruturas Metálicas
  - Caixas D'Água Metálicas
  - Bebedouros p/ animais
  - Tanques p/ Combustível
  - Materiais p/ Serralheria
- CNPJ: 07.605.158/0001-34  
INSC. EST.: 15.249.863-0

**ORÇAMENTO**  
965.19

**NOME:** Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá – SSAM

**CNPJ:** 05.555.362/0001-62

**INSC:** Inseto

**END:** Avenida VP8 Folha 26 Quadra 07 Lote 04

**BAIRRO:** Nova Marabá

**CIDADE:** Marabá-PA

**UF:** PA

**CONTATO:** Magdenberg Soares Teixeira

**ENTREGA:** 55 DIAS

**EMAIL:**

| QUANT | UNID | DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unit.         | PREÇO         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 50    | UN   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RS 6.965,64   | RS 348.282,00 |
|       |      | Container – capacidade 5m <sup>3</sup> estacionário fabricado em chapa de aço ASTM A -36, possui reforços internos para ampliação da resistência dos pinos de elevação, soldada pelo processo MIG na parte interna e externa da caçamba, chapas reforçada ao fundo, com solda na interna e externa da chapa para aumento de sua resistência, reforços externos, na horizontal e Vertical, acrescentado expressivamente seus suportes, espessura das cantoneiras do eixo de basculamento: 5/16", peças em acabamento de corte a plasma, pintura a base de tinta industrial epóxi de alta espessura tanto na parte interna como na externa, fabricada Em aço carbono entre 1/8 a 1/4 reforçadas com perfil U de 4" a 8", mais pintura externa e logomarcas padrão prefeitura do Município de Marabá. |               |               |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL:</b> | RS 348.282,00 |

**Condição de Pagamento:** 30 DIAS

**Validade da Proposta:** 30 dias

PA, 27 Março 2019 Marabá.

METALNORTE- Ltda.

(94) 3323-1025-98151-1551

Marcos de Andrade

Comprador

**07.605.158/0001-34**  
**METALMAR IND. COM. DE**  
**PROD. MET. LTDA**

Folha 32, Quadra 09, Lote 18 - F  
Nova Marabá - CEP: 68.508-090  
Marabá - Pará



**METALÚRGICA VITÓRIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ – SSAM**



**ORÇAMENTO:**

Solicitante: Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá;  
Empresa: Daniel da Conceição Oliveira Comercio e Serviço;  
CNPJ: 15.596.433/0001-29  
Isc. Estadual: 15.372.817-5

| DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| Caçamba Estacionaria - Container com capacidade para 5m2, fabricado em chapa de aço ASTM A36, possui reforços internos para ampliação da resistência dos pinos de elevação, soldada pelo processo MIG na parte interna e externa da caçamba, chapas ao fundo com dupla solda, para o aumento de sua resistência, reforços externos, na horizontal e vertical, reforçando expressivamente seus apoios, espessuras de cantoneiras do eixo de basculamento: 5/16" (8,00mm), peças de acabamento de corte a plasma. Fabricadas de aço carbono 1010/1020, espessura entre 3,0mm (1/8) a 6,75mm (1/4), reforçada com perfis U de 4" a 8" (Polegadas), soldada por processo MIG/MAG, pintura a base de tinta industrial Epóxi de alta espessura na cor verde, a unidade também é pintada na parte interna, e com pintura externa das logomarcas padrão da Prefeitura do município de Marabá e da autarquia – SSAM. | 50     | 6380,00  | 319.000,00 |

**RESPONSÁVEL LEGAL:**

  
**DANIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO**  
CNPJ: 15.596.433/0001-29  
**DANIEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA**  
RG: 5506612 SSP/PA



S & S CONSTRUTORA E SERVIÇOS



AO

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ – SSAM  
MARABÁ/PA

## ORÇAMENTO:

Conforme solicitado a **S & S CONSTRUTORA E METALÚRGICA, SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 31.593.964/0001-14. Apresentamos nosso orçamento para confecção dos serviços propostos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|------------|
| Caçamba Estacionária - Container com capacidade para 5m <sup>2</sup> , fabricado em chapa de aço ASTM A 36, possui reforços internos para ampliação da resistência dos pinos de elevação, soldada pelo processo MIG na parte interna e externa da Caçamba, chapas ao fundo com dupla solda, para o aumento de sua resistência, reforços externos, na horizontal e vertical, reforçando expressivamente seis apoios, espessuras de cantoneiras do eixo de basculamento: 5/16" (8,00mm), peças de acabamento de corte de plasma. Fabricada de aço carbono 1010/1020, espessura entre 3,0mm (1/8) a 6,75mm (1/4), reforçada com perfis U de 4" a 8" (Polegadas), soldada por processo MIG/MAG, pintura a base de tinta industrial Epóxi de alta espessura na cor verde, a unidade também é pintada na parte interna, e com pintura externa das logomarcas padrão da Prefeitura do município de Marabá e da autarquia – SSAM, como mostra em anexo abaixo. | UND | 50 | 6850,00 | 342.500,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|------------|

**PREÇO GLOBAL – R\$ 342.500,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS.)**

"Descrição: Tratamento superficial de duas demãos de anticorrosivo e duas demãos de esmalte sintético na cor indicada pelo cliente, cinza com 25 micrometros de espessura de película seca.

Fabricamos caçambas estacionárias para entulhos, container roll-on/roll-off, coletores metálicos de diversos modelos e tamanhos. Fabricada com chapa de aço, usada como coletor de resíduos sólidos para várias finalidades. Atendemos todo o estado, aceitamos todos os cartões de crédito, financiando próprio no boleto bancário."

Prazo de validade do orçamento: 30 dias.

**S & S CONSTRUTORA METALÚRGICA**  
**SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ: 31.593.964/0001-14**

*Laurecir Silva Santos Oliveira*

**S & S CONSTRUTORA E METALÚRGICA, SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 31.593.964/0001-14  
**LAURECIR SILVA SANTOS OLIVEIRA**



**MRM JUNQUEIRA**  
**CNPJ: 30.540.897/0001-07**  
MRM JUNQUEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Prefeitura Municipal de Marabá  
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá – SSAM.  
Att. Departamento de Compras



**CARTA PROPOSTA COMERCIAL**

Pelo presente instrumento, a empresa **MRM JUNQUEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 30.540.897/0001-07**, por intermédio de seu representante legal, o **SR. PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA**, portador da **CPF nº 141.181.142-91**, apresentamos nossa Proposta Comercial nas seguintes condições:

| Item | Serviços | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. unitário | V. Total   |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1    | Serviços | 50     | Caçamba estacionária - Container com capacidade para 5m <sup>2</sup> , fabricado em chapa de aço ASTM A 36, possui reforços internos para ampliação da resistência dos pinos de elevação, soldada pelo processo MIG na parte interna e externa da caçamba, chapas ao fundo com dupla solda, para o aumento de sua resistência, reforços externos, na horizontal e vertical, reforçando expressivamente seis apoios, espessuras de cantoneiras do eixo de basculamento: 5/16" (8,00mm), peças de acabamento de corte de plasma. Fabricada de aço carbono 1010/1020, espessura entre 3,0mm (1/8) a 6,75mm (1/4), reforçada com perfis U de 4" a 8" (Polegadas), soldada por processo MIG/MAG, pintura a base de tinta industrial Epóxi de alta espessura na cor verde, a unidade também é pintada na parte interna, e com pintura externa das logomarcas padrão da Prefeitura do município de Marabá e da autarquia – SSAM, como mostra em anexo abaixo. | 6780,00     | 339.000,00 |

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

Condições de Pagamento:

**Valor Global: 339.000,00**

Conta: Caixa Econômica Federal, Agência nº 0683, Conta corrente nº 3243-2.

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo de validade de Valores: 30 dias

Forma de Pagamento: Boleto bancário, transferência, cartão de crédito, a vista:

Retirada: no local da empresa.

Marabá-PA, 27, de março de 2019.

  
**MRM JUNQUEIRA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ nº 30.540.897/0001-07**

**PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA**

**CPF nº 141.181.142-91**



**MRM JUNQUEIRA**  
**CNPJ: 30.540.897/0001-07**  
MRM JUNQUEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI



Fotos ilustrativas:

