



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Page 1 of 4

Licitação: 000047/18 TOMADA DE PREÇOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	055.006.179	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - USF ANTONIA PINHEIRO C/ % 4.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1/2 vez (esp. 9cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm. - M ²	%	100	59,7567	5.975,67
2	055.006.200	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - USF III VILA DA PEDRA % 4.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1/2 vez (esp. 9cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm. - M ²	%	100	54,4297	5.442,97
3	055.006.203	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - USF MARECHAL RONDON % 4.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19, 1/2 vez (esp. 9cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm. - M ²	%	100	75,1477	7.514,77
4	055.006.183	COBERTURA - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVANTE % 6.1 Trama metálica para telhamento - M ² 6.2 Telhamento com telhade fibrocimento, espessura de 6 mm - M ² 6.3 Fabricação e Instalação de estrutura de madeira para telhados - M ² 6.4 Telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo francesa - M ² 6.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm - M 6.6 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25mm, incluso transporte vertical - M	%	100	80,882	8.088,20
5	055.006.198	COBERTURA - USF III VILA DA PEDRA % 6.1 Fabricação e Instalação de estrutura de madeira para telhados - M ² 6.2 Telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo francesa - M ²	%	100	51,5112	5.151,12
6	055.006.211	COBERTURA - USF MARECHAL RONDON % 6.1 Trama metálica para telhamento - M ² 6.2 Telhamento com telhade fibrocimento, espessura de 6 mm - M ² 6.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm - M 6.4 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25mm, incluso transporte vertical - M	%	100	67,3642	6.736,42
7	055.006.184	ESQUADRIAS - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVANTE % 7.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60X210X3,5CM, incluso aduela, alisar e dobradiças - unid 7.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80X210X3,5CM, incluso aduela, alisar e dobradiças - Unid 7.3 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90X210X3,5CM, incluso aduela, alisar e dobradiças - Unid 7.4 Porta em vidro temperado - 2,10x2,00 - correr 2 fls - 2 unid - M ² 7.5 Janela de vidro 1,00x1,50 - correr 4 fls - 7 unid. - M ² 7.6 Janela de vidro 0,40x1,20 - correr 2 fls - 2 unid. - M ²	%	100	86,6401	8.664,01
8	055.006.199	ESQUADRIAS - USF III VILA DA PEDRA % 7.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60X210X3,5CM, incluso aduela, alisar e dobradiças - Unid 7.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80X210X3,5CM, incluso aduela, alisar e dobradiças - Unid 7.3 Janela de vidro 1,00x1,50 - correr 4 fls - 5 unid. - M ²	%	100	53,7777	5.377,77
9	055.006.212	ESQUADRIAS - USF MARECHAL RONDON % 7.1 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80X210X3,5CM, incluso aduela, alisar e dobradiças - Unid 7.2 Porta em vidro temperado - 2,10x2,00 - correr 2 fls - 1 unid - M ² 7.3 Janela de vidro 1,00x1,50 - correr 4 fls - 6 unid. - M ²	%	100	66,353	6.635,30
10	055.006.181	ESTRUTURA DE CONCRETO - USF ANTONIA PINHEIRO % 5.1 Forma em madeira comum para fundações-Reaproveitamento 5x - M ² 5.2 Concreto preparado na obra (20Mpa), Com betoneira - M ³ 5.3 Lançamento manual de concreto em fundações, incluindo vibração - M ³ 5.4 Armadura em aço CA-50B - Kg 5.5 Armadura em aço CA-60B - Kg 5.6 Verga e Contra-verga (10x10cm), pré-moldado - concreto 20 Mpa - m	%	100	70,9659	7.096,59
11	055.006.197	ESTRUTURA DE CONCRETO - USF III VILA DA PEDRA % 5.1 Forma em madeira comum para fundações-Reaproveitamento 5x - M ² 5.2 Concreto preparado na obra (20Mpa), Com betoneira - M ³ 5.3 Lançamento manual de concreto em fundações, incluindo vibração - M ³ 5.4 Armadura em aço CA-50B - Kg 5.5 Armadura em aço CA-60B - Kg 5.6 Verga e Contra-verga (10x10cm), pré-moldado - concreto 20 Mpa - M	%	100	58,4913	5.849,13
12	055.006.210	ESTRUTURA DE CONCRETO - USF MARECHAL RONDON % 5.1 Forma em madeira comum para fundações-Reaproveitamento 5x - M ² 5.2 Concreto preparado na obra (20Mpa), Com betoneira - M ³ 5.3 Lançamento manual de concreto em fundações, incluindo vibração - M ³ 5.4 Armadura em aço CA-50B - Kg 5.5 Armadura em aço CA-60B - Kg 5.6 Verga e Contra-verga (10x10cm), pré-moldado - concreto 20 Mpa - M	%	100	87,1174	8.711,74
13	055.006.191	FORRO PVC - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVANTE % 13.1 Forro PVC - M ²	%	100	47,0036	4.700,36
14	055.006.207	FORRO PVC - USF III VILA DA PEDRA % 13.1 Forro PVC - M ²	%	100	30,1115	3.011,15
15	055.006.218	FORRO PVC - USF MARECHAL RONDON % 13.1 Forro PVC - M ²	%	100	30,125	3.012,50
16	055.006.186	FUNDAÇÃO - USF MARECHAL RONDON % 3.1 Forma em madeira comum para fundações-Reaproveitamento 5x - M ² 3.2 Concreto preparado na obra (20Mpa), Com betoneira - M ³ 3.3 Lançamento manual de concreto em fundações, incluindo vibração - M ³ 3.4 Armadura em aço CA-50B - Kg 3.5 Armadura em aço CA-60B - Kg 3.6 Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1) - m ²	%	100	76,6694	7.666,94
17	055.006.178	FUNDAÇÕES - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVANTE % 3.1 Forma em madeira comum para fundações-Reaproveitamento 5x - M ² 3.2 Concreto preparado na obra (20Mpa), Com betoneira - M ³	%	100	59,4397	5.943,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Page 2 of 4

Licitação: 000047/18 TOMADA DE PREÇOS

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
18	055.006.196 FUNDAÇÕES - USF III VILA DA PEDRA 3.3 Lançamento manual de concreto em fundações, incluindo vibração - M³ 3.4 Armadura em aço CA-50B - KG 3.5 Armadura em aço CA-60B - KG 3.6 Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1) - M² 3.1 Forma em madeira comum para fundações-Reaproveitamento 5x - M² 3.2 Concreto preparado na obra (20Mpa), Com betoneira - M³ 3.3 Lançamento manual de concreto em fundações, incluindo vibração - M³ 3.4 Armadura em aço CA-50B - Kg 3.5 Armadura em aço CA-60B - Kg 3.6 Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1) - M²	%	100	71,9536	7.195,36
19	055.006.187 INSTALAÇÕES ELETRICAS - USF ANTONIA PINHEIRO C % 9.1 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - Pt 9.2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - Pt 9.3 Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V - Unid 9.4 Cabo de cobre flexível isolado , 2,5 mm², anti-chamas, para circuitos terminais - M 9.5 Luminária c/ lâmp de emergência - Unid 9.6 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação) - Pt 9.7 Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor) - Unid 9.8 Centro de distribuição p/ 8 disjuntores (c/ barramento) - Unid 9.9 Disjuntor 2P - 15 a 50A - Unid	%	100	59,9365	5.993,65
20	055.006.202 INSTALAÇÕES ELETRICAS - USF III VILA DA PEDRA 9.1 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - Pt 9.2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - Pt 9.3 Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V - Unid 9.4 Cabo de cobre flexível isolado , 2,5 mm², anti-chamas, para circuitos terminais - M 9.5 Luminária c/ lâmp de emergência - Unid 9.6 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação) - Pt 9.7 Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor) - Unid 9.8 Centro de distribuição p/ 8 disjuntores (c/ barramento) - Unid 9.9 Disjuntor 2P - 15 a 50A - Unid	%	100	53,7404	5.374,04
21	055.006.214 INSTALAÇÕES ELETRICAS - USF MARECHAL RONDON 9.1 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - Pt 9.2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - Pt 9.3 Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V - Unid 9.4 Cabo de cobre flexível isolado , 2,5 mm², anti-chamas, para circuitos terminais - M 9.5 Luminária c/ lâmp de emergência - Unid 9.6 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação) - Pt 9.7 Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor) - Unid 9.8 Centro de distribuição p/ 8 disjuntores (c/ barramento) - Unid 9.9 Disjuntor 2P - 15 a 50A - Unid	%	100	52,0347	5.203,47
22	055.006.204 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - USF III VILA DA PE % 10.1 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) Pt 10.2 Pia de aço inoxidável 150x60 com 01 cuba - Fornecimento e instalação - Unid 10.3 Lavatorio de louça s/col.,torn.,branco (padrão popular) - Unid 10.4 Torneira para tanque - Unid 10.5 Porta toalha cromado tipo argola Unid 10.6 Saboneteira para sabão líquido metáica - Unid 10.7 Ponto de esgoto (incl.,tubos, conexões, caixas e ralos)- Pt 10.8 Caixa em alvenaria de 50X50X50cm com tampa em concreto - Unid 10.9 Tubo em PVC 25mm - M 10.10 Tubo em PVC 75mm - M 10.11 Tubo em PVC 100mm - M 10.12 Sumidouro pré moldado - cap= 10 pessoas - Unid 10.13 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - Unid 10.14 Tanque de lavar roupa - Unid	%	100	78,9735	7.897,35
23	055.006.215 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E METAIS - USF MA % 10.1 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) - Pt 10.2 Pia de aço inoxidável 150x60 com 01 cuba - Fornecimento e instalação - Unid 10.3 Pia de aço inoxidável 120x60 com 01 cuba - Fornecimento e instalação - Unid 10.4 Torneira para lavatório - Unid 10.5 Porta toalha cromado tipo argola - Unid 10.6 Saboneteira para sabão líquido metáica - Unid 10.7 Ponto de esgoto (incl.,tubos, conexões, caixas e ralos) - Pt 10.8 Caixa em alvenaria de 50X50X50cm com tampa em concreto - Unid 10.9 Tubo em PVC 25mm - M 10.10 Tubo em PVC 75mm - M 10.11 Tubo em PVC 100mm - M 10.12 Sumidouro pré moldado - cap= 10 pessoas - Unid 10.13 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - Unid 10.14 Tanque de lavar roupa - Unid 10.15 Assento sanitário com abertura frontal - altura 44cm, altura máxima com assento de 46cm, conforme NBR9050 - Unid 10.16 Barra de apoio em inox diam. 40mm - contorno lavatório - Unid	%	100	93,1562	9.315,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Page 3 of 4

Licitação: 000047/18 TOMADA DE PREÇOS

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
24	055.006.188 10.17 Barra de apoio deca linha conforto cód. 2310 EBR 80cm - Unid INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - USF ANTONIA PINH % 10.1 Ponto de água (incl. tubos e conexões) - Pt 10.2 Pia de aço inoxidável 120x60 com 01 cuba - Fornecimento e instalação - Unid 10.3 Lavatório de louça s/col.,torn.,branco (padrão popular) - Unid 10.4 Vaso sanitário sifonado louça branca(padrão popular) - Unid 10.5 Torneira para lavatório - Unid 10.6 Porta papel higiênico -em louça - Unid 10.7 Porta toalha cromado tipo argola - Unid 10.8 Saboneteira para sabão líquido metálica - Unid 10.9 Ponto de esgoto (incl.,tubos, conexões, caixas e ralos) - Pt 10.10 Caixa em alvenaria de 50X50X50cm com tampa em concreto - Unid 10.11 Tubo em PVC 25mm - M 10.12 Tubo em PVC 75mm - M 10.13 Tubo em PVC 100mm - M 10.14 Sumidouro pré moldado - cap= 10 pessoas - Unid 10.15 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - Unid 10.16 Assento sanitário com abertura frontal - altura 44cm, altura máxima com assento de 46cm, conforme NBR9050 - Unid 10.17 Barra de apoio em inox diam. 40mm - contorno lavatório - Unid 10.18 Barra de apoio deca linha conforto cód. 2310 EBR 80cm - Unid		100	115,0437	11.504,37
25	055.006.208 LIMPEZA FINAL DA OBRA % 14.1 Limpeza geral e entrega da obra - M² LIMPEZA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE	%	100	1,7906	179,06
26	055.006.192 LIMPEZA FINAL DA OBRA % 14.1 Limpeza geral e entrega da obra - M² LIMPEZA OBRA MARIA PINTO COSTA	%	100	2,7951	279,51
27	055.006.219 LIMPEZA FINAL DA OBRA - USF MARECHAL RONDON % 14.1 Limpeza geral e entrega da obra - M²	%	100	2,0119	201,19
28	055.006.177 MOVIMENTO DE TERRA - USF ANTONIA PINHEIRO CAV % 2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade - M³ 2.2 Aterro compactado mecanicamente - M³		100	16,8958	1.689,58
29	055.006.195 MOVIMENTO DE TERRA - USF III VILA DA PEDRA % 2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade - M³ 2.2 Aterro compactado mecanicamente - M³	%	100	14,7321	1.473,21
30	055.006.182 MOVIMENTO DE TERRA - USF MARECHAL RONDON % 2.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade - M³ 2.2 Aterro compactado mecanicamente - M³	%	100	31,2122	3.121,22
31	055.006.190 PINTURA - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVANTE % 12.1 Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - M²	%	100	107,5363	10.753,63
32	055.006.206 PINTURA - USF III VILA DA PEDRA % 12.1 Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa da ampliação - externa área existente e reparos no forro - M²	%	100	161,4251	16.142,51
33	055.006.216 PINTURA - USF MARECHAL RONDON % 12.1 Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - área construída e ampliação - M²	%	100	129,1209	12.912,09
34	055.006.189 PISOS - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVANTE % 11.1 Contrapiso em argamassa 1:4 - M² 11.2 Revestimento para piso, cerâmica esmaltada 35x35cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada e rejuntamento com cimento branco - M² 11.3 Rodapé cerâmico - h=7cm - M² 11.4 Balcão em granito - M²	%	100	76,8094	7.680,94
35	055.006.205 PISOS - USF III VILA DA PEDRA % 11.1 Contrapiso em argamassa 1:4 - M² 11.2 Revestimento para piso, cerâmica esmaltada 35x35cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada e rejuntamento com cimento branco - M² 11.3 Rodapé cerâmico - h=7cm - M²	%	100	49,5964	4.959,64
36	055.006.217 PISOS - USF MARECHAL RONDON % 11.1 Contrapiso em argamassa 1:4 - M² 11.2 Revestimento para piso, cerâmica esmaltada 35x35cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada e rejuntamento com cimento branco - M² 11.3 Rodapé cerâmico - h=7cm - M² 11.4 Balcão em granito - M²	%	100	64,8213	6.482,13
37	055.006.193 REFORMA - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVANTE % 15.1 Demolição de piso cerâmico, retirada do piso interno da edificação - M² 15.2 Revestimento para piso, cerâmica esmaltada 35x35cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada e rejuntamento com cimento branco - M² 15.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos - M² 15.4 Perfuração de poço artesiano, incluso material e bomba hidráulica - Unid	%	100	492,219	49.221,90
38	055.006.209 REFORMA - USF III VILA DA PEDRA % 15.1 Forro PVC - Sala de Curativos e Circulação - M² 15.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos - M²	%	100	86,0391	8.603,91
39	055.006.220 REFORMA - USF MARECHAL RONDON % 15.1 Forro PVC - M² 15.2 Recuperação de fissuras de alvenaria de vedação com tela metálica e - M² 15.3 Telhamento com telhade fibrocimento, espessura de 6 mm - Sala de Vacina, Sala de Curativo e Esterealização - M² 15.4 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm - Sala de Vacina, Sala de Curativo e Esterealização - M 15.5 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25mm, incluso transporte vertical - Sala de Vacina, Sala de Curativo e Esterealização - M 15.6 Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa - área construída e ampliação - M²	%	100	291,2328	29.123,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

Lista de Produtos com Preço Médio

Page 4 of 4

Licitação: 000047/18 TOMADA DE PREÇOS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
40	055.006.185	15.7 Revestimento para piso, cerâmica esmaltada 35x35cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada e rejuntamento com cimento branco - M² REVESTIMENTOS - USF ANTONIA PINHEIRO CAVALVAI %	%	100	117,2713	11.727,13
41	055.006.201	8.1 Reboco para paredes, argamassa traço 1:3 (cal e areia fina peneirada) espessura 0,5cm, preparo mecanico - M² 8.2 Chapisco de cimento e areia traço 1:3 - M² 8.3 Revestimento cerâmica esmaltada 20x20cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada a meia parede e rejuntamento com cimento branco - M² REVESTIMENTOS - USF III VILA DA PEDRA	%	100	105,0892	10.508,92
42	055.006.213	8.1 Reboco para paredes, argamassa traço 1:3 (cal e areia fina peneirada) espessura 0,5cm, preparo mecanico - M² 8.2 Chapisco de cimento e areia traço 1:3 - M² 8.3 Revestimento cerâmica esmaltada 20x20cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada a meia parede e rejuntamento com cimento branco - M² REVESTIMENTOS - USF MARECHAL RONDON	%	100	134,2616	13.426,16
43	055.006.194	8.1 Reboco para paredes, argamassa traço 1:3 (cal e areia fina peneirada) espessura 0,5cm, preparo mecanico - M² 8.2 Chapisco de cimento e areia traço 1:3 - M² 8.3 Revestimento cerâmica esmaltada 20x20cm, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada a meia parede e rejuntamento com cimento branco - M² SERVIÇO PRELIMINARES/ USF III VILA DA PEDRA	%	100	41,3146	4.131,46
44	055.006.176	1.1 Licenças e Taxas de Obras - Cj 1.2 Placa com identificação da Obra - M² 1.3 Limpeza do terreno - M² 1.4 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes - M² 1.5 Demolição manual de alvenaria de tijolo - M³ 1.6 Demolição de piso - M² 1.7 Barracao de obra para alojamento escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes - M² SERVIÇOS PRELIMINARES - CMS ANTONIA PINHEIRO (%	%	100	43,5435	4.354,35
45	055.006.180	1.1 Licenças e Taxas de Obras - cj 1.2 Placa com identificação da Obra - M² 1.3 Limpeza do terreno - M² 1.4 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes.-M² 1.5 Demolição de alvenaria - M² 1.6 Barracao de obra para alojamento escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes - M² SERVIÇOS PRELIMINARES - USF MARECHAL RONDON %	%	100	50,7784	5.077,84
Total ->					3.601,1213	360.112,13