



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - QUATRO QUADRAS NO CEMITÉRIO PARQUE CASTANHAL

SubProjeto - 01-CONSTRUÇÃO QUATRO QUADRAS NO CEMITÉRIO PARQUE CASTANHAL

Obra - CONSTRUÇÃO QUATRO QUADRAS NO CEMITÉRIO PARQUE CASTANHAL

DATA: 10/04/2016

SISPLO F49 SPA0176

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-FEV/15

PAGINA: 1 / 2


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
P.M.C	1 PAVIMENTAÇÃO					
P.M.C	1.1 PASSEIO INTERNO					
SINAPI-79490	1.1.1 Compactação manual de solo	10,90	m3	1,71	18,64	0,01 %
SINAPI-68333	1.1.2 Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	155,90	m2	52,55	8.192,55	5,53 %
SINAPI-74076/003	1.1.3 Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x.	28,90	m2	18,80	543,32	0,37 %
TOTAL DO SubItem				8,754,51		5,91 %
P.M.C	1.2 PASSEIO EXTERNO					
SINAPI-79490	1.2.1 Compactação manual de solo	102,00	m3	1,71	174,42	0,12 %
SINAPI-68333	1.2.2 Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	1.457,75	m2	52,55	76.604,76	51,69 %
SINAPI-74076/003	1.2.3 Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x.	72,87	m2	18,80	1.369,96	0,92 %
TOTAL DO SubItem				78.149,14		52,73 %
TOTAL DO Item				86.903,65		58,64 %
P.M.C	2 MEIO FIO					
SINAPI-79507/005	2.1 Escavacao manual vala ate 1m solo mole	41,32	m3	16,43	678,89	0,46 %
SINAPI-73763/005	2.2 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 mpa, 30 cm base x 26 cm altura, moldado "in loco" com extrusora	688,85	m	32,03	22.063,87	14,89 %
TOTAL DO Item				22.742,76		15,35 %
P.M.C	3 PAISAGISMO					
SINAPI-79481	3.1 Altero interno sem apoioamento com transporte em carrinho de mao	71,87	m3	25,29	1.817,59	1,23 %
SINAPI-74236/001	3.2 Plantio de grama batatais em placas	1.437,27	m2	11,89	17.089,14	11,53 %

Enpi: 05.121.991/0001-84

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

www.castanhal.pa.gov.br

Alicia Cantuária da Gama
Eng. Civil
CPF: 14.057-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - QUATRO QUADRAS NO CEMITÉRIO PARQUE CASTANHAL

SubProjeto - 01-CONSTRUÇÃO QUATRO QUADRAS NO CEMITÉRIO PARQUE CASTANHAL

Obra - CONSTRUÇÃO QUATRO QUADRAS NO CEMITÉRIO PARQUE CASTANHAL

DATA: 10/04/2016

SISPLO F49 SPA0176

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-FEV/15

PAGINA: 2 / 2

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
TOTAL DO Item					18.906,73	12,76 %
P.M.C	4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
SEOPPA-110653	4.1 Granito e=2cm 30x20cm	60,00	m2	327,38	19.642,80	13,25 %
TOTAL DO Item					19.642,80	13,25 %
TOTAL DA Obra					148.195,94	100,00 %

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br

Alica Cantuária da Gama
Engº Civil
CREA - PA 14.057-D