

SEURB
SECRETARIA MUNICIPAL
DE URBANISMO



**PREFEITURA DE
BELÉM**


ORÇAMENTO

RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA AV FERNANDO GUILHON - COMPLEXO DO JURUNAS							
ÍTEM	SEOP	MATERIAL / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.		PARCIAL
					sem BDI	c/ BDI de 30%	
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.1	011340	Placa da Obra	M²	6,00	120,32	156,42	938,496
01.2		Sinalização	Pt	15,00	30,00	39,00	585,00
					TOTAL 01		1.523,50
02		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
02.1	020171	Remoção de materia orgânica com equipamento 5 km	M³	27,00	9,17	11,92	321,87
02.3		Remoção de parada de onibus em ferro	Und	1,00	650,00	845,00	845,00
					TOTAL 02		1.166,87
03		MOVIMENTO DE TERRA					
03.1	30010	Escavação Manual (Baldrame p/ gola de arvores)	M³	0,96	21,00	27,30	26,21
03.2	30010	Escavação Manual (Remoção de para de onibus)	M³	1,20	21,00	27,30	32,76
03.3	30011	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apilomento	M³	29,16	54,58	70,95	2.069,02
					TOTAL 03		2.127,99
04		PAVIMENTAÇÃO					
04.1	260522	Meio Fio em Concreto com Lâmina D´água	M	182,00	24,13	31,37	5.709,16
04.2	130112	Bloco de Concreto Vibrado 20x10x6 cm c/ Colchão de Areia	M²	906,20	61,62	80,11	72.592,06
04.3	130584	Calçada em concreto armado e=10cm Fck 25 MPA (carga e descarga)	M³	3,18	43,83	56,98	181,19
04.4		Piso Tátil	M²	90,00	113,99	148,19	13.336,83
					TOTAL 04		91.819,24
05		LIMPEZA FINAL					
05.1	270220	Limpeza Final com Bota Fora	M²	938,00	2,80	3,64	3.414,32
					TOTAL 05		3.414,32
					TOTAL GERAL		100.051,91


Eng. Francisco Damiano da S. Neto
Diretor do DEOC / SEURB
Em exercício

**PREFEITURA DE
BELÉM**

Av. Gov. José Malcher, nº 1622 – CEP 66.060-230
Fone (91)3039-3700/3039-3705 - Fax: 3039-3737
E-mail: seurb@cinbesa.com.br / www.belem.pa.gov.br


Eng. Miênides Mendes dos Santos
Chefe da Div. Orçamento DEOC / SEURB