PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Obra: **TERRAPLENAGEM EM VIAS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA**
Data: **31/08/2015**
Data base: **JUL/2015 - SINAPI S/ DESONERAÇÃO**
LS: **119,66%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADES	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. BDI 25%	TOTAL R$
01.	**SINAPI**	**SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**35.388,70**
01.01	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3 placas)	m²	18,00	350,69	438,36	7.890,48
01.02	74210/001	Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	12,00	298,46	373,08	4.476,96
01.03	Composição	Topografia e Medições com locações do sistema viário e da rede de drenagem	mês	2,00	9.208,50	11.510,63	23.021,26
02.	**SINAPI**	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					**185.760,00**
02.01	74151/001	Escavação e carga material 1 A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 A 160HP com lâmina, peso operacional *13 T e pá carregadeira com 170 HP.	m³	9.000,00	3,19	3,99	35.910,00
02.02	72887	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada.	m³xkm	135.000,00	0,89	1,11	149.850,00
03.	**SINAPI**	**SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA**		-			**407.070,00**
03.01	72910	Base de solo arenoso fino, compactacao 100% proctor modificado	m³	9.000,00	11,09	13,86	124.740,00
03.02	74010/001	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m³/T e pá carregadeira sobre pneus	m³	9.000,00	1,26	1,58	14.220,00
03.03	72887	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada.	m³xkm	180.000,00	0,89	1,11	199.800,00
03.04	00006079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada da jazida sem transporte)	m³	9.000,00	6,07	7,59	68.310,00
04.	**SINAPI**	**LIMPEZA FINAL**					**32.832,00**
04.01	9537	Limpeza final da obra	m²	14.400,00	1,82	2,28	32.832,00
TOTAL (R$)							**661.050,70**