

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.178,38	2,98%
1.1	74210/001	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento e=4 mm incluso piso argamssa traço 1:6 (Cimento e Areia)	m ²	20,00	214,71	271,48	5.429,60	1,33%
1.2	73784/001	Ligação provisória de esgoto em tubo de PVC DN 100 mm	un		647,97	819,29	-	0,00%
1.3		Ligação provisória de água em tubo de PVC DN 25 mm	un	1,00	647,97	819,29	819,29	0,20%
1.4	73948/016	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m ²	832,55	1,77	2,24	1.864,91	0,46%
1.5	74209/001	Placa de Identificação da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	4,50	297,24	375,83	1.691,24	0,41%
1.6	41598	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira	un	1,00	582,27	736,22	736,22	0,18%
1.7	74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m ²	282,75	4,58	5,79	1.637,12	0,40%
1.8	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - aprov. 2x	m ²	-	29,72	37,58	-	0,00%
1.9	73618	Andaime metálico tipo fachadeiro	m ²	-	5,10	6,45	-	0,00%
02		MOVIMENTO DE TERRA					1.809,86	0,44%
2.1	79517/001	Escavação manual em solo - profundidade ate 1.50m	m ³	55,52	14,19	17,94	996,03	0,24%
2.2	73904/001	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m ³		54,15	68,47	-	0,00%
2.3	73964/004	Reaterro de valas /cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m ³	43,22	14,89	18,83	813,83	0,20%
2.4	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³	m ³		4,09	5,17	-	0,00%
03		FUNDAÇÕES					7.008,06	1,72%
3.1	73972/001	Concreto Fck = 25 mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m ³	11,18	384,77	486,50	5.439,07	1,33%
3.2	73907/006	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico	m ²	37,01	13,61	17,21	636,94	0,16%
3.3	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m ³	11,18	55,50	70,17	784,50	0,19%
3.4	74254/002	Armação aço CA - 50 - fornecimento/corte com perda de 10%/dobra/ colocação.	kg	4,76	5,28	6,68	31,80	0,01%
3.5	73942/002	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0mm- fornecimento / corte com perda de 10%/dobra/ colocação.	kg	16,28	5,62	7,11	115,75	0,03%
04		ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO					104.921,08	25,72%
4.1	73410	Forma plana para viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm	m ²	681,85	32,60	41,22	28.105,86	6,89%
4.2	73942/002	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0mm- fornecimento / corte com perda de 10%/dobra/ colocação.	kg	413,80	5,62	7,11	2.942,12	0,72%
4.3	74254/002	Armação aço CA - 50 - fornecimento/corte com perda de 10%/dobra/ colocação.	kg	3.724,20	5,28	6,68	24.877,66	6,10%
4.4	73972/001	Concreto Fck = 25 mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m ³	49,04	384,77	486,50	23.857,96	5,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
4.5	74157/003	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m ³	49,04	86,24	109,04	5.347,32	1,31%
4.6	74141/001	Laje pré-moldada vãos até 4,40 m, inclindo vigotas, bloco, armadura negativa e capeamento 3 cm em concreto 20 MPa e escoramento	m ²	229,00	61,12	77,28	17.697,12	4,34%
4.7	83901	Vergas 10 x 10 cm, pré - moldadas com concreto fck=15 mpa (preparo mecânico)	m	152,00	10,89	13,77	2.093,04	0,51%
05		ESTRUTURA - METÁLICA					2.966,39	0,73%
5.1	72114	Estrutura metálica, fornecimento e montagem, não sendo considerada a cobertura em policarbonato	m ²	29,87	78,54	99,31	2.966,39	0,73%
06		PAREDES E PAINELIS					13.978,41	3,43%
6.1	73982/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, e=10 cm, assentado em argamassa traço 1:5	m ²	417,64	26,47	33,47	13.978,41	3,43%
07		COBERTURA					25.901,29	6,35%
7.1	72076	Estrutura em madeira de de lei apoiada, serrada, para telhas cerâmicas	m ²	270,22	39,60	50,07	13.529,92	3,32%
7.2	73938/002	Cobertura em telha cerâmica tipo plan, excluindo madeiramento	m ²	270,22	31,78	40,18	10.857,44	2,66%
7.3	41619	Cobertura com placa plana em policarbonato alveolar cristal, e=6 mm	m ²		358,00	452,66	-	0,00%
7.4	6058	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:4	m	26,94	12,09	15,29	411,91	0,10%
7.5	72105	Rincão em chapa galvanizada - largura=1,00 m	m	12,78	68,20	86,23	1.102,02	0,27%
08		IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS					3.612,82	0,89%
8.1	84664	Pintura imunizante fungicida a base de carbolineum, duas demãos	m ²	0,00	1,91	2,42	-	0,00%
8.2	5968	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (media), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm	m ²	64,63	23,97	30,31	1.958,94	0,48%
8.3	6225	Impermeabilização calhas / lajes descoberta com 3 demãos vedapren preto	m ²	64,63	20,24	25,59	1.653,88	
09		ESQUADRIAS					31.745,87	7,78%
		Madeira						
9.1	73910/005	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças	un	6,00	241,42	305,25	1.831,50	0,45%
9.2	73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90 x 210 x 3,5 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças	un	14,00	261,18	330,24	4.623,36	1,13%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
9.3	73910/008	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120 x 210 x 3,5 cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	un	1,00	343,20	433,94	433,94	0,11%
8.4	74238/002	Ferro Portão em tela de arame galvanizado n.º 12, malha quadrada 2" e moldura em tubos de aço galvanizado, com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²		569,72	720,35	-	0,00%
8.5	74071/001	Alumínio Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição.	m²	10,21	398,83	504,28	5.148,70	1,26%
8.6	74067/002	Janela de correr em alumínio, com bandeira, incluso guarnição e vidro liso incolor	m²	27,18	369,67	467,41	12.704,20	3,11%
8.7	73838/001	Porta de vidro temperado, 1,80 x 2,10, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	1,00	2.932,70	3.708,11	3.708,11	0,91%
8.8	73838/001	Porta de vidro temperado, 1,60 x 2,10, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	1,00	2.606,82	3.296,06	3.296,06	0,81%
10		FERRAGENS					1.973,52	0,48%
10.1	74070/004	Fechadura de embutir completa, para portas internas , padrão de acabamento médio	un	17,00	78,07	98,71	1.678,07	0,41%
10.2	74069/001	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento popular	un	5,00	46,73	59,09	295,45	0,07%
11		REVESTIMENTO					36.678,93	8,99%
11.1	73928/001	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia média), espessura 0,5 cm preparo manual da argamassa	m²	1.217,74	2,89	3,65	4.444,76	1,09%
11.2	73741/001	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m²	153,46	19,06	24,10	3.698,43	0,91%
11.3	5990	Reboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa	m²	1.064,28	17,96	22,71	24.169,80	5,92%
11.4	73912/002	Revestimento com cerâmica esmaltada 20 x 20 cm, 1A linha, padrão alto assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	153,46	22,50	28,45	4.365,94	1,07%
12		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					7.568,82	1,86%
12.1	84161	Soleira de mármore branco, largura 15 cm, espessura 3 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	28,10	40,14	50,75	1.426,08	0,35%
12.2	84163	Rodapé cerâmica padrão médio PEI-4 assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	271,12	7,19	9,09	2.464,48	0,60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
12.3	84088	Peitoril em mármore branco, largura de 15 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual da argamassa	m	36,15	80,47	101,75	3.678,26	0,90%
13		PISOS					41.487,45	10,17%
13.1	73907/003	Base para pisos em concreto 1:3:6 e=5 cm	m ²	384,19	21,09	26,67	10.246,35	2,51%
13.2	73920/003	Regularização de piso /base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual	m ²	249,16	17,77	22,47	5.598,63	1,37%
13.3	74108/001	Piso cerâmico gres 1a pei - 4 30 x 30 cm, assentamento com argamassa traço 1:4(cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m ²	199,13	33,09	41,84	8.331,60	2,04%
13.4	74108/001	Piso cerâmico gres 1a pei - 4 30 x 30 cm antiderrapante, assentamento com argamassa traço 1:4(cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum	m ²	50,03	33,09	41,84	2.093,26	0,51%
13.5		Piso em blocos retangulares de concreto tipo PAVER	m ²	64,60	53,72	67,92	4.387,63	1,08%
13.6	74079/002	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2 com junta batida e preparo manual	m ²	135,03	30,99	39,18	5.290,48	1,30%
13.7		Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, 25X25 cm, e=5 mm	m ²	5,75	127,08	160,68	923,91	0,23%
13.8		Fornecimento e colocação de piso tátil de direcional em borracha, assentado com cola, 25X25 cm, e=5 mm	m ²	11,30	127,08	160,68	1.815,68	0,45%
13.9	73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck = 12 mpa) preparo mecânico, e =7 cm	m ²	81,63	27,13	34,30	2.799,91	0,69%
14		PINTURAS					34.452,95	8,44%
		A base de óleo						
14.1	84657	Fundo nivelador branco para madeira	m ²	78,12	4,37	5,53	432,00	0,11%
14.2	74133/002	Emassamento com massa a óleo , duas demãos	m ²	78,12	9,13	11,54	901,50	0,22%
		Esmalte						
14.3	73739/001	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m ²	78,12	8,89	11,24	878,07	0,22%
14.4	6067	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m ²		18,86	23,85	-	0,00%
		Acrílica						
14.5		Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos	m ²	1.332,84	19,13	24,19	32.241,38	7,90%
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/PROTEÇÃO					30.120,34	7,38%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
Quadros e caixas								
15.1	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un		267,00	337,59	-	0,00%
15.2	74131/005	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	2,00	286,19	361,86	723,72	0,18%
15.3	74131/007	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 30 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00	472,18	597,02	597,02	0,15%
15.4	83442	Caixa de passagem em chapa de ferro galvanizado 4x4"	un	13,00	4,19	5,30	68,90	0,02%
Disjuntores								
15.5	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (Americano) 10 a 30 A 240 v, fornecimento e instalação	un	35,00	8,62	10,90	381,50	0,09%
15.6	74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (Americano) 10 A 50 A 240 v, fornecimento e instalação	un	12,00	48,80	61,70	740,40	0,18%
15.7	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (Americano) 10 A 50 A 240 v, fornecimento e instalação	un	12,00	58,48	73,94	887,28	0,22%
15.8	74130/010	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225 A 240 V, fornecimento e instalação	un	1,00	681,91	862,21	862,21	0,21%
Eletrodutos								
15.9	73614	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 15 mm (1/2"), inclusive conexões	m		6,94	8,77	-	0,00%
15.10	73613	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 20 mm (3/4"), inclusive conexões	m	46,94	7,55	9,55	448,28	0,11%
15.11	74252/001	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 25 mm(1"), inclusive conexões	m	28,35	8,72	11,03	312,70	0,08%
15.12	55865	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 40 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,21	14,30	18,08	220,76	0,05%
15.13	83407	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 32 mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	29,95	13,02	16,46	492,98	0,12%
15.14	83408	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 50 mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	2,41	27,40	34,64	83,48	0,02%
15.15	55867	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 75 mm (3") inclusive conexões	m	2,28	31,36	39,65	90,40	0,02%
15.16	55868	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 75 mm (4") inclusive conexões	m	1,78	43,25	54,69	124,69	0,03%
Cabos de cobre								
15.17	73860/007	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 v 1,5 mm ² resistente a chama	m	274,78	1,59	2,01	552,31	0,14%
15.18	73860/008	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 v 2,5 mm ² resistente a chama	m	924,19	2,12	2,68	2.476,83	0,61%
15.19	83418	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 kv 4 mm ² anti-chama	m	79,08	3,79	4,79	378,79	0,09%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
15.20	83419	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 kv 6 mm ² anti-chama	m	33,34	4,62	5,84	194,71	0,05%
15.21	83420	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 kv 10 mm ² anti-chama	m	145,50	6,60	8,35	1.214,93	0,30%
15.22	83421	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 kv 16 mm ² anti-chama	m	44,34	9,38	11,86	525,87	0,13%
15.23	83422	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 kv 25 mm ² anti-chama	m	101,75	13,78	17,42	1.772,49	0,43%
Tomadas e interruptores								
15.24	72331	Interruptor simples de embutir 10 A/250 v 1 tecla	un	22,00	6,20	7,84	172,48	0,04%
15.25	72332	Interruptor simples de embutir 10 A/250 v 2 tecla	un	3,00	10,92	13,81	41,43	0,01%
15.26	83540	Tomada de embutir 2p+t 10 A/250 v com placa	un	77,00	7,53	9,52	733,04	0,18%
15.27	83566	Tomada de embutir 2p+t 20 A/250 v com placa	un	14,00	12,83	16,22	227,08	0,06%
Luminárias								
15.28	73953/001	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1 x 20 w, completa	un	2,00	45,15	57,09	114,18	0,03%
15.29	73953/002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2 x 20 w, completa	un	7,00	68,08	86,08	602,56	0,15%
15.30	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2 x 40 w, completa	un	33,00	73,41	92,82	3.063,06	0,75%
15.31	72280	Ignitor para lampada vapor de sodio até 400W	un	4,00	26,38	33,35	133,40	0,03%
15.32	73831/008	Lampada de vapor de sodio 250WX220V fornecimento e instalação	un	4,00	25,34	32,04	128,16	0,03%
15.33	73769/004	Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, H=9,00 m	un	2,00	721,34	912,06	1.824,12	0,45%
15.34	83478	Luminária fechada para iluminação externa	un	2,00	193,11	244,17	488,34	0,12%
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas								
15.35		Caixa de Equipotencialização com 11 terminais	m	1,00	826,00	1.044,39	1.044,39	0,26%
15.36	72315	Terminal aéreo Ø3/8" em aço galvanizado com base de fixação H = 30 cm	un	69,00	17,74	22,43	1.547,67	0,38%
15.37		Presilha de cobre -Furo Ø 5mm - Para Cabos 35 - 50mm ²	m	187,00	3,50	4,43	828,41	0,20%
15.38		Conector em Latão Estanhado com Furo Vertical	m	45,00	5,96	7,54	339,30	0,08%
15.39		Bucha de nylon nº6	m	187,00	0,12	0,15	28,05	0,01%
15.40		Parafuso Fenda em Aço Inox Ø 4,2x 32 mm	un	187,00	2,12	2,68	501,16	0,12%
15.41		Arruela Lisa em Aço Inox Ø 1/4"	un	187,00	0,13	0,16	29,92	0,01%
15.42	72253	Cabo de cobre nu 35 mm ² - 7 Fios x Ø 2,50 mm	m	186,45	17,50	22,13	4.126,14	1,01%
15.43		Clips para Emenda de Re-bars 8 - 10mm Ø	un	60,00	1,17	1,48	88,80	0,02%
15.44		Re-bar Ø 8mm x 4,00 m (50mm ²)	un	40,00	17,96	22,71	908,40	0,22%
16		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					10.310,56	2,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
16.1	75030/002	Tube pvc soldável água fria DN 32 mm, inclusive conexões	m	42,34	15,53	19,64	831,56	0,20%
16.2	75030/001	Tube pvc soldável água fria DN 25 mm, inclusive conexões	m	39,39	10,53	13,31	524,28	0,13%
16.3	75030/008	Tube pvc soldável água fria DN 20 mm, inclusive conexões	m	22,08	8,71	11,01	243,10	0,06%
16.4	75030/003	Tube pvc soldável água fria DN 40 mm, inclusive conexões	m	9,33	19,21	24,29	226,63	0,06%
16.5	75030/004	Tube pvc soldável água fria DN 50 mm, inclusive conexões	m	78,58	21,96	27,77	2.182,17	0,53%
16.6	72787	Adaptador PVC Soldável com Flanges e anel para caixa d'água 50mmx1,1/2"	un	1,00	20,30	25,67	25,67	0,01%
16.7	72784	Adaptador PVC Soldável com Flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4"	un	1,00	9,15	11,57	11,57	0,00%
16.8	72786	Adaptador PVC Soldável com Flanges e anel para caixa d'água 40mmx1,1/4"	un	2,00	19,58	24,76	49,52	0,01%
16.9	72785	Adaptador PVC Soldável com Flanges e anel para caixa d'água 32mmx1"	un	2,00	14,76	18,66	37,32	0,01%
16.10	00000108	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/a registro 32mmx1"	un	2,00	1,09	1,38	2,76	0,00%
16.11	00000112	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/a registro 40mmx1,1/4"	un	4,00	2,86	3,62	14,48	0,00%
16.12	00000113	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/a registro 60mmx2"	un	14,00	7,54	9,53	133,42	0,03%
16.13	00000109	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/a registro 40mmx1,1/4"	un	4,00	2,34	2,96	11,84	0,00%
16.14	00000828	Bucha de reducao PVC sold curta p/a água fria pred 25mmx20mm	un	3,00	0,28	0,35	1,05	0,00%
16.15	00000819	Bucha de reducao PVC sold curta p/a água fria pred 50mmx40mm	un	5,00	1,75	2,21	11,05	0,00%
16.16		Bucha de reducao PVC sold curta p/a água fria pred 40mmx32mm	un	8,00	1,85	2,34	18,72	0,00%
16.17	00000829	Bucha de reducao PVC sold curta p/a água fria pred 32mmx25mm	un	6,00	0,46	0,58	3,48	0,00%
16.18	00000834	Bucha de reducao PVC sold curta p/a água fria pred 40mmx25mm	un	1,00	2,08	2,63	2,63	0,00%
16.19	00000833	Bucha de reducao PVC sold longa p/a água fria pred 40mmx20mm	un	1,00	2,03	2,57	2,57	0,00%
16.20	00000825	Bucha de reducao PVC sold longa p/a água fria pred 50mmx20mm	un	7,00	2,17	2,74	19,18	0,00%
16.21	00000820	Bucha de reducao PVC sold longa p/a água fria pred 50mmx32mm	un	2,00	2,58	3,26	6,52	0,00%
16.22		Caixa d'água em fibra de vidro, cap. 5000 litros	un	2,00	1.500,00	1.896,60	3.793,20	0,93%
16.23	74144/002	Suporte de apoio para caixa d'água, barrotes de madeira de 1ª	un	8,00	18,92	23,92	191,36	0,05%
16.24	74058/002	Torneira de bóia vazão total 3/4" com balão plástico	un	2,00	38,36	48,50	97,00	0,02%
16.25	00001185	Cap PVC sold p/água fria predial 25mm	un	1,00	1,16	1,47	1,47	0,00%
16.26	00003532	Joelho redução 90g PVC sold c/bucha de latão 32mmx3/4"	un	7,00	6,73	8,51	59,57	0,01%
16.27	00020147	Joelho redução 90g PVC sold c/bucha de latão 25mmx1/2"	un	6,00	2,78	3,52	21,12	0,01%
16.28	00003521	Joelho redução 90g PVC sold c/bucha de latão 20mmx1/2"	un	8,00	0,71	0,90	7,20	0,00%
16.29	00003538	Joelho redução 90g PVC sold p/ água fria predial 32mmx25mm	un	1,00	1,23	1,56	1,56	0,00%
16.30	00003532	Joelho redução 90g PVC sold p/ água fria predial 32mmx3/4"	un	1,00	6,73	8,51	8,51	0,00%
16.31	00011830	Torneira de bóia real 3/4" c/ balao plastico	un	1,00	13,38	16,92	16,92	0,00%
16.32	00003527	Joelho reducao 90g PVC sold/rosca p/água fria predial 32mm X 3/4"	un	1,00	4,60	5,82	5,82	0,00%
16.33	00001926	Curva de PVC sold 45g p/água fria predial 20mm	un	3,00	0,37	0,47	1,41	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
16.34	00001927	Curva de PVC sold 45g p/água fria predial 25mm	un	2,00	0,62	0,78	1,56	0,00%
16.35		Cruzeta PVC soldavel50mm	un	1,00	18,85	23,83	23,83	0,01%
16.36	00004896	Plug PVC c/rosca p/a água fria predial 3/4"	un	1,00	0,60	0,76	0,76	0,00%
16.37	72671	Niple PVC 1/2"	un	2,00	2,69	3,40	6,80	0,00%
16.38	72642	Luva PVC sold p/água fria predial 20mm - fornecimento e instalação	un	2,00	2,23	2,82	5,64	0,00%
16.39	72571	Joelho PVC soldavel 90° água fria 20mm	un	11,00	3,38	4,27	46,97	0,01%
16.40	72573	Joelho PVC soldavel 90° água fria 25mm	un	15,00	3,67	4,64	69,60	0,02%
16.41	72575	Joelho PVC soldavel 90° água fria 32mm	un	22,00	4,28	5,41	119,02	0,03%
16.42	72577	Joelho PVC soldavel 90° água fria 40mm	un	7,00	6,50	8,22	57,54	0,01%
16.43	72579	Joelho PVC soldavel 90° água fria 50mm	un	21,00	6,99	8,84	185,64	0,05%
16.44	00007114	Te PVC sold 90g c/bucha de latão na bolsa central 32mm x 3/4"	un	4,00	13,03	16,48	65,92	0,02%
16.45	00007129	Te redução PVC sold 90g p/água predial 50mm x 25mm	un	1,00	6,57	8,31	8,31	0,00%
16.46	00007130	Te redução PVC sold 90g p/água predial 50mm x 32mm	un	6,00	10,28	13,00	78,00	0,02%
16.47	00007128	Te redução PVC sold 90g p/água predial 40mm x 32mm	un	1,00	5,76	7,28	7,28	0,00%
16.48	00007136	Te redução PVC sold 90g p/água predial 32mm x 25mm	un	2,00	4,15	5,25	10,50	0,00%
16.49		Te PVC sold 90g p/a água fria predial 20mm	un	2,00	1,05	1,33	2,66	0,00%
16.50	00007140	Te PVC sold 90g p/a água fria predial 32mm	un	2,00	2,42	3,06	6,12	0,00%
16.51	00007141	Te PVC sold 90g p/a água fria predial 40mm	un	2,00	6,19	7,83	15,66	0,00%
16.52	00007142	Te PVC sold 90g p/a água fria predial 50mm	un	10,00	6,46	8,17	81,70	0,02%
16.53	00006019	Registro gaveta 1" bruto latao ref 1502-b	un	2,00	21,22	26,83	53,66	0,01%
16.54	00006015	Registro gaveta 1.1/2 ref 1509-c - C/ canopla acab cromado simples	un	1,00	36,37	45,99	45,99	0,01%
16.55	00006028	Registro gaveta 2" bruto latao ref 1502-b	un	8,00	54,51	68,92	551,36	0,14%
16.56	00006014	Registro gaveta 1.1/4 ref 1509-c - C/canopla acab cromado simples	un	2,00	63,68	80,52	161,04	0,04%
16.57	73663	Registro de pressão com canopla Ø 25 mm (1") fornecimento e instalação	un	2,00	55,50	70,17	140,34	0,03%
17		INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO					12.676,81	3,11%
17.1	74165/001	Tubo PVC esgoto JS predial dn 40mm, com conexões	m	31,97	15,33	19,38	619,58	0,15%
17.2	74165/002	Tubo PVC esgoto JS predial dn 50mm, com conexões	m	43,08	21,22	26,83	1.155,84	0,28%
17.3	74165/003	Tubo PVC esgoto JS predial dn 75mm, com conexões	m	42,28	28,79	36,40	1.538,99	0,38%
17.4	74165/004	Tubo PVC esgoto JS predial dn 100 mm, com conexões	m	75,65	30,98	39,17	2.963,21	0,73%
17.5	74168/001	Tubo PVC esgoto JS predial dn 150 mm	m	1,27	63,64	80,47	102,20	0,03%
17.6	72292	Caixa Sifonada em PVC 100x100x50 simples	m	2,00	28,23	35,69	71,38	0,02%
17.7	40777	Caixa Sifonada em PVC 150x150x50 simples	un	6,00	28,36	35,86	215,16	0,05%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
17.8	72291	Caixa Sifonada em PVC 150x185x75 simples	un	1,00	37,79	47,78	47,78	0,01%
17.9	72685	Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação	un	3,00	15,80	19,98	59,94	0,01%
17.10		Terminal de ventilação 75 mm	un	5,00	37,12	46,93	234,65	0,06%
17.11	00006138	Vedação PVC 10mm p/saida vaso sanitario Tipo EG-27 Tigre ou similar	un	5,00	3,38	4,27	21,35	0,01%
17.12	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto premoldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalacao	un	1,00	126,07	159,40	159,40	0,04%
17.13	74166/001	Caixa de inspeção em concreto prémoldado dn 60 mm com tampa h 60cm	un	14,00	102,19	129,21	1.808,94	0,44%
17.14	74166/002	Caixa de inspeção em anel de concreto pre moldado, com 950mm de altura	un	1,00	112,22	141,89	141,89	0,03%
17.15	74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolos, dimensões externas 1,90X1,10X1,40 m, revestida internamente, tampa em concreto armado e= 8 cm	un	1,00	980,00	1.239,11	1.239,11	0,30%
17.16	74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico, diâmetro 2,20 m e altura 4,50 m, com tampa em concreto armado e= 10 cm	un	1,00	1.587,74	2.007,54	2.007,54	0,49%
17.17	73902/001	Camada drenante com brita n.º 3	m³	2,05	111,82	141,39	289,85	0,07%
18		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					5.188,86	1,27%
18.1	83671	Tube PVC dn 100 mm para drenagem	m	48,65	27,86	35,23	1.713,94	0,42%
18.2	00009866	Tube PVC roscavel EB-892 p/a agua fria predial 1"	m	42,30	9,72	12,29	519,87	0,13%
18.3	74165/002	Tube PVC esgoto JS predial dn 50mm, inclusive conexões	m	49,00	21,23	26,84	1.315,16	0,32%
18.4	00001964	Curva 45 curta EB-608 PB dn 100 p/a esg predial	un	7,00	7,16	9,05	63,35	0,02%
18.5	00001932	Curva PVC 90g curta pvc p/a esgoto predial dn 50mm	un	4,00	5,23	6,61	26,44	0,01%
18.6	00001966	Curva PVC 90g curta pvc p/a esgoto predial dn 100mm	un	55,00	10,16	12,85	706,75	0,17%
18.7	00020157	Joelho PVC serie r p/a esg predial 90g dn 100 mm	un	2,00	13,79	17,44	34,88	0,01%
18.8	00003893	Luva correr PVC p/esg predial dn 100mm	un		16,40	20,74	-	0,00%
18.9	00003670	Juncao simples pvc p/ esg predial dn 100 x 100 mm	un		9,19	11,62	-	0,00%
18.10	72628	Luva PVC esgoto 100mm	un	51,00	9,64	12,19	621,69	0,15%
18.11	00003875	Luva simples PVC p/ esg predial dn 50 mm	un		2,00	2,53	-	0,00%
18.12	00020179	Te PVC serie R p/esg predial 100 x 100 mm	un	2,00	38,61	48,82	97,64	0,02%
18.13	00003485	Joelho PVC c/rosca 45g p/agua fria predial 1"	un	14,00	3,98	5,03	70,42	0,02%
18.14	00003482	Joelho PVC c/rosca 90g p/agua fria predial 1"	un	8,00	1,85	2,34	18,72	0,00%
18.15	72289	Caixa de Inspeção 80x80x80 em alvenaria - execução	un		232,88	294,45	-	0,00%
18.16	72290	Caixa de Inspeção 90x90x80 em alvenaria - execução	un		265,58	335,80	-	0,00%
19		APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					12.498,22	3,06%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
19.1		Barra de apoio reta em aço inox, comp.=0,80 m (WC PNE)	un	4,00	123,68	156,38	625,52	0,15%
19.2		Barra de apoio para lavatório em aço inox, comp.= 0,35x0,60x0,35 m (WC PNE)	un	1,00	471,60	596,29	596,29	0,15%
19.3		Banco articulável para banho 45x70 cm em aço inox (WC PNE)	un	1,00	598,50	756,74	756,74	0,19%
19.4		Escovódromo em aço inox 1,40x0,55, c/4 torneiras e filtro	un	1,00	2.248,61	2.843,14	2.843,14	0,70%
19.5	6008	Cabide de louça branca simples tipo gancho	un	2,00	22,78	28,80	57,60	0,01%
19.6		Chuveiro plástico cromado 1/2"	un	2,00	47,19	59,67	119,34	0,03%
19.7	85095	Ducha higiênica manual com registro 1/2"	un	4,00	59,34	75,03	300,12	0,07%
19.8	74125/002	Espelho cristal espessura 4 mm, com moldura em alumínio e compensado 6m plástificado colado	m²	1,20	250,52	316,76	380,11	0,09%
19.9	6009	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com sifão e válvula	un	10,00	120,21	151,99	1.519,90	0,37%
19.10	6004	Papeleira de louça branca	un	5,00	29,21	36,93	184,65	0,05%
19.11	74050/001	Pia aço inoxidável 120 x 60 cm com 1 cuba	un	2,00	155,74	196,92	393,84	0,10%
19.12		Pia aço inoxidável 255 x 60 cm com 1 cuba	un	2,00	299,63	378,85	757,70	0,19%
19.13		Pia aço inoxidável 160 x 60 cm com 1 cuba	un	2,00		-	-	0,00%
19.14		Pia aço inoxidável 255 x 60 cm, sem cuba	un	1,00	299,63	378,85	378,85	0,09%
19.15	73947/010	Porta-toalha de louça branca com bastão plástico	un	2,00	18,62	23,54	47,08	0,01%
19.16	6007	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	10,00	24,77	31,32	313,20	0,08%
19.17		Tanque inox c/ torneira, sifão e valvula	un	1,00	550,06	695,50	695,50	0,17%
19.18	73949/005	Torneira cromada 1/2" de bancada para lavatório, com engate flexível em metal cromado 1/2"x30 cm	un	10,00	52,37	66,22	662,20	0,16%
19.19	73949/003	Torneira cromada longa 1/2" de parede para pia	un	7,00	79,22	100,17	701,19	0,17%
19.20	74101/001	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	un	5,00	184,32	233,05	1.165,25	0,29%
20		INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO					1.520,10	0,37%
20.1	72554	Extintor de CO2 6 kg	un	2,00	476,57	602,58	1.205,16	0,30%
20.2	73775/001	Extintor de incêndio tipo Pó químico 4kg fornecimento e colocação	un	2,00	124,54	157,47	314,94	0,08%
20.3	73775/002	Extintor de incêndio de água - pressurizada 10 l incluindo suporte na parede carga completa - fornecimento e colocação	un		141,65	179,10	-	0,00%
21		INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ					4.266,82	1,05%
21.1	83370	Quadro de distribuição para telefone nº 3, 40 x 40 x 12 cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação	un	1,00	121,44	153,55	153,55	0,04%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
21.2	00001870	Curva roscavel PVC rigido-fornecimento e instalação	m	28,00	1,30	1,64	45,92	0,01%
21.3	00001901	Luva roscavel PVC rigido-fornecimento e instalação	m	56,00	0,87	1,10	61,60	0,02%
21.4	73614	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 15 mm (1/2"), inclusive conexões	m	115,66	6,94	8,77	1.014,34	0,25%
21.5	83388	Caixa de passagem PVC 3" - fornecimento r instalação	m	3,00	7,16	9,05	27,15	0,01%
21.6	73768/001	Fio telefonico FI 0,6mm,2 condutores - fornecimento r instalação	m	6,73	0,81	1,02	6,86	0,00%
21.7	73768/010	Cabo telefônico CCI-50 2 pares (uso interno)	m	115,66	0,82	1,04	120,29	0,03%
21.8		Modem para internet banda larga	m	1,00	121,61	153,76	153,76	0,04%
21.9	72337	Tomada para telefone 4 polos padrão telebrás	un	7,00	10,78	13,63	95,41	0,02%
21.10		Tomada RJ-45	un	13,00	31,59	39,94	519,22	0,13%
21.11		Cabo UTP/Par trançado	m	129,12	3,30	4,17	538,43	0,13%
21.12		Conector RJ-45/femea	un	26,00	31,59	39,94	1.038,44	0,25%
21.13		Switch 24 portas	un	1,00	389,00	491,85	491,85	0,12%
22		INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO					0,00	0,00%
22.1		Tubo de cobre classe A - 15mm, incluso conexões, fixações	m		21,84	27,61	-	0,00%
22.2		Válvula esfera latão cromado 1/2"	un		76,03	96,13	-	0,00%
22.3		Posto de consumo completo dupla retenção	un		206,00	260,47	-	0,00%
22.4		Filtro regulador de pressão 1/4"x1/2" bell-air	un		126,86	160,40	-	0,00%
23		COMUNICAÇÃO VISUAL					0,00	0,00%
23.1		Placas de identificação "1" em chapa aço galvanizado nº26 com pintura automitiva pu,com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo.aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150 x 77cm.	un		999,98	1.264,37	-	0,00%
23.2		Placa de sinalização "2" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. Dim 80x41cm	un		184,05	232,71	-	0,00%
23.3		Placa de sinalização "3" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm. Dim 40x50cm	un		184,05	232,71	-	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
23.4		Placa de sinalização "5-fachada" em chapa de aço galvanizado nº26 com pintura automotiva pu,fixado à parede com parafusos.aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim 150x60cm	un		994,05	1.256,88	-	0,00%
23.5		Placa de identificação "6" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita duplaface.dim20x10cm	un		34,05	43,05	-	0,00%
23.6		Placa de indicação "7" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita duplaface.dim 20x5cm-compressor e residuos	un		29,05	36,73	-	0,00%
24		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					0,00	0,00%
24.1		Condicionador de ar, tipo split de parede 9.000 BTU's	un		2.284,10	2.888,02	-	0,00%
24.2		Condicionador de ar, tipo split de parede 18.000 BTU's	un		3.398,20	4.296,68	-	0,00%
24.3		Rede frigorígena	m		61,50	77,76	-	0,00%
25		SERRALHERIA					3.354,95	0,82%
25.1	84122	Placa de inauguração em alumínio 0,40 x 0,60 m fornecimento e colocação	un	1,00	469,39	593,50	593,50	0,15%
25.2		Placa de identificação em alumínio composto, letras bx. relevo - 3,50x0,60 m	un		1.690,00	2.136,84	-	0,00%
25.3		Totem em alumínio, com letreiro e base em concreto	un	1,00	2.184,00	2.761,45	2.761,45	0,68%
26		URBANIZAÇÃO					1.375,18	0,34%
26.1	74236/001	Gramma batatais em placas	m²	43,33	11,63	14,70	636,90	0,16%
26.2	74228/001	Banco de concreto aparente largura = 45 cm e 10 cm espessura sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10 x 30 cm.	m	4,55	128,33	162,26	738,28	0,18%
26.3		Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces (h=2.00m)						
26.4	74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m²		4,58	5,79	-	0,00%
26.5	79517/001	Escavação manual em solo - profundidade ate 1.50m	m³		14,19	17,94	-	0,00%
26.6	73406	Concreto Fck=15 MPa (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento	m³		405,34	512,51	-	0,00%
26.7	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³	m³		4,09	5,17	-	0,00%
26.8	73346	Concreto armado dosado 15 Mpa (blocos e pilares)	m³		1.286,27	1.626,36	-	0,00%
26.9	73982/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furadão 10X20X20cm, e=10 cm, assentado em argamassa traço 1:5	m²		28,47	36,00	-	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADE DO ITAJUBA

RESPONSÁVEL:

BDI = 26,44%

REF. DE PREÇOS: SINAPI - Julho de 2013.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLES
26.10	73928/001	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia média), espessura 0,5 cm preparo manual da argamassa	m ²		3,44	4,35	-	0,00%
26.11	5990	Reboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa	m ²		17,96	22,71	-	0,00%
26.12	73954/002	Pintura látex acrílica, duas demãos	m ²		5,79	7,32	-	0,00%
27		LIMPEZA FINAL					404,33	0,10%
27.1	9537	Limpeza final da obra	m ²	282,75	1,13	1,43	404,33	0,10%
27.2	73948/008	Limpeza de vidro comum	m ²	-	5,36	6,78	-	0,00%
27.3	73948/011	Limpeza de piso cerâmico	m ²	-	9,29	11,75	-	0,00%
27.4	84125	Limpeza de revestimento em parede com solução de ácido muriático/amônia	m ²	-	3,71	4,69	-	0,00%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)							408.000,00	100,00%