



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

ORÇAMENTO



37

O presente processo licitatório não compromete o orçamento da Câmara Municipal de Marabá para o exercício de 2020, nos termos do que estabelece a Lei Complementar 101/2000 em seu artigo 16, inciso I.

Previsão de gastos: **R\$ 87.276,47** (oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), por um período de 12 (doze) meses.

Planilha Orçamentária									
Serviços de Implementação de Acessibilidade			Bancos *SINAPI - 02/2020 *PRÓPRIO *SEDOP-04/20	B.D.I. 25%		Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI	Valor do BDI (25%)	Total com BDI
1			PISOS						21.307,96
1.1	130890	SEDOP	APLICAÇÃO DE PISO TÁCTIL DIRECIONAL (AZUL ESCURO) E DE ALERTA (CINZA) EMBORRACHADO 25CM x 25CM X 0,5CM, SOBRE PISO PORCELANATO E GRANITO	m²	90,00	173,85	15.646,50	3.911,63	19.558,13
1.2	130728	SEDOP	APLICAÇÃO DE PISO TÁCTIL VISUAL EM CONCRETO 25CMx25CMx2CM, CRAVADO EM CALÇADA CIMENTADA	m²	14,00	99,99	1.399,86	349,97	1.749,83
2			AÇOS E METAIS						35.293,75
2.1	1	PROPRIO	CORRIMÃO DUPLO DE SEÇÃO CIRCULAR DO PLENÁRIO (BITOLA DO CORRIMÃO SUPERIOR 35MM E O INTERMEDIÁRIO 20MM)	M	11,00	425,00	4.675,00	1.168,75	5.843,75
2.1	1	PROPRIO	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM DUPLO CORRIMÃO DE SEÇÃO CIRCULAR, INCLUSO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX (RAMPA E ESCADA DE ACESSO, BITOLA DO CORRIMÃO SUPERIOR 35MM E O INTERMEDIÁRIO 20MM)	M	40,00	589,00	23.560,00	5.890,00	29.450,00
3			PINTURA						73,28
3.1	84665	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	3,00	19,54	58,62	14,66	73,28
4			SINALIZAÇÃO						2.983,75
4.1	3	PROPRIO	PÚLPITO EM LETRAS BRAILE PARA ORIENTAÇÃO	UND	1,00	320,00	320,00	80,00	400,00
4.2	4	PROPRIO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO EM BRAILE	UND	53,00	39,00	2.067,00	516,75	2.583,75
5			ELEVADOR						27.500,00
5.1	5	PROPRIO	ELEVADOR/PLATAFORMA PARA CADEIRANTE	UND	1,00	22.000,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00
6			SERVIÇOS FINAIS						117,73
6.1	270220	SEDOP	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	16,41	5,74	94,19	23,54	117,73
						Total do BDI			17.455,30
						Total sem BDI			69.821,17
						Total com BDI			87.276,47

Marabá/PA, 11 de maio de 2020

DACIVAN RAMOS DA CONCEIÇÃO
Diretor do Departamento Administrativo