







Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLT S PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL.			
Conteúdo: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE UM SE 45KVA/13,8KV-220/127 VOLT CC 11339638		Endereço: TRAV. MANOEL AVELINO ALVES, S/Nº, CEP 68.610-000, BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO AUGUSTO CORRÊA/PA.	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA SOUZA:69057001268 JANILTON DA COSTA SOUZA CREA 1506445284	Demanda total: 45 KVA
Esc: 1:75	Data: DEZ/2022	ART: PA 202208613995	01/01








NOTAS


01- TODAS AS PARTES METALICAS NÃO ENER-
GIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM
CONDUTOR DE COBRE NÚ 25mm²

02- UTILIZAR HASTES ATE ATINGIR A
RESISTENCIA DE 10 OHMS

03- POSTE COM BASE 600KGF COM BASE
CONCRETADA



Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL.			
Conteúdo: PROJETO ELÉTRICO, VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES		Endereço: TRAV. MANOEL AVELINO ALVES, S/Nº, CEP 68.610-000, BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO AUGUSTO CORRÊA/PA.	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA A SOUZA-69057001268 JANILTON DA COSTA SOUZA CREA 1506445284	Demanda total: 45 KVA
Esc: UNICA	Data: DEZ/2022	ART: PA 202208613995	01/01



Rua do Pescador

SI-3
10/300

22L 990795
UTM 9891445

13,8KV
45KVA
220/127V

EMEF MARIA BENEDITA MOTA

CC 11154395

UBS

Rua da Orla

VILA DO PERIMERIM

22L 990812
UTM 9891458

N3 DN3

11/300

NA

3H

3#1/0CA - 13,8KV
~40m

N1

11/300

3#1/0CA - 13,8KV
~40m

NA

3H

10/150 U1
DN3 S1

1#2CA
2#4(4)CA

10/1
U1

10/250
U1SI-M

1#2CA
2#4(4)CA

10/150
UP1 SI-1

1#2CA
2#4(4)CA


10/150
U1SI-1

1#2CA
2#3(3)AM









PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 31.094.573/0001-55

Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLT S PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA			
Conteúdo: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE UM SE 45KVA/13,8KV-220/127VOLT CC 11154395		Endereço: RUA DO PESCADOR, COMUNIDADE DO PERIMERIM, MUNICÍPIO AUGUSTO CORRÊA/PA	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA SOUZA:69057001268 CNPJ:303.1307.11/00-39-03987 JANILTON DA COSTA SOUZA CREA 1506445284	
Esc: 1:1	Data: DEZ/2022	Demanda total: 45 KVA	01/01
		ART: PA20220861416	




NOTAS

01- TODAS AS PARTES METALICAS NÃO ENER-
GIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM
CONDUTOR DE COBRE NÚ 25mm²
02- UTILIZAR HASTES ATE ATINGIR A
RESISTENCIA DE 10 OHMS
03- POSTE COM BASE 600KGF COM BASE
CONCRETADA



Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA			
Conteúdo: PROJETO ELÉTRICO, VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES	Endereço: RUA DO PESCADOR, COMUNIDADE DO PERIMIRIM, MUNICÍPIO AUGUSTO CORRÊA/PA		
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595	Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA SOUZA-69057001268	Demanda total: 45 KVA	01/01
Esc: UNICA	Data: DEZ/2022	ART: PA20220861416	



10/150

N1 N1
12/600

U1 S1
10/150

CC 004000023740
INST - 0006432875
EMEF BELARMINO LELO

22L 986272
UTM 9880513

N3-NS CF-TT PR

11/300 BC

13,8KV
45KVA
220/127V

NA
2H

BR 308

22L 986277
UTM 9880518

N1 DN3
12/300

12/600
N1 N1 U3


NF
0437

RUA DO PRINCIPAL



25047989



Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO			
Conteúdo: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE UM SE 45KVA/13,8KV-220/127volts CC 004000023740 - INSTALAÇÃO 0006432875		Endereço: RODÓVIA BR 308, COMUNIDADE DO PATAL, MUNICIPIO AUGUSTO CORRÊA/PA	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595	Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA SOUZA:69057001268 CREA 1506445284	Demanda total: 45 KVA	01/01
Esc: 1:75	Data: DEZ2022	ART: PA20220861458	



- 01- TODAS AS PARTES METALICAS NÃO ENER-
GIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM
CONDUTOR DE COBRE NÚ 25mm2
- 02- UTILIZAR HASTES ATE ATINGIR A
RESISTENCIA DE 10 OHMS
- 03- POSTE COM BASE 600KGF COM BASE
CONCRETADA



	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" À INSTALAR
	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" EXISTENTE
	TRANSFORMADOR À INSTALAR
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	CHAVE FUSÍVEL À INSTALAR
	CHAVE FUSÍVEL EXISTENTE
	PÁRA-RAIO À INSTALAR
	ATERRAMENTO À INSTALAR
N1	ESTRUTURA PRIMÁRIA EXISTENTE
N3	ESTRUTURA PRIMÁRIA À INSTALAR
BC	BASE CONCRETADA PROJETADA
REDE DE MÉDIA TENSÃO PROJETADA	





Diagrama de uma linha de transmissão de 12 KV. A linha é alimentada por um transformador de 45 KVA - 13,8 kV 220/127V. O transformador é conectado a uma linha de 3 # 35 (25)mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C. A linha é protegida por um disjuntor CH 300A / 15 KV FIO NÚ 1 # 16MM². O disjuntor é conectado a um medidor de energia (M) com uma capacidade de 3P - 125 A. O medidor é conectado a uma linha de 3 # 35 (25)mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C, que é protegida por um PVC Ø 2". A linha termina em uma conexão para QGD.



Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO			
Conteúdo: PROJETO ELÉTRICO, VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES		Endereço: RODOVIA BR 308, COMUNIDADE DO PATAL, MUNICÍPIO AUGUSTO CORRÊA/PA	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JAMILTON DA COSTA SOUZA69057001268 Assinado de forma digital por JAMILTON DA COSTA SOUZA69057001268. Data: 2022.10.22 15:42:17 -03'00' CREA 150645284	
Esc: UNICA		Demanda total: 45 KVA ART: PA20220861458	
Data: DEZ/2022		01/01	



01/01



01- TODAS AS PARTES METALICAS NÃO ENER-
GIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM
CONDUTOR DE COBRE NÚ 25mm2

02- UTILIZAR HASTES ATE ATINGIR A
RESISTENCIA DE 10 OHMS

03- POSTE COM BASE 600KGF COM BASE
CONCRETADA



	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" À INSTALAR
	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" EXISTENTE
	TRANSFORMADOR À INSTALAR
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	CHAVE FUSÍVEL À INSTALAR
	CHAVE FUSÍVEL EXISTENTE
	PÁRA-RAIO À INSTALAR
	ATERRAMENTO À INSTALAR
N1	ESTRUTURA PRIMÁRIA EXISTENTE
N1	ESTRUTURA PRIMÁRIA À INSTALAR
	BASE CONCRETADA PROJETADA
REDE DE MÉDIA TENSÃO PROJETADA	




Diagrama de uma rede elétrica de 12 KV. A linha de transmissão de 12 KV entra no topo e se conecta a um transformador de 3Ø - 45 KVA - 13,8 kV 220/127V. O transformador está associado a um disjuntor (símbolo de um círculo com uma alavanca). Abaixo do transformador, há um medidor de energia (símbolo de um círculo com 'M') e um disjuntor de 3P - 125 A. A linha de distribuição continua com cabos de 3 # 35 (25)mm², ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C, FºGº Ø 2" - NBR 5598. A linha termina em um ponto de conexão para o QGD (Quadro de Distribuição).

12 KV

2H
CH 300A / 15 KV

FIO NÚ 1 # 16MM²

3Ø - 45 KVA - 13,8 kV
220/127V

3 # 35 (25)mm²
ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C

FºGº Ø 2" - NBR 5598

MEDICÇÃO
Kwh

3P - 125 A

3 # 35 (25)mm²
ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C


PVC Ø 2"

VAI PARA QGD




Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA assinado de forma digital por JANILTON DA COSTA SOUZA:69057001268 Senha: 2022.12.07 11:19:29 -0300	Demanda total: 45 KVA
Esc: UNICA	Data: DEZ/2022	JANILTON DA COSTA SOUZA CREA 1506454284	ART: PA20220861442


01/01



Identificação:			
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA			
Conteúdo: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE UM 75KVA/34,5KV-220/127VOLTS Csc: 3000635242 - INSTALAÇÃO 200032886		Endereço: RUA DA PRAÇA, S/Nº, CEP 68.610-000, COMUNIDADE ITAPIXUNA, MUNICIPIO AUGUSTO CORRÊA/PA	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA Anexo de forma digital por SOUZA-69057001268 Data: 2022.12.27 11:30:23 -0100	Demanda total: 45 KVA
Esc: UNICA	Data: DEZ/2022	JANILTON DA COSTA CREA 1506445284	01/01 ART: 20220861495




22L 990756
UTM 9864868



22L 990737
UTM 9864849








Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA			
Conteúdo: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE UM SE 75K VA/34.5KV-220/127VÓLTOS CC 14085548 1 - INSTALAÇÃO 0014085548		Endereço: ROD. BR 308, S/Nº, COMUNIDADE TRAVESSA DO DEZ, CEP 68.610-000, AUGUSTO CORRÊA/PA.	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA SOUZA-69057001268 Data: 2022.12.27 11:40:02 -0300	
Esc: 1:75	Data: DEZ/2022	Demanda total: 75 KVA	01/01
		ART: PA20220861507	



01- TODAS AS PARTES METALICAS NÃO ENER-
GIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM
CONDUTOR DE COBRE NÚ 25mm2

02- UTILIZAR HASTES ATE ATINGIR A
RESISTENCIA DE 10 OHMS

03- POSTE COM BASE 300KGF COM BASE
CONCRETADA



Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARIMON ALVES CORRÊA			
Conteúdo: PROJETO ELÉTRICO, VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES		Endereço: ROD. BR 308, S/N°, COMUNIDADE TRAVESSA DO DEZ, CEP 68.610-000, AUGUSTO CORRÊA/PA.	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JAMILTON DA COSTA SOUZA-69057001268 Assinado de forma digital por JAMILTON DA COSTA SOUZA-69057001268 Data: 2022.12.07 11:39:37 -03'00'	
Esc: UNICA		Demanda total: 75 KVA	
Data: DEZ/2022		ART: PA20220861507	

22L 1014388
UTM 9880150

22L 1014413
UTM 9880157

22L 1014410
UTM 9880145

RUA VIRGÍLIO CORRÊA


N3-NS CF-TT PR

TRAV. EMILIANO PICANÇO







34,5KV
75KVA
220/127V

CC 11907857

EMEF VIRGIO CORREA



Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. VIRGILIO CORRÊA			
Conteúdo: CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE UM SE 75KVA-220/127VOLTS CC11907857		Endereço: RUA VIRGÍLIO CORRÊA, S/Nº, CEP 68.610-000, COMUNIDADE ARAÍ, MUNICÍPIO AUGUSTO CORRÊA/PA.	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JANILTON DA COSTA SOUZA-69057001268 JANILTON DA COSTA SOUZA CREA 1506445284	
Esc: 1:75	Data: DEZ/2022	Demanda total: 75 KVA ART: PA 20220861386	01/01



- | LEGENDA | |
|---|--|
|  | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" À INSTALAR |
|  | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" EXISTENTE |
|  | TRANSFORMADOR À INSTALAR |
|  | TRANSFORMADOR EXISTENTE |
|  | CHAVE FUSÍVEL À INSTALAR |
|  | CHAVE FUSÍVEL EXISTENTE |
|  | PÁRA-RÁIO À INSTALAR |
|  | ATERRAMENTO À INSTALAR |
| N1 | ESTRUTURA PRIMÁRIA EXISTENTE |
| N2 | ESTRUTURA PRIMÁRIA À INSTALAR |
| BC | BASE CONCRETADA PROJETADA |
| REDE DE MÉDIA TENSÃO PROJETADA | |



Identificação: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. VIRGILIO CORRÊA			
Conteúdo: PROJETO ELÉTRICO, VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES		Endereço: RUA VIRGILIO CORRÊA, S/Nº, CEP 68.610-000, COMUNIDADE DO ARAÍ, AUGUSTO CORRÊA/PA	
Desenho: PAULO CRUZ - (91) 98249-3595		Responsável Técnico: JAMILTON DA COSTA Assinado de forma digital por JAMILTON DA COSTA SOUZA#99057001268 Dados: 2022.12.01 11:54:56 -0100' JAMILTON DA COSTA SOUZA CREA 1506-44528-4	
Esc: UNICA		Demanda total: 75 KVA ART: PA20220861386	
Data: DEZ/2022		01/01	

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,43 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,42 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.963,36	4,41 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 40.890,19	R\$ 54.719,25	R\$ 54.719,25	81,44 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 54.719,25	81,44 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	12,59 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	12,59 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 67.191,86	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 10:53:57 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL.

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,43 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,42 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.963,36	4,41 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 40.890,19	R\$ 54.719,25	R\$ 54.719,25	81,44 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 54.719,25	81,44 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	12,59 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	12,59 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 67.191,86	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:00:14 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,43 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,42 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.963,36	4,41 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 40.890,19	R\$ 54.719,25	R\$ 54.719,25	81,44 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 54.719,25	81,44 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	12,59 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	12,59 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 67.191,86	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:11:11
-03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,43 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,42 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.963,36	4,41 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 40.890,19	R\$ 54.719,25	R\$ 54.719,25	81,44 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 54.719,25	81,44 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	12,59 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	12,59 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 67.191,86	100,00 %

JANILTON DA COSTA Assinado de forma digital por JANILTON
DA COSTA SOUZA:69057001268
SOUZA:69057001268 Dados: 2022.12.07 11:17:21 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.ª CECILIA DE BRITO LOBÃO

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,43 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,42 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.963,36	4,41 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 40.890,19	R\$ 54.719,25	R\$ 54.719,25	81,44 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 54.719,25	81,44 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	12,59 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	12,59 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 67.191,86	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:22:05 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,43 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,42 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.963,36	4,41 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 40.890,19	R\$ 54.719,25	R\$ 54.719,25	81,44 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 54.719,25	81,44 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	12,59 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	12,59 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.050,65	R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.050,65	1,56 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 67.191,86	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:37:47 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,10 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,08 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.575,97	R\$ 1.575,97	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 3.488,68	3,98 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170693	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 55.443,93	R\$ 74.195,07	R\$ 74.195,07	84,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 74.195,07	84,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	9,64 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	9,64 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.575,97	R\$ 1.575,97	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.575,97	1,80 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 87.718,32	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:42:53 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,10 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,08 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.575,97	R\$ 1.575,97	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 3.488,68	3,98 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170693	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 55.443,93	R\$ 74.195,07	R\$ 74.195,07	84,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 74.195,07	84,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	9,64 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	9,64 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.575,97	R\$ 1.575,97	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.575,97	1,80 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 87.718,32	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:54:10 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA SOUZA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 456445284

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

SINAPI DESONERADO OUTUBRO/2022 E SEDOP SETEMBRO/2022					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			33,82%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 213,67	R\$ 961,52	1,53 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 951,19	R\$ 951,19	1,51 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.575,97	R\$ 1.575,97	2,50 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 3.488,68	5,53 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	COMP. 03	CPU	SUBESTAÇÃO ÁREA C/ TRANSFORMADOR 25KVA PARA REDE DE 34,5KV (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 37.009,57	R\$ 49.526,21	R\$ 49.526,21	78,55 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 49.526,21	78,55 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 04	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.229,30	R\$ 8.458,60	13,42 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.458,60	13,42 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 05	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.575,97	R\$ 1.575,97	2,50 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.575,97	2,50 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 63.049,46	100,00 %

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 12:01:44 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de Dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA SOUZA
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

**OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA
ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 005

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por JANILTON
DA COSTA SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 10:53:14 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.^a CECILIA DE BRITO LOBÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

**OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A
E.M.E.I. PROF.^a CECILIA DE BRITO LOBÃO**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA SOUZA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 456445284

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

COMPOSIÇÃO 003

SUBESTAÇÃO ÁREA C/ TRANSFORMADOR 25KVA PARA REDE DE 34,5KV (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COTAÇÃO 001	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 25 KVA, MONOFÁSICO, REDE 36,5 KV.	und	1,00	R\$ 11.002,85	R\$ 11.002,85

**OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA
 ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SEDOP - E05047	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA,CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	und	1,00	R\$ 331,65	R\$ 331,65
SEDOP - E00188	Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2	und	4,00	R\$ 2,11	R\$ 8,44
SEDOP - E0052	CURVA DE 90° P/ ELET. PVC 2" (1E)	und	1,00	R\$ 13,34	R\$ 13,34
SEDOP - E00191	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO	und	2,00	R\$ 91,05	R\$ 182,10
SEDOP - E00178	PINO P/ ISOLADOR	und	6,00	R\$ 17,22	R\$ 103,32
SEDOP - E00195	ELO FUSIVEL 3H	und	3,00	R\$ 1,55	R\$ 4,65
SEDOP - E00181	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA GALV. 16X150MM	und	2,00	R\$ 12,21	R\$ 24,42
SEDOP - E00176	ALÇA DUPLA PREFORMADA P/ CABO DE ALUMINIO 2AWG	und	3,00	R\$ 9,51	R\$ 28,53
SEDOP - E00184	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA GALV. 16X125MM	und	4,00	R\$ 5,76	R\$ 23,04
SEDOP - E00182	ARRUELA QUADRADA GALV. DE 18X38CM	und	14,00	R\$ 0,97	R\$ 13,58
SEDOP - E00189	CONECTOR A COMPRESSÃO BIMETALICO (P/ RAIOS / CHAVE FUZIVEL)	und	6,00	R\$ 156,97	R\$ 941,82
SEDOP - E00186	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM	und	6,00	R\$ 4,42	R\$ 26,52
SEDOP - E00198	CINTA GALV. CIRCULAR DE 270MM	und	2,00	R\$ 31,37	R\$ 62,74

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SEDOP - E00201	CAIXA P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE	und	1,00	R\$	950,00	R\$	950,00
SEDOP - E00187	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16X450MM	und	2,00	R\$	14,49	R\$	28,98
SEDOP - E00183	MÃO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM	und	4,00	R\$	18,14	R\$	72,56
SEDOP - E00200	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR-AÇO INOX 32MM (P/ POSTE)	und	2,00	R\$	538,94	R\$	1.077,88
SEDOP - E00177	ISOLADOR TIPO PINO - CLASSE 15KV	und	6,00	R\$	64,95	R\$	389,70
SEDOP - E00114	PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO (POLIMERO) C/ SUPORTE "L"	und	3,00	R\$	214,74	R\$	644,22
SEDOP - E00180	SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA	und	2,00	R\$	17,93	R\$	35,86
SEDOP - E00113	CHAVE FUSIVEL DE 100A, CLASSE 15KVA C/ SUPORTE "L"	und	3,00	R\$	318,85	R\$	956,55
SEDOP - M00007	CAMINHÃO C/ MUNCK	HP	5,00	R\$	431,73	R\$	2.158,65
SEDOP - E00749	CRUZETA EM CONCRETO (90X115X2400MM)	und	2,00	R\$	177,78	R\$	355,56
SEDOP - E00324	GRAMPO PARALELO UNIVERSAL P/ CONEXÃO C/ CABO DE COBRE	und	4,00	R\$	36,70	R\$	146,80
SEDOP - 00328	QUADRO P/ MEDIÇÃO POLIFÁSICA - PADRÃO CELPA	und	1,00	R\$	425,37	R\$	425,37
SEDOP - E00327	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO-SEÇÃO 255MM	und	1,00	R\$	455,82	R\$	455,82
SEDOP - E00310	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS	und	2,00	R\$	28,02	R\$	56,04

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SEDOP - E00326	SUORTE P TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO - SEÇÃO 240MM	und	1,00	R\$	422,32	R\$	422,32
SEDOP - 00558	HASTE DE AÇO COBREDA 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR	und	3,00	R\$	132,35	R\$	397,05
SEDOP - 00363	BUCHA-ARRUELA DE 1 1/2" - ALUMINIO	und	2,00	R\$	5,15	R\$	10,30
SEDOP - E00269	ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	9,00	R\$	46,44	R\$	417,96
SEDOP - E00377	CABO DE COBRE 50,00 MM ² - 1KV	m	70,00	R\$	61,84	R\$	4.328,80
SEDOP - E00227	CABO DE COBRE NU 16MM ²	m	25,00	R\$	20,00	R\$	500,00
SEDOP - E00192	CABO DE COBRE NU 35MM ²	m	5,00	R\$	32,18	R\$	160,90
SEDOP - 170415	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV. C/ LAJE EM CONC. (C=2,20 / L=0,50 / H=2,00M)	und	1,00	R\$	3.242,41	R\$	3.242,41
SEDOP - 170624	POSTE CONCR. 600 - DN, H= 11,00M (INCL. BASE CONCR. CICLOPICO)	und	1,00	R\$	2.687,64	R\$	2.687,64
SEDOP - 280005	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	104,00	R\$	18,50	R\$	1.924,00
SEDOP - 280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	104,00	R\$	23,05	R\$	2.397,20
TOTAL						R\$	37.009,57

COMPOSIÇÃO 004

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 005

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL				R\$	1.177,68

Augusto Corrêa/PA, 07 de Dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA SOUZA
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.963,36		100,00% R\$ 2.963,36	4,41%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 27.359,63	50,00% R\$ 27.359,63	100,00% R\$ 54.719,25	81,44%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	12,59%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.050,65	100,00% R\$ 1.050,65	1,56%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 34.552,28	R\$ 32.639,58	R\$ 67.191,86	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,42%	48,58%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 34.552,28	R\$ 67.191,86		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,42%	100,00%		

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 10:53:27
-03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.963,36		100,00% R\$ 2.963,36	4,41%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 27.359,63	50,00% R\$ 27.359,63	100,00% R\$ 54.719,25	81,44%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	12,59%
04	SERVIÇOS FINAIS		100% R\$ 1.050,65	100,00% R\$ 1.050,65	1,56%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 34.552,28	R\$ 32.639,58	R\$ 67.191,86	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,42%	48,58%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 34.552,28	R\$ 67.191,86		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,42%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 10:59:55 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.963,36		100,00% R\$ 2.963,36	4,41%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 27.359,63	50,00% R\$ 27.359,63	100,00% R\$ 54.719,25	81,44%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	12,59%
04	SERVIÇOS FINAIS		100% R\$ 1.050,65	100,00% R\$ 1.050,65	1,56%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 34.552,28	R\$ 32.639,58	R\$ 67.191,86	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,42%	48,58%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 34.552,28	R\$ 67.191,86		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,42%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:11:27 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.963,36		100,00% R\$ 2.963,36	4,41%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 27.359,63	50,00% R\$ 27.359,63	100,00% R\$ 54.719,25	81,44%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	12,59%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.050,65	100,00% R\$ 1.050,65	1,56%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 34.552,28	R\$ 32.639,58	R\$ 67.191,86	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,42%	48,58%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 34.552,28	R\$ 67.191,86		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,42%	100,00%		

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:17:07 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.ª CECILIA DE BRITO LOBÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.963,36		100,00% R\$ 2.963,36	4,41%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 27.359,63	50,00% R\$ 27.359,63	100,00% R\$ 54.719,25	81,44%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	12,59%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.050,65	100,00% R\$ 1.050,65	1,56%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 34.552,28	R\$ 32.639,58	R\$ 67.191,86	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,42%	48,58%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 34.552,28	R\$ 67.191,86		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,42%	100,00%		

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:21:49 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.963,36		100,00% R\$ 2.963,36	4,41%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 27.359,63	50,00% R\$ 27.359,63	100,00% R\$ 54.719,25	81,44%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	12,59%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.050,65	100,00% R\$ 1.050,65	1,56%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 34.552,28	R\$ 32.639,58	R\$ 67.191,86	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,42%	48,58%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 34.552,28	R\$ 67.191,86		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,42%	100,00%		

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:37:06 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.488,68		100,00% R\$ 3.488,68	3,98%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 37.097,54	50,00% R\$ 37.097,54	100,00% R\$ 74.195,07	84,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	9,64%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.575,97	100,00% R\$ 1.575,97	1,80%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 44.815,51	R\$ 42.902,81	R\$ 87.718,32	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,09%	48,91%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 44.815,51	R\$ 87.718,32		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,09%	100,00%		

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:42:23 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.488,68		100,00% R\$ 3.488,68	3,98%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 37.097,54	50,00% R\$ 37.097,54	100,00% R\$ 74.195,07	84,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	9,64%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.575,97	100,00% R\$ 1.575,97	1,80%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 44.815,51	R\$ 42.902,81	R\$ 87.718,32	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,09%	48,91%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 44.815,51	R\$ 87.718,32		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,09%	100,00%		

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:53:38 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA SOUZA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 456445284

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.488,68		100,00% R\$ 3.488,68	5,53%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 24.763,11	50,00% R\$ 24.763,11	100,00% R\$ 49.526,21	78,55%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.229,30	50,00% R\$ 4.229,30	100,00% R\$ 8.458,60	13,42%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.575,97	100,00% R\$ 1.575,97	2,50%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 32.481,08	R\$ 30.568,38	R\$ 63.049,46	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,52%	48,48%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 32.481,08	R\$ 63.049,46		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,52%	100,00%		

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:59:27 -03'00'

Augusto Corrêa/PA, 07 de Dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA SOUZA
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
45KVA/13,8KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS
SANTOS REIS

DEZEMBRO/2022
AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:	1
5 – PROTEÇÕES:	2
5.1. Para-raios:	2
5.2. Chaves Fusíveis:	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO:	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:	2
9 – ATERRAMENTO:	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA:	3
12 - POSTEAMENTO	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE:	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 45kVA/13,8kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **45kVA/13,8kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 15105178 - Escola Municipal de Ensino Infantil Elvira dos Santos Reis** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada **Travessa Manoel Geraldo, Bairro Banho Quente, Vila de Aturiaí, S/Nº, CEP 68.610-000, Município Augusto Corrêa – Pará**. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 45kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 30 até 45kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 600x150x450mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 45 KVA
- Tensão Primária: 13,8 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição direta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 – PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 15 KV
- Tensão nominal: 12 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 10KA;
- Nível básico de isolamento de 95 KV;
- Elo fusível de 2H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **125A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#35(25) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ϕ 2"FG com curva de ferro galvanizada de ϕ 2" de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 35mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C com neutro em 25 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 125A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing$ 5/8". Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixatensão – 220/127volts. Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm². As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto Nº - PA20220861474

15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA
COSTA
SOUZA:69057001
268

Assinado de forma digital
por JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07
10:49:31 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
45KVA/13,8KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL SÃO MIGUEL

DEZEMBRO/2022

AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:	1
5 – PROTEÇÕES:	2
5.1. Para-raios:	2
5.2. Chaves Fusíveis:	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO:	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:	2
9 – ATERRAMENTO:	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA:	3
12 - POSTEAMENTO	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE:	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO
SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 45kVA/13,8kV-220/127v.

1

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **45kVA/13,8kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 11339638 - Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada **Trav. Manoel Avelino Alves s/nº, CEP 68.610-000, Bairro Santa Cruz, Município Augusto Corrêa – Pará**. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 45kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 30 até 45kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 600x150x450mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 45 KVA
- Tensão Primária: 13,8 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição direta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 – PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 15 KV
- Tensão nominal: 12 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 10KA;
- Nível básico de isolamento de 95 KV;
- Elo fusível de 2H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **125A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#35(25) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ϕ 2"FG com curva de ferro galvanizada de ϕ 2" de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 35mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C com neutro em 25 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 125A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing$ 5/8". Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixatensão – 220/127volts. Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm². As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto Nº - PA20220861395

15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital
por JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 10:57:01
-03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
45KVA/13,8KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA
BENEDITA MOTA

DEZEMBRO/2022

AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	1
5 – PROTEÇÕES.....	2
5.1. Para-raios	2
5.2. Chaves Fusíveis	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO.....	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ	2
9 – ATERRAMENTO.....	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA.....	3
12 - POSTEAMENTO.....	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE.....	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMMEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 45kVA/13,8kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **45kVA/13,8kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 11154395 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Benedita Mota** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada **Rua do Pescador, Comunidade do Perimirim, s/nº, CEP 68.610-000, Município Augusto Corrêa – Pará**. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 45kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 30 até 45kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 600x150x450mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 45 KVA
- Tensão Primária: 13,8 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição direta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 –

PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 15 KV
- Tensão nominal: 12 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 10KA;
- Nível básico de isolamento de 95 KV;
- Elo fusível de 2H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **125A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#35(25) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ϕ 2"FG com curva de ferro galvanizada de ϕ 2" de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 35mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C com neutro em 25 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 125A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.



9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing$ 5/8". Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixa tensão – 220/127volts.

Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm².

As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de projeto Nº - PA20220861416



15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Dados: 2022.12.07 11:06:13
-03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
45KVA/13,8KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO
LELO

DEZEMBRO /2022
AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	1
5 – PROTEÇÕES	2
5.1. Para-raios	2
5.2. Chaves Fusíveis	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ	2
9 – ATERRAMENTO:	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA	3
12 - POSTEAMENTO	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE:	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 45kVA/13,8kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **45kVA/13,8kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 6432875 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Belarmino Lelo** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada **Rodovia BR 308, Comunidade do Patal s/nº, CEP 68.610-000, Município Augusto Corrêa – Pará**. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 45kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 30 até 45kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 600x150x450mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 45 KVA
- Tensão Primária: 13,8 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição direta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 – PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 15 KV
- Tensão nominal: 12 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 10KA;
- Nível básico de isolamento de 95 KV;
- Elo fusível de 2H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **125A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#35(25) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ϕ 2"FG com curva de ferro galvanizada de ϕ 2" de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 35mm² ISOL. 0,6/1KV -EPR/XLPE - 90°C com neutro em 25 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 125A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing 5/8"$. Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixa tensão – 220/127volts.

Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm².

As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto – Nº PA20220861458

15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital
por JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:15:02
-03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 05: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
45KVA/13,8KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.^a
CECÍLIA DE BRITO LOBÃO

DEZEMBRO/2022

AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	1
5 – PROTEÇÕES	2
5.1. Para-raios	2
5.2. Chaves Fusíveis	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ	2
9 – ATERRAMENTO:	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA	3
12 - POSTEAMENTO	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE:	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 45kVA/13,8kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **45kVA/13,8kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 10148260 - Escola Municipal de Ensino Infantil Cecília de Brito Lobão** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada **Travessa Nivaldo Lima, Bairro Espirito Santo s/nº, CEP 68.610-000, Município Augusto Corrêa – Pará**. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 45kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 30 até 45kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 600x150x450mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 45 KVA
- Tensão Primária: 13,8 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição direta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 – PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 15 KV
- Tensão nominal: 12 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 10KA;
- Nível básico de isolamento de 95 KV;
- Elo fusível de 2H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **125A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#35(25) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ϕ 2"FG com curva de ferro galvanizada de ϕ 2" de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01cabo por fase 35mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C com neutro em 25 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 125A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing 5/8"$. Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixa tensão – 220/127volts.

Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm².

As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto Nº - PA20220861442

15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:20:14 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
45KVA/34,5KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTONIO
SILVEIRA DA CUNHA

DEZEMBRO/2022

AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	1
5 – PROTEÇÕES.....	2
5.1. Pára-raios	2
5.2. Chaves Fusíveis.....	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO.....	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ	2
9 – ATERRAMENTO.....	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA.....	3
12 - POSTEAMENTO.....	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE.....	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 45kVA/34,5kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **45kVA/34,5kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 11907857 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Silveira da Cunha** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada Rua da Praça, s/nº, CEP 68.610-000, Comunidade Itapixuna, Município Augusto Corrêa - Pará. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 45kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 30 até 45kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 600x150x450mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 45 KVA
- Tensão Primária: 34,5 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição direta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 36,2 KV
- Tensão nominal: 30 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 5KA;
- Nível básico de isolamento de 150 KV;
- Elo fusível de 1H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **125A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#35(25) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ϕ 2"FG com curva de ferro galvanizada de ϕ 2" de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 35mm² ISOL. 0,6/1KV -EPR/XLPE - 90°C com neutro em 25 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 125A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 –

ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing$ 5/8". Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixa tensão – 220/127volts.

Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm².

As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto Nº - PA20220861386

15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:34:36 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 456445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
75KVA/34,5KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO
ALVES CORRÊA

DEZEMBRO/2022
AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	1
5 – PROTEÇÕES	2
5.1. Pára-raios	2
5.2. Chaves Fusíveis	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ	2
9 – ATERRAMENTO:	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA	3
12 - POSTEAMENTO	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE:	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 75kVA/34,5kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **75kVA/34,5kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 14085548 1 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Belarmino Alves Corrêa** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada Rod. BR 308, s/nº, Comunidade Travessa do Dez, CEP 68.610-000, Bairro Vila do Pantanal, Município Augusto Corrêa – Pará. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 75kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 75 até 150kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 1500x700x200mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 75 KVA
- Tensão Primária: 34,5 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição indireta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 – PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 36,2 KV
- Tensão nominal: 30 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 5KA;
- Nível básico de isolamento de 150 KV;
- Elo fusível de 1H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **200A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#70(35) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de $\phi 2 \frac{1}{2}$ " FG com curva de ferro galvanizada de $\phi 2 \frac{1}{2}$ " de 90° e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de $\frac{3}{4}$ ".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 70mm² ISOL. 0,6/1KV -EPR/XLPE - 90°C com neutro em 35 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 200A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro Ø 5/8". Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixa tensão – 220/127volts.

Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm².

As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto Nº - PA20220861507

15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:40:44 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE
75KVA/34,5KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. VIRGILIO
CORRÊA

DEZEMBRO/2022

AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS.....	1
5 – PROTEÇÕES.....	2
5.1. Pára-raios.....	2
5.2. Chaves Fusíveis.....	2
5.3. Proteção geral de BT	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO:.....	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ	2
9 – ATERRAMENTO:.....	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA	3
12 - POSTEAMENTO.....	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA.....	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE:	3
15 – OBSERVAÇÕES	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO
SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 75kVA/34,5kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora trifásica de **75kVA/34,5kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora **CC 3000635242 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Virgílio Corrêa** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada Rua Virgílio Corrêa, s/nº, CEP 68.610-000, Bairro Vila do Araújo, Município Augusto Corrêa - Pará.

Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 3#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado em cruzeta no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 75kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 75 até 150kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 1500x700x200mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 75 KVA
- Tensão Primária: 34,5 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição indireta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 – PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 36,2 KV
- Tensão nominal: 30 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 5KA;
- Nível básico de isolamento de 150 KV;
- Elo fusível de 1H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de **200A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 3#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 3#70(35) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de $\phi 2 \frac{1}{2}$ " FG com curva de ferro galvanizada de $\phi 2 \frac{1}{2}$ " de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor e dos TC'S serão aterradas através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 70mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C com neutro em 35 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 200A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing$ 5/8". Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixa tensão – 220/127volts.

Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm².

As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto Nº - PA20220861495

15 –

OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:50:49 -03'00'

Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 1506445284

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA 09: PROJETO ELETRICO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFÁSICA DE
25KVA/19,9KV/220/127VOLTS PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL PAULINO ALVES CORRÊA

DEZEMBRO/2022

AUGUSTO CORRÊA - PARÁ.

SUMÁRIO

1 – OBJETIVO	1
2 – DADOS DA INSTALAÇÃO	1
3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO	1
4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:.....	1
5 – PROTEÇÕES:	2
5.1. Para-raios:	2
5.2. Chaves Fusíveis:.....	2
5.3. Proteção geral de BT:	2
6 – CONDUTORES	2
7 – TUBULAÇÃO:	2
8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:	2
9 – ATERRAMENTO:	3
11 – FATOR DE POTÊNCIA:	3
12 - POSTEAMENTO	3
13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA.....	3
14 – RAMO DE ATIVIDADE:	3
15 – OBSERVAÇÕES.....	4

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 25kVA/19,9kV-220/127v.

1 – OBJETIVO:

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ ou de mais informações dos desenhos.
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

2 – DADOS DA INSTALAÇÃO:

O presente memorial técnico descritivo refere-se às instalações elétricas da subestação transformadora monofásica de **25kVA/19,9kV-220/127volts**, que atenderá a carga total da unidade consumidora da **Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulino Alves Corrêa** de propriedade da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, a mesma está localizada Rua Principal, s/nº, CEP 68.610-000, Bairro Comunidade de Santa Maria do Açaizal, Município Augusto Corrêa - Pará. Foram seguidas todas as normas brasileiras (ABNT - NBR'S 5356 e 5410) e a normas técnicas NT.002.EQTL. - Fornecimentode Energia Elétrica em Média Tensão (15 e 36kV) – Equatorial Energia Pará.

3 – CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:

O ramal de ligação será aéreo em cabo de alumínio de 1#1/0AWG-CA até o isolador polimérico instalado no poste. O condutor do ramal de entrada será conectado ao para-raio e chave fusível através de cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza e destas até o transformador particular também em cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, instalados no mesmo poste duplo T, Tipo B de 11/300daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela Equatorial Energia Pará.

O transformador de 25kVA será instalado no poste acima especificado e sua potência será identificada na sua carcaça. A medição e proteção será montada em mureta, conforme padrão da Equatorial, e na mesma será embutida a Caixa de Medição em Baixa Tensão para Transformadores de 30 até 45kVA, a saber:

- ✓ Caixa do Medidor, com as dimensões: 600x150x450mm.

4 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Potência do transformador: 25 KVA
- Tensão Primária: 19,9 KV;
- Ligação em Delta - Estrela aterrado;
- Neutro acessível;
- Tensão no secundário do transformador: 220/127 V;
- Medição direta em baixa tensão;
- Frequência: 60Hz;

5 – PROTEÇÕES:

5.1. Para-raios:

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:

- Capacidade de interrupção: 10 KA
- Classe de tensão: 36,2 KV
- Tensão nominal: 30 KV

5.2. Chaves Fusíveis:

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características:

- Corrente nominal de 100A;
- Capacidade de interrupção de 5KA;
- Nível básico de isolamento de 150 KV;
- Elo fusível de 1H

5.3. Proteção geral de BT:

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Bipolar Termomagnético de **100A**.

6 – CONDUTORES:

Os condutores a serem usados serão os seguintes:

- 1#1/0AWG-CA para o ramal de MT – Equatorial Energia Pará
- Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kV – ABNT cor cinza, do ramal de MT até os para-raios e transformador; as chaves serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador.
- 2#35(35) mm²- XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os medidores e destes a proteção geral de BT.

7 – TUBULAÇÃO:

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ϕ 1 1/4" FG com curva de ferro galvanizada de ϕ 1 1/4" de 90º e cabeçote na mesma bitola. A caixa de proteção do medidor será aterrada através de fio de cobre nu de 25 mm² que será protegido por eletroduto de PVC de 3/4".

8 – DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ:

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 35mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C com neutro em 35 mm² ISOL. 0,6/1KV - EPR/XLPE - 90°C que passarão pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 100A. Da caixa de medição e proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão.

9 – ATERRAMENTO:

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de comprimento mínimo 2,40m, diâmetro $\varnothing$ 5/8". Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento dos circuitos de baixatensão – 220/127volts. Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As interligações dos para-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm². As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos para-raios com o sistema de aterramento deve ser feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.

11 – FATOR DE POTÊNCIA:

Foi considerado o fator de potência de 0,92.

12 - POSTEAMENTO

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B - 11/300daN.

13 - ESTRUTURA PRIMÁRIA

Será utilizado isolador de suspensão polimérico especificados em projeto, Tipo de Estrutura UP3.

14 – RAMO DE ATIVIDADE:

O ramo de atividades será comercial – Escola

ART de Projeto Nº - PA20220861658

15 – OBSERVAÇÕES:

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da concessionária.

Augusto Corrêa - Pará, 07 de dezembro de 2022.

JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268

Assinado de forma digital por
JANILTON DA COSTA
SOUZA:69057001268
Dados: 2022.12.07 11:56:51 -03'00'


Janilton da Costa Souza
Engenheiro Eletricista
CREA 456445284

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.829,81		100,00% R\$ 2.829,81	4,61%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 24.709,04	50,00% R\$ 24.709,04	100,00% R\$ 49.418,08	80,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	13,17%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.003,30	100,00% R\$ 1.003,30	1,64%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 31.577,58	R\$ 29.751,07	R\$ 61.328,65	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,49%	48,51%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 31.577,58	R\$ 61.328,65		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,49%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023


VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.829,81		100,00% R\$ 2.829,81	4,61%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 24.709,04	50,00% R\$ 24.709,04	100,00% R\$ 49.418,08	80,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	13,17%
04	SERVIÇOS FINAIS		100% R\$ 1.003,30	100,00% R\$ 1.003,30	1,64%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 31.577,58	R\$ 29.751,07	R\$ 61.328,65	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,49%	48,51%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 31.577,58	R\$ 61.328,65		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,49%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023



VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.829,81		100,00% R\$ 2.829,81	4,61%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 24.709,04	50,00% R\$ 24.709,04	100,00% R\$ 49.418,08	80,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	13,17%
04	SERVIÇOS FINAIS		100% R\$ 1.003,30	100,00% R\$ 1.003,30	1,64%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 31.577,58	R\$ 29.751,07	R\$ 61.328,65	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,49%	48,51%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 31.577,58	R\$ 61.328,65		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,49%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023




VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.829,81		100,00% R\$ 2.829,81	4,61%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 24.709,04	50,00% R\$ 24.709,04	100,00% R\$ 49.418,08	80,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	13,17%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.003,30	100,00% R\$ 1.003,30	1,64%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 31.577,58	R\$ 29.751,07	R\$ 61.328,65	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,49%	48,51%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 31.577,58	R\$ 61.328,65		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,49%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023


VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.ª CECILIA DE BRITO LOBÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.829,81		100,00% R\$ 2.829,81	4,61%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 24.709,04	50,00% R\$ 24.709,04	100,00% R\$ 49.418,08	80,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	13,17%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.003,30	100,00% R\$ 1.003,30	1,64%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 31.577,58	R\$ 29.751,07	R\$ 61.328,65	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,49%	48,51%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 31.577,58	R\$ 61.328,65		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,49%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023


VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.829,81		100,00% R\$ 2.829,81	4,61%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 24.709,04	50,00% R\$ 24.709,04	100,00% R\$ 49.418,08	80,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	13,17%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.003,30	100,00% R\$ 1.003,30	1,64%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 31.577,58	R\$ 29.751,07	R\$ 61.328,65	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,49%	48,51%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 31.577,58	R\$ 61.328,65		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,49%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023


VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.331,47		100,00% R\$ 3.331,47	3,98%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 35.425,90	50,00% R\$ 35.425,90	100,00% R\$ 70.851,80	84,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	9,64%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.504,96	100,00% R\$ 1.504,96	1,80%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 42.796,10	R\$ 40.969,59	R\$ 83.765,69	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,09%	48,91%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 42.796,10	R\$ 83.765,69		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,09%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.331,47		100,00% R\$ 3.331,47	3,98%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 35.425,90	50,00% R\$ 35.425,90	100,00% R\$ 70.851,80	84,58%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	9,64%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.504,96	100,00% R\$ 1.504,96	1,80%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 42.796,10	R\$ 40.969,59	R\$ 83.765,69	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,09%	48,91%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 42.796,10	R\$ 83.765,69		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,09%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro: 22580 D PA

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 3.331,47		100,00% R\$ 3.331,47	5,53%
02	SUBESTAÇÃO	50,00% R\$ 23.647,27	50,00% R\$ 23.647,27	100,00% R\$ 47.294,53	78,55%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	50,00% R\$ 4.038,73	50,00% R\$ 4.038,73	100,00% R\$ 8.077,46	13,42%
04	SERVIÇOS FINAIS		100,00% R\$ 1.504,96	100,00% R\$ 1.504,96	2,50%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 31.017,47	R\$ 29.190,96	R\$ 60.208,42	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	51,52%	48,48%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 31.017,47	R\$ 60.208,42		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	51,52%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 005


DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-------	-------	-------------	-------------

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

**VITOR HENRICK ANDRADE**

Engenheiro Eletricista

Registro: 22580 D PA



OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002


MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44



**OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA
ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL**


COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril 2023



VITOR HENRICK ANDRADE

Engenheiro Eletricista

Registro: 22580 D PA

2023-04-06 14:52
Vitor Henrick Andrade
Socio Diretor

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 004


DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-------	-------	-------------	-------------

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023

**VITOR HENRICK ANDRADE**
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-------	-------	-------------	-------------



OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023

**VITOR HENRICK ANDRADE**
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.^a CECILIA DE BRITO LOBÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-------	-------	-------------	-------------



OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.^a CECILIA DE BRITO LOBÃO**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023

**VITOR HENRICK ANDRADE**
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-------	-------	-------------	-------------

**OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A
E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	4,00	R\$ 176,17	R\$ 704,68
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,00	R\$ 20,11	R\$ 80,44
TOTAL					R\$ 785,12

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023



VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44



DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-------	-------	-------------	-------------

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

**VITOR HENRICK ANDRADE**
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 004

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-------	-------	-------------	-------------



OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

**VITOR HENRICK ANDRADE**
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro: 22580 D PA

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PREFEITURA	ALVARÁ	unid.	1,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91
PREFEITURA	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 208,51	R\$ 208,51
PREFEITURA	TAXA CREA-PA	unid.	1,00	R\$ 469,38	R\$ 469,38
					R\$ 710,80

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

COMPOSIÇÃO 003

SUBESTAÇÃO ÁREA C/ TRANSFORMADOR 25KVA PARA REDE DE 34,5KV (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COTAÇÃO 001	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 25 KVA, MONOFÁSICO, REDE 36,5 KV.	und	1,00	R\$ 11.002,85	R\$ 11.002,85
SEDOP - E05047	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA,CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	und	1,00	R\$ 331,65	R\$ 331,65
SEDOP - E00188	Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2	und	4,00	R\$ 2,11	R\$ 8,44

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SEDOP - E0052	CURVA DE 90° P/ ELET. PVC 2" (IE)	und	1,00	R\$	13,34	R\$	13,34
SEDOP - E00191	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO	und	2,00	R\$	91,05	R\$	182,10
SEDOP - E00178	PINO P/ ISOLADOR	und	6,00	R\$	17,22	R\$	103,32
SEDOP - E00195	ELO FUSIVEL 3H	und	3,00	R\$	1,55	R\$	4,65
SEDOP - E00181	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA GALV. 16X150MM	und	2,00	R\$	12,21	R\$	24,42
SEDOP - E00176	ALÇA DUPLA PREFORMADA P/ CABO DE ALUMINIO 2AWG	und	3,00	R\$	9,51	R\$	28,53
SEDOP - E00184	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA GALV. 16X125MM	und	4,00	R\$	5,76	R\$	23,04
SEDOP - E00182	ARRUELA QUADRADA GALV. DE 18X38CM	und	14,00	R\$	0,97	R\$	13,58
SEDOP - E00189	CONECTOR A COMPRESSÃO BIMETALICO (P/ RAIOS / CHAVE FUZIVEL)	und	6,00	R\$	156,97	R\$	941,82
SEDOP - E00186	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM	und	6,00	R\$	4,42	R\$	26,52
SEDOP - E00198	CINTA GALV. CIRCULAR DE 270MM	und	2,00	R\$	31,37	R\$	62,74
SEDOP - E00201	CAIXA P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE	und	1,00	R\$	950,00	R\$	950,00
SEDOP - E00187	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16X450MM	und	2,00	R\$	14,49	R\$	28,98
SEDOP - E00183	MÃO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM	und	4,00	R\$	18,14	R\$	72,56
SEDOP - E00200	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR-AÇO INOX 32MM (P/ POSTE)	und	2,00	R\$	538,94	R\$	1.077,88
SEDOP - E00177	ISOLADOR TIPO PINO - CLASSE 15KV	und	6,00	R\$	64,95	R\$	389,70



OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SEDOP - E00114	PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO (POLIMERO) C/ SUPORTE "L"	und	3,00	R\$ 214,74	R\$ 644,22
SEDOP - E00180	SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA	und	2,00	R\$ 17,93	R\$ 35,86
SEDOP - E00113	CHAVE FUSIVEL DE 100A, CLASSE 15KVA C/ SUPORTE "L"	und	3,00	R\$ 318,85	R\$ 956,55
SEDOP - M00007	CAMINHÃO C/ MUNCK	HP	5,00	R\$ 431,73	R\$ 2.158,65
SEDOP - E00749	CRUZETA EM CONCRETO (90X115X2400MM)	und	2,00	R\$ 177,78	R\$ 355,56
SEDOP - E00324	GRAMPO PARALELO UNIVERSAL P/ CONEXÃO C/ CABO DE COBRE	und	4,00	R\$ 36,70	R\$ 146,80
SEDOP - 00328	QUADRO P/ MEDIÇÃO POLIFÁSICA - PADRÃO CELPA	und	1,00	R\$ 425,37	R\$ 425,37
SEDOP - E00327	SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO-SEÇÃO 255MM	und	1,00	R\$ 455,82	R\$ 455,82
SEDOP - E00310	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS	und	2,00	R\$ 28,02	R\$ 56,04
SEDOP - E00326	SUPORTE P TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO - SEÇÃO 240MM	und	1,00	R\$ 422,32	R\$ 422,32
SEDOP - 00558	HASTE DE AÇO COBREADA 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR	und	3,00	R\$ 132,35	R\$ 397,05
SEDOP - 00363	BUCHA-ARRUELA DE 1 1/2" - ALUMINIO	und	2,00	R\$ 5,15	R\$ 10,30
SEDOP - E00269	ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	9,00	R\$ 46,44	R\$ 417,96
SEDOP - E00377	CABO DE COBRE 50,00 MM ² - 1KV	m	70,00	R\$ 61,84	R\$ 4.328,80
SEDOP - E00227	CABO DE COBRE NU 16MM ²	m	25,00	R\$ 20,00	R\$ 500,00
SEDOP - E00192	CABO DE COBRE NU 35MM ²	m	5,00	R\$ 32,18	R\$ 160,90



OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SEDOP - 170415	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV. C/ LAJE EM CONC. (C=2,20 / L=0,50 / H=2,00M)	und	1,00	R\$ 3.242,41	R\$ 3.242,41
SEDOP - 170624	POSTE CONCR. 600 - DN, H= 11,00M (INCL. BASE CONCR. CICLOPICO)	und	1,00	R\$ 2.687,64	R\$ 2.687,64
SEDOP - 280005	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	104,00	R\$ 18,50	R\$ 1.924,00
SEDOP - 280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	104,00	R\$ 23,05	R\$ 2.397,20
TOTAL					R\$ 37.009,57

COMPOSIÇÃO 004

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-34783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	h	24,82	R\$ 127,33	R\$ 3.160,44
TOTAL					R\$ 3.160,44

COMPOSIÇÃO 005

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	6,00	R\$ 176,17	R\$ 1.057,02
SINAPI - 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	R\$ 20,11	R\$ 120,66
TOTAL					R\$ 1.177,68

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA

**OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA
ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

VITOR HENRICK ANDRADE

Engenheiro Eletricista

Registro: 22580 D PA

VITEC Engenharia Ltda - EPP
Vitor Henrick Andrade
Sócio Diretor

OBRA 01: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. ELVIRA DOS SANTOS REIS

Encargos Sociais (%)

87,48%

BDI (%)

27,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,50 %
1.2	COMP. 001	PRÓPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,48 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.829,81	4,61 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 38.671,32	R\$ 49.418,08	R\$ 49.418,08	80,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 49.418,08	80,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	13,17 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	13,17 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 61.328,65	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

V10 Engenharia LTDA - EPP
Vitor Henrick Andrade
Sócio Diretor

OBRA 03: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. MARIA BENEDITA MOTA.

Z					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			27,79%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,50 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,48 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.829,81	4,61 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 38.671,32	R\$ 49.418,08	R\$ 49.418,08	80,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 49.418,08	80,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	13,17 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	13,17 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 61.328,65	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023



VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

V10 Engenharia LTDA - EPP
Vitor Henrique Andrade
Sócio Diretor

OBRA - 02: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. SÃO MIGUEL

						Encargos Sociais (%)		87,48%	
						BDI (%)		27,79%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,50 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,48 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.829,81	4,61 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 38.671,32	R\$ 49.418,08	R\$ 49.418,08	80,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 49.418,08	80,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	13,17 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	13,17 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 61.328,65	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023


VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

V10 Engenharia LIDA - EPP
Vitor Henrick Andrade
Sócio Diretor

OBRA - 04: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45KVA / 13,8KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO LELO

Encargos Sociais (%)

87,48%

BDI (%)

27,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,50 %
1.2	COMP. 001	PRÓPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,48 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.829,81	4,61 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 38.671,32	R\$ 49.418,08	R\$ 49.418,08	80,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 49.418,08	80,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	13,17 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	13,17 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 61.328,65	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

V10 Engenharia LTDA - ME
Vitor Henrick Andrade
Sócio Diretor

OBRA - 05: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.I. PROF.ª CECILIA DE BRITO LOBÃO

Encargos Sociais (%)

87,48%

BDI (%)

27,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,50 %
1.2	COMP. 001	PRÓPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,48 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.829,81	4,61 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 38.671,32	R\$ 49.418,08	R\$ 49.418,08	80,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 49.418,08	80,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	13,17 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	13,17 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 61.328,65	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

V10 Engenharia Ltda - EP
Vitor Henrick Andrade
Sócio Diretor

OBRA 06: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA / 13,8 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. ANTÔNIO SILVEIRA DA CUNHA.

					Encargos Sociais (%)			87,48%	
					BDI (%)			27,79%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,50 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,48 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 2.829,81	4,61 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170677	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 38.671,32	R\$ 49.418,08	R\$ 49.418,08	80,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 49.418,08	80,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	13,17 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	13,17 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 785,12	R\$ 1.003,30	R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.003,30	1,64 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 61.328,65	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

Vitor Henrique Lda - EPP
Vitor Henrique Andrade
Sócio Diretor

OBRA - 07: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75KVA / 34,5KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. BELARMINO ALVES CORRÊA

Encargos Sociais (%) 87,48%
BDI (%) 27,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,10 %
1.2	COMP. 001	PRÓPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,08 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.504,96	R\$ 1.504,96	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 3.331,47	3,98 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170693	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 55.443,93	R\$ 70.851,80	R\$ 70.851,80	84,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 70.851,80	84,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	9,64 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	9,64 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.504,96	R\$ 1.504,96	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.504,96	1,80 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 83.765,69	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de Abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

Vitor Henrique Almeida - EEP
Vitor Henrique Andrade
Sócio Diretor

OBRA - 08: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 75 KVA / 34,5 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO DA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA.

Encargos Sociais (%)

87,48%

BDI (%)

27,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,10 %
1.2	COMP. 001	PRÓPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,08 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.504,96	R\$ 1.504,96	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 3.331,47	3,98 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	170693	SEDOP	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 55.443,93	R\$ 70.851,80	R\$ 70.851,80	84,58 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 70.851,80	84,58 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 03	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	9,64 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	9,64 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 04	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.504,96	R\$ 1.504,96	1,80 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.504,96	1,80 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 83.765,69	100,00 %

VITOR HENRICK ANDRADE
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro: 22580 D PA

Augusto Corrêa/PA,06 de Abril de 2023

V10 Engenharia LTDA - EPP
Vitor Henrick Andrade
Sócio Diretor

OBRA - 09: CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO MONOFASICA DE 25 KVA / 19,9 KV / 220 / 127 VOLTS PARA ATENDIMENTO A E.M.E.F. PAULINO ALVES CORRÊA

Encargos Sociais (%)

87,48%

BDI (%)

27,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$)	CUSTO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	4,50	R\$ 159,67	R\$ 204,04	R\$ 918,18	1,53 %
1.2	COMP. 001	PROPRIA	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)	und	1,00	R\$ 710,80	R\$ 908,33	R\$ 908,33	1,51 %
1.3	COMP.02	CPU	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.504,96	R\$ 1.504,96	2,50 %
TOTAL DO SUBITEM 1.0								R\$ 3.331,47	5,53 %
2			SUBESTAÇÃO						
2.1	COMP. 03	CPU	SUBESTAÇÃO ÁREA C/ TRANSFORMADOR 25KVA PARA REDE DE 34,5KV (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	und	1,00	R\$ 37.009,57	R\$ 47.294,53	R\$ 47.294,53	78,55 %
TOTAL DO SUBITEM 2.0								R\$ 47.294,53	78,55 %
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
3.1	COMP. 04	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00	R\$ 3.160,44	R\$ 4.038,73	R\$ 8.077,46	13,42 %
TOTAL DO SUBITEM 3.0								R\$ 8.077,46	13,42 %
4			SERVIÇOS FINAIS						
4.1	COMP. 05	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.177,68	R\$ 1.504,96	R\$ 1.504,96	2,50 %
TOTAL DO SUBITEM 4.0								R\$ 1.504,96	2,50 %
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 60.208,42	100,00 %

Augusto Corrêa/PA, 06 de abril de 2023

VITOR HENRICK ANDRADE
Engenheiro Eletricista
Registro: 22580 D PA

V10 Engenharia Ltda - ME
Vitor Henrique Andrade
Engenheiro Eletricista