ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R$)	PREÇO MÉDIO TOTAL (R$)
01	Cada Porta Palete deverá conter 3 (três) módulos e em cada um deles suportar dois paletes, tendo uma solicitação máxima de aproximadamente 6.000 (seis mil) kg, ou uma tonelada por palete. Serão 88 Porta Paletes para a montagem da estrutura, sendo que cada Porta Paletes é composto de 3 (três) módulos, perfazendo um total de 264 Módulos na cor cinza. A montagem dos equipamentos é de responsabilidade da Contratada, seguindo o **Anexo A** para devidas dimensões: 2300 mm X 1000 mm X 3500 mm (L X P X A). A quantidade de longarinas e montantes devem ser dimensionadas pela **CONTRATADA**, devendo obedecer a integridade da estrutura para a solicitação de carga da mesma, sendo de responsabilidade da mesma a montagem e atracação de toda a estrutura, de acordo com a disposição demonstrada no **Anexo B**	**UND**	**88**	**985,41**	**86.716,08**
**VALOR TOTAL R$>>>