



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

POÇOS DE VISITA DOS LOGRADOUROS PARTE DO PROJETO

QUADRO:02 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MOVIMENTO DE TERRA DOS POÇOS DE VISITA / PROJETO BARAÚNA- RUA SÃO PEDRO

POÇOS		DADOS E CÁLCULOS														
Nº	Situação	Nº de Linha	Diametro de Cálculo (m)	2e (Espaçamento para Forma), com e=0,20	Largura de Entrada da Rede (m)	Largura da Entrada da Rede +2e (m)	Largura Ortogonal Entrada da Rede (m)	Largura Ortogonal a Entrada da Rede +2e (m)	Área da Base do Poço de Visita (m²)	Espessura do Lastro de Areia(m)	Profundidade (Consultar Projeto) (m)	Profundidade Considerada (m)	Vol Lastro (m³) (K x J)	Vol Escavação para Poço de Visita (m³) (Jx M)	Vol Ocupado pelo Poço de Visita (m³) (F x H x M)	Vol do Reaterro (m³) (O - P)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
PV1	DN1000	1	1,20	0,40	2,20	2,60	1,60	2,00	5,20	0,10	1,58	1,68	0,52	8,74	5,91	2,83
PV2	DN1000	1	1,20	0,40	2,20	2,60	1,60	2,00	5,20	0,10	1,67	1,77	0,52	9,20	6,23	2,97
PV3	DN1000	1	1,20	0,40	2,20	2,60	1,60	2,00	5,20	0,10	1,75	1,85	0,52	9,62	6,51	3,11
PV4	DN1000	1	1,20	0,40	2,20	2,60	1,60	2,00	5,20	0,10	1,83	1,93	0,52	10,04	6,79	3,25
PV5	DN1000	1	1,20	0,40	2,20	2,60	1,60	2,00	5,20	0,10	1,92	2,02	0,52	10,50	7,11	3,39
PV6	DN1000	1	1,20	0,40	2,20	2,60	1,60	2,00	5,20	0,10	2,00	2,10	0,52	10,92	7,39	3,53
PVL1	DN1000	1	1,20	0,40	2,20	2,60	1,60	2,00	5,20	0,10	1,50	1,60	0,52	8,32	5,63	2,69
SOMA													3,64	67,34		21,77

Transporte de Bota
Fora, com distância
média de 5Km

209,65