



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE MARABÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO ABRIGO PARA IDOSOS  
ENDEREÇO:

DATA BASE: BDI 30,00%  
SINAPI: out/17  
SEDOP: set/17

ITEM	ORGÃO CONSULTA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1. LIMPEZA, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>								<b>R\$ 1.581,55</b>
1.1	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	673,08	R\$ 1,08	R\$ 1,40	R\$ 942,31
1.2	CPU		REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA- INCLUSO PORTAIS	M2	4,20	R\$ 10,84	R\$ 14,09	R\$ 59,18
1.3	CPU		DEMOLIÇÃO DE BANCADA, INCLUSIVE APOIOS	M2	2,55	R\$ 9,50	R\$ 12,35	R\$ 31,49
1.4	CPU		DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO, INCL. CAMAD REGULARIZADORA	M2	11,46	R\$ 20,36	R\$ 26,47	R\$ 303,35
1.5	SINAPI	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO- INCLUSIVE REVESTIMENTO CERAMICO	M3	2,47	R\$ 76,37	R\$ 99,28	R\$ 245,22
<b>2. AGUA FRIA E ESGOTO</b>								<b>R\$ 2.167,23</b>
2.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 93,64	R\$ 121,73	R\$ 1.217,30
2.2	SEDOP	190176	BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	3,60	R\$ 202,98	R\$ 263,87	R\$ 949,93
<b>3. ESQUADRIAS</b>								<b>R\$ 12.517,15</b>
3.1	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	R\$ 557,04	R\$ 724,15	R\$ 724,15
3.2	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	50,00	R\$ 181,43	R\$ 235,86	R\$ 11.793,00
<b>4. RAMPAS EM CONCRETO RÚSTICO</b>								<b>R\$ 4.833,55</b>
<b>DESNIVEL 0,48M PARA 0,40M=8CM</b>								<b>R\$ 462,72</b>
4.1	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,36	R\$ 198,57	R\$ 258,14	R\$ 92,93
4.2	SINAPI	83534	CONTRAPISO DE CONCRETO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO- e=6cm- ACABAMENTO LISO	M3	0,54	R\$ 526,77	R\$ 684,80	R\$ 369,79
<b>DESNIVEL 0,48M PARA 0,03M=45CM</b>								<b>R\$ 504,94</b>
4.3	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,16	R\$ 198,57	R\$ 258,14	R\$ 41,30
4.4	SINAPI	83534	CONTRAPISO DE CONCRETO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO- e=6cm- ACABAMENTO LISO	M3	0,45	R\$ 526,77	R\$ 684,80	R\$ 308,16
4.5	SEDOP	30011	ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	M3	1,50	R\$ 79,73	R\$ 103,65	R\$ 155,48
<b>DESNIVEL 0,05M PARA 0,00M=5CM</b>								<b>R\$ 141,44</b>
4.6	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,15	R\$ 198,57	R\$ 258,14	R\$ 38,72
4.7	SINAPI	83534	CONTRAPISO DE CONCRETO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO- e=6cm- ACABAMENTO LISO	M3	0,15	R\$ 526,77	R\$ 684,80	R\$ 102,72
<b>ACESSO À PISCINA</b>								<b>R\$ 280,78</b>
4.8	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,24	R\$ 198,57	R\$ 258,14	R\$ 61,95
4.9	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	0,29	R\$ 53,68	R\$ 69,78	R\$ 20,24
4.10	SINAPI	83534	CONTRAPISO DE CONCRETO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO- e=6cm- ACABAMENTO LISO	M3	0,29	R\$ 526,77	R\$ 684,80	R\$ 198,59
<b>DESNIVEL 0,02 PARA 1,00M= 98CM</b>								<b>R\$ 3.443,67</b>
4.11	SINAPI	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,60	R\$ 198,57	R\$ 258,14	R\$ 154,88
4.12	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	6,00	R\$ 53,68	R\$ 69,78	R\$ 418,68
4.13	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,28	R\$ 397,43	R\$ 516,66	R\$ 144,66
4.14	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,28	R\$ 139,38	R\$ 181,19	R\$ 50,73
4.15	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	8,40	R\$ 54,01	R\$ 70,21	R\$ 589,76
4.16	SEDOP	30011	ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO	M3	10,08	R\$ 79,73	R\$ 103,65	R\$ 1.044,79
4.17	SINAPI	83534	CONTRAPISO DE CONCRETO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO- e=6cm- ACABAMENTO LISO	M3	1,01	R\$ 526,77	R\$ 684,80	R\$ 691,65
4.18	SINAPI	87905	CHAPISCO	M2	8,40	R\$ 5,76	R\$ 7,49	R\$ 62,92
4.19	SINAPI	87794	EMBOÇO- ESPESSURA DE 25mm	M2	8,40	R\$ 26,15	R\$ 34,00	R\$ 285,60
<b>5. SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>R\$ 1.783,66</b>
5.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	673,08	R\$ 2,04	R\$ 2,65	R\$ 1.783,66
<b>TOTAL COM BDI DE:</b>							<b>30%</b>	<b>R\$ 22.883,14</b>