

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

OBRA: Implantação de uma Unidade Agroindustrial de Beneficiamento de Frutas no PA Juassama

Data: 17/11/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.5	74238/002	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens.	m²	20,00	682,15	864,08	17.281,60
		SUB-TOTAL				-	120.866,39
8		ESQUADRIAS C/ FERRAGENS				-	
8.1	74071/002	Porta em alumínio, com guarnição e ferragens.	m²	50,53	424,78	538,07	27.188,68
8.2	73910/010	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 100x210x3,5cm.	und	1,00	273,60	346,57	346,57
8.3	73910/005	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210x3,5cm.	und	5,00	256,62	325,06	1.625,30
8.4	73910/003	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 70x210x3,5cm.	und	3,00	253,25	320,79	962,37
8.5	73809/001	Janela de alumínio tipo máximo ar, incluso guarnições, vidro liso 4 mm e tela anti insetos.	m²	40,25	378,24	479,12	19.284,58
		SUB-TOTAL				-	49.407,50
9		REVESTIMENTO				-	
9.1	87880	Chapisco	m²	1.954,56	2,46	3,12	6.098,23
9.2	87527	Emboço	m²	614,40	26,60	33,69	20.699,14
9.3	84076	Reboco paulista	m²	1.340,16	20,77	26,31	35.259,61
9.4	87266	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrão alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento.BRANCO	m²	614,40	38,47	48,73	29.939,71
9.5	84091	Barroteamento para forro, com pecas de madeira 2,5x10cm, espaçadas de 50 cm.	m²	461,51	32,83	41,59	19.194,20
9.6	11587/INS	Forro de PVC em régua de 100 mm	m²	461,51	30,00	38,00	17.537,38
		SUB-TOTAL				-	128.728,27
10		PINTURA				-	
10.1	88497	Massa acrílica	m²	1.340,16	8,63	10,93	14.647,95
10.2	88489	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	1.340,16	7,85	9,94	13.321,19
		SUB-TOTAL				-	27.969,14
11		INSTALAÇÕES				-	
11.1		Elétricas				-	
11.1.1	72331	Interruptor simples uma tecla	und	17,00	7,88	9,98	169,66
11.1.2	72332	Interruptor simples duas teclas	und	4,00	14,64	18,54	74,16
11.1.3	83467	Interruptor simples tres teclas	und	22,91	22,19	28,11	644,00
11.1.4	83466	Interruptor simples 1 tecla+ 1 tomada	und	17,03	16,79	21,27	362,23
11.1.5	84227	Interruptor simples 2 tecla+ 1 tomada	und	2,00	26,52	33,59	67,18
11.1.6	83566	Tomada 2P+T 10A	und	57,00	15,23	19,29	1.099,53
11.1.7	83566	Tomada 2P+T 20A	und	3,00	15,23	19,29	57,87
11.1.8	74082/001	Luminária embutir fechada	und	66,00	194,07	245,83	16.224,78
11.1.9	14646	Luminária de emergencia	und	7,00	49,61	62,84	439,88
11.1.10	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	314,57	398,47	1.593,88
11.1.11	74131/005	Quadro de distribuição p/ 24 circ. C/ barramento	und	1,00	343,34	434,91	434,91
11.1.12	73860/007	Cabo isolado de 1,5mm²	m	194,37	1,95	2,47	480,09
11.1.13	73860/008	Cabo isolado de 2,5mm²	m	764,65	2,58	3,27	2.500,41
11.1.14	73860/009	Cabo isolado de 4,0mm²	m	434,33	3,82	4,84	2.102,16
11.1.15	73860/010	Cabo isolado de 6,0mm²	m	160,00	5,19	6,57	1.051,20
11.1.16	73860/012	Cabo isolado de 16mm²	m	9,28	8,30	10,51	97,53
11.1.17	73860/014	Cabo isolado de 35mm²	m	21,44	24,71	31,30	671,07
11.1.18	72933	Eletrodutos e conexões PVC 1/2"	m	103,22	3,51	4,45	459,33
11.1.19	72935	Eletrodutos e conexões PVC 1"	m	56,44	5,44	6,89	388,87
11.1.20	72934	Eletrodutos e conexões PVC 3/4"	m	386,66	4,28	5,42	2.095,70

Jonas Lima Nerys
Engº Civil
CREA-GO-4 794/D