



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFÊRÊNCIA

SERVIÇO EXECUÇÃO TAPA-BURACO C/ C.B.U.Q. EM DIVERSAS VIAS URBANAS DE NOVO REPARTIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONDIÇÃO DO ASFALTO POR TONELADA			
		UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3	Mobilização	unid.	1,00	7.534,14	R\$ 7.534,14
TOTAL ITEM 1					R\$ 7.000,00
2.0	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO-BASES				
2.1	Remoção de material inservível c/ bota fora - e=10cm - DMT 3Km	m ³	103,57	10,17	R\$ 1.053,31
2.2	Regularização e compactação do subleito	m ²	1.035,70	2,53	R\$ 2.620,32
2.3	Escavação, carga e fornecimento de material de 1ª categoria para subbase e base e=20 cm	m ³	207,14	7,15	R\$ 1.481,05
2.4	Transporte de material de jazida com peso específico 1,80 ton/m ³ e DMT até 15km	tonxKm	3.579,38	1,56	R\$ 5.583,83
2.5	Base estabilizada granulometricamente s/ mistura	m ³	207,14	18,87	R\$ 3.908,73
TOTAL ITEM 2					R\$ 14.674,24
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ.				
3.1	Transporte de massa asfáltica DMT=100.00 km	tonxKm	18.642,60	1,05	R\$ 19.574,73
3.2	Imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.035,70	8,42	R\$ 8.720,59
3.3	Pintura de ligação com emulsão	m ²	1.035,70	2,43	R\$ 2.516,75
3.4	Capeamento e, CBUQ e=3cm	ton	124,28	450,00	R\$ 55.927,80
TOTAL ITEM 3					R\$ 86.739,88
4.0	SERVIÇOS FINAIS DESMOBILIZAÇÃO				
4.1	Desmobilização	unid.	1,00	5.650,60	R\$ 5.650,60
TOTAL ITEM 4					R\$ 5.650,60
TOTAL GERAL S/BDI (R\$)					R\$ 114.571,86
TOTAL DO BDI (30%)					R\$ 34.371,56
TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 148.943,41