



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 – PMA/SECUTDEL

OBJETO: Construção do Estádio de Alenquer, a ser erguida nesta cidade de Alenquer.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD.	Preço Unitário	Preço Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.499,70
1.1	Barracão da obra	m²	48,00	181,66	8.719,68
1.2	Placa de obra (3,00x2,00) m	m²	6,00	296,67	1.780,02
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4.355,92
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos revestidos e=12cm	m³	62,37	32,14	2.004,57
2.2	Remoção de entulho - manualmente	m³	62,37	37,70	2.351,35
3	BLOCO DE ARQUIBANCADA, TRIBUNA, CABINE VESTIÁRIOS E BANHEIROS				1.393.247,92
3.1	SERVIÇOS INICIAIS				2.789,28
3.1.1	Locação de obra a treva	m²	813,20	3,43	2.789,28
3.2	MOVIMENTO DA TERRA				3.564,33
3.2.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m³	99,45	28,06	2.790,57
3.2.2	Reaterro compactado	m³	24,65	31,39	773,76
3.3	FUNDAÇÃO				147.936,45
3.3.1	Concreto armado fck=25MPa - com forma de madeira branca	m³	74,80	1.977,76	147.936,45
3.4	PAREDES E PAINÉIS				49.674,53
3.4.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	1.224,58	38,41	47.036,12
3.4.2	Divisória em granito cinza inclusive a ferragem de fixação e=2cm	m²	5,02	525,58	2.638,41
	Total do Item - 3.4				
3.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				504.910,08
3.5.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma de madeira branca	m³	246,48	1.977,76	487.478,28
3.5.2	Laje pré-moldada	m²	205,08	85,00	17.431,20
3.6	COBERTURA				14.171,09
3.6.1	Estrutura em mad p/ chapa fibrocimento - pç aparelhada	m²	157,86	43,15	6.811,66
3.6.2	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	157,86	46,62	7.359,43
3.7	FORRO				11.411,98
3.7.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	134,37	35,06	4.711,01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

3.7.2	Fôrro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	116,64	57,45	6.700,97
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE				83.683,50
3.8.1	Quadro de comando - proteção Infásico - 3CV	un	2,00	652,68	1.305,36
3.8.2	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	un	7,00	383,12	2.681,84
3.8.3	Disjuntor 1P - 10 a 30A	un	42,00	14,44	606,48
3.8.4	Disjuntor 2P - 15 a 50A	un	24,00	54,01	1.296,24
3.8.5	Ponto d luz e força estabilizado (c/ tubul., caixa e fiação) até 200w.	pt	79,00	135,66	10.717,14
3.8.6	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	8,00	279,21	2.233,68
3.8.7	Ponto para ventilador de teto (c/ fiação)	pt	12,00	66,46	797,52
3.8.8	Ponto de luz/força (c/tubul., cx e fiação) até 200w	pt	184,00	135,13	22.161,32
3.8.9	Interruptor simples 1 tecla (s/ fiação)	un	10,00	10,98	109,80
3.8.10	Interruptor simples 2 teclas (s/ fiação)	un	3,00	21,38	64,14
3.8.11	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	79,00	16,72	1.320,88
3.8.12	Luminária c/ 1 lâmpadas fluorescente 16W tubular completa (s/ fiação)	un	50,00	64,57	3.228,50
3.8.13	Luminária c/ 2 lâmpadas fluorescente 16W tubular completa (s/ fiação)	un	52,00	77,80	4.045,60
3.8.14	Luminária c/ 2 lâmp. fluorescentes 32W (sem fiação)	un	62,00	97,32	6.033,84
3.8.15	Caixa de passagem em alvenaria rebocada com lampo de concreto	un	18,00	355,78	6.404,04
3.8.16	Eletroduto PVC de 2"	m	245,54	15,89	3.901,63
3.8.17	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	m	859,40	19,52	16.775,49
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				117.381,59
3.9.1	Ponto de água-fria (c/ rasgos e enchimentos, tubos e conexões)	pt	91,00	230,50	20.975,50
3.9.2	Tubo para barrilete PVC 50mm (c/ escavação, tubos e conexões)	m	136,22	20,97	2.856,53
3.9.3	Tubo para ramal de alimentação PVC 40mm (c/ escavação, tubos e conexões)	m	24,15	18,24	440,50
3.9.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	83,00	231,42	19.207,86
3.9.5	Caixa sifonada 150x150x50mm com grelha branca	un	22,00	14,85	326,70
3.9.6	Tubo de esgoto pvc 100 ramal externo (c/escavação, reaterro e rasgo)	m	149,10	22,55	3.362,21
3.9.7	Tubo de esgoto pvc 150 ramal externo (c/escavação, reaterro e rasgo)	m	122,80	41,27	5.067,96
3.9.8	Sumidouro em alvenaria c/ lpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	4,00	4.373,69	17.494,76
3.9.9	Fossa séptica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	4,00	9.155,10	36.620,40
3.9.10	Caixa de passagem, alvenaria rebocada, 60x60x60cm c/ tampa de concreto armado	un	31,00	355,78	11.029,18

R. Rocha



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

3.10	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS				49.963,83
3.10.1	Porta papel de louça	un	33,00	36,27	1.196,91
3.10.2	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel	un	21,00	25,67	539,07
3.10.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	21,00	122,37	2.569,77
3.10.4	Chuveiro de PVC	un	17,00	17,67	300,39
3.10.5	Bacia sifonada de louça com assento e acessórios	un	25,00	234,25	5.856,25
3.10.6	Bacia sifonada c/ caixa de descarga e assento - PNE	un	6,00	897,22	5.383,32
3.10.7	Lavatório de louça c/col.,tom.,mistur.,sifão e valv.	un	6,00	463,06	2.778,36
3.10.8	Cuba de louça de embutir	un	23,00	87,88	2.021,24
3.10.9	Torneira de metal de 3/4" p/ tanque e pia	un	23,00	59,57	1.370,11
3.10.10	Sifão PVC para lavatório - plástico	un	23,00	15,49	356,27
3.10.11	Pia 02 cubas em aço inox c/torn.,sifões e valv.(2.0m)	un	1,00	981,58	981,58
3.10.12	Tampo em granito verde Ubatuba	m²	16,71	407,51	6.809,49
3.10.13	Mictório em louça inclusive sifão e acessórios	un	12,00	329,45	3.953,40
3.10.14	Barra em aço inox (WC de deficiente)	m	14,40	249,12	3.587,33
3.10.15	Válvula de descarga HYDRA cromada 1.1/2"	un	31,00	306,53	9.502,43
3.10.16	Registro de pressão c/ canopla metal cromado 1.1/2" geral colunas	un	14,00	86,02	1.204,28
3.10.17	Registro de gavetas c/ canopla metal cromado 3/4" geral colunas	un	17,00	91,39	1.553,63
3.11	REVESTIMENTOS				104.931,08
3.11.1	Chapisco, cimento/areia, traço 1:3, e=5mm	m²	2.449,14	6,57	16.090,85
3.11.2	Reboco paulista, argamassa traço 1:6, e=20mm	m²	1.998,50	24,03	47.975,90
3.11.3	Emboço desempenado, cimento, traço 1:6, e=20mm	m²	452,64	23,43	10.605,36
3.11.4	Cerâmica esmaltada 20x20cm, tipo A - PEI 3, com rejunte h=2,00m	m²	452,64	66,85	30.258,98
3.12	PISOS				95.001,93
3.12.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/seixo	m²	462,52	43,18	19.971,61
3.12.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	462,52	22,69	10.494,58
3.12.3	Cimento liso com junta plástica	m²	915,14	37,81	34.601,44
3.12.4	Lajola Cerâmica 30x30cm	m²	462,52	64,72	29.934,29
3.13	ESQUADRIAS E FERRAGENS				70.347,83
3.13.1	Porta mad. trabalhada c/ caix.,aduela e alizar (0,90x2,10m) 06 unid	m²	11,34	670,68	7.605,51
3.13.2	Porta mad. trabalhada c/ caix.,aduela e alizar (0,82x2,10m) 17 unid	m²	28,56	670,68	19.154,62
3.13.3	Porta mad. trabalhada c/ caix.,aduela e alizar (0,60x2,10m) 28 unid	m²	31,92	670,68	21.408,11
3.13.4	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	36,61	431,66	15.803,07

P. Lourey



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

3.13.5	Esquadria mad. Venez. Moveis c/caix. Aduela e alizar balconin	m²	12,22	521,81	6.376,52
3.14	RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS E BALCÕES			-	7.329,52
3.14.1	Soteira e peitoril - granito preto e=2cm	m²	11,42	377,29	4.308,65
3.14.2	Rodapê cerâmico	m	256,44	11,78	3.020,86
3.15	PINTURA			-	95.780,42
3.15.1	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	1.996,50	18,12	36.176,58
3.15.2	Acrílica fosca int/ext com massa e selador - 3 demãos	m²	1.996,50	28,54	56.980,11
3.15.3	Esmalte s/ madeira com selador sem massa	m²	168,08	15,61	2.623,73
3.16	SERRALHARIA			-	29.213,96
3.16.1	Guarda-corpo tipo lambrado (tubo fo e tela arame galv.-12#2")	m²	105,84	276,02	29.213,96
3.17	LIMPEZA FINAL				5.156,53
3.17.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.367,78	3,77	5.156,53
4	GRAMADO E DRENAGEM			-	600.899,87
4.1	PLANTIO DE GRAMA E DRENAGEM			-	358.364,34
4.1.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	7.367,78	25,15	185.299,67
4.1.2	Tubo PVC drenagem corrugado rígido perfurado DN 150mm	m	1.175,20	127,86	150.261,07
4.1.3	Escavação manual de cavas em terreno natural até 1,50m de profundidade	m³	127,51	28,06	3.577,93
4.1.4	Caixa em alvenaria de 1,0x1,0x1,0m c/ tpo. concreto	un	6,00	575,79	3.454,74
4.1.5	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	114,00	65,31	7.445,34
4.1.6	Limpeza e regularização do terreno	m²	7.367,78	1,13	8.325,59
4.2	ALAMBRADO			-	242.535,53
4.2.1	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=1,0m)	m²	390,72	206,71	80.765,73
4.2.2	Alambrado p/ quadra h=1,50m (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2")	m²	586,08	276,02	161.769,80
5	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BILHETERIAS			-	101.390,83
5.1	MOVIMENTO DA TERRA			-	431,00
5.1.1	Escavação manual de cavas em terreno natural até 1,50m de profundidade	m³	15,36	28,06	431,00
5.2	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO			-	6.066,61
5.2.1	Concreto armado fck=20MPa - com forma de madeira branca	m³	3,08	1.969,68	6.066,61
5.3	PAREDES E PAINÉIS			-	2.535,06
5.3.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	66,00	38,41	2.535,06
5.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			-	37.522,40
5.4.1	Concreto armado fck=20MPa - com forma de madeira branca	m³	19,05	1.969,68	37.522,40

Roche
P
Q



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE			-	3.360,58
5.5.1	Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento)	un	2,00	35,53	71,06
5.5.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIM	un	6,00	14,44	86,64
5.5.3	Ponto de luz/ força (c/ tubul.,cx. E fiação) até 200w	pt	22,00	14,44	317,68
5.5.4	Interruptor simples 1 tecla (s/ fiação)	un	4,00	10,98	43,92
5.5.5	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	8,00	16,72	133,76
5.5.6	Luminária c/ 2 lâmpadas fluorescente 16W (s/ fiação)	un	4,00	77,80	311,20
5.5.7	Luminária c/ 2 lâmp. fluorescentes 32W (sem fiação)	un	10,00	97,32	973,20
5.5.8	Caixa em alvenaria rebocada com tampo de concreto 60x60cm	un	4,00	355,78	1.423,12
5.6	REVESTIMENTOS			-	3.986,40
5.6.1	Chapisco, cimento/areia, traço 1:3	m²	132,00	6,17	814,44
5.6.2	Reboco com argamassa traço 1:6, adit. plast.	m²	132,00	24,03	3.171,96
5.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS			-	5.508,84
5.7.1	Porta mad. trabalhada c/ caix., aduela e alizar (0,80x2,10m) 04 unid	m²	6,72	670,68	4.506,97
5.7.2	Esquadria mad. Venez. Moveis c/caix. Aduela e alizar balancin	m²	1,92	521,81	1.001,88
5.8	PINTURA			-	4.037,02
5.8.1	Acrilica int/ext com massa e selador - 3 demãos	m²	132,00	28,54	3.767,28
5.8.2	Esmalte s/ madeira com selador sem massa	m²	17,28	15,61	269,74
5.9	PISOS			-	5.081,69
5.9.1	Concreto simples c/seixo e=5cm traço 1:2:3	m²	13,53	43,18	584,23
5.9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	13,53	22,69	307,00
5.9.3	Cimento liso com junta plástica	m²	87,87	37,81	3.314,80
5.9.4	Lajota cerâmica PEI-V (30x30cm)	m²	13,53	64,72	875,66
5.10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS E BALCÕES			-	377,11
5.10.1	Soleira e peitoril - granito preto e=2cm	m²	0,45	377,29	169,78
5.10.2	Rodapé, lajota cerâmica, e=8cm,	m	17,60	11,78	207,33
5.11	DIVERSOS			-	32.102,59
5.11.1	Reservatório elevado em concreto armado cap.=10.000lts - h=8,83m	un	1,00	32.102,59	32.102,59
5.12	LIMPEZA FINAL			-	381,52
5.12.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	101,20	3,77	381,52
6	CONSTRUÇÃO DE 02 BLOCOS DE ARQUIBANCADAS			-	1.054.183,62
6.1	SERVIÇOS INICIAIS			-	3.079,73
6.1.1	Locação de obra a treva	m²	897,88	3,43	3.079,73

Bocha R



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

6.7.8	Sumidouro em alvenaria c/ tpo. em concreto - cap=150 pessoas	un	2,00	4.373,69	8.747,38
6.7.9	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	2,00	9.155,10	18.310,20
6.7.10	Caixa em alvenaria rebocada com tampo de concreto 60x60cm	un	24,00	355,78	8.538,72
6.8	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS			-	37.860,58
6.8.1	Porta papel de louça	un	28,00	36,27	1.015,56
6.8.2	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel	un	14,00	25,67	359,38
6.8.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00	122,37	1.468,44
6.8.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	un	24,00	234,25	5.622,00
6.8.5	Bacia sifonada c/ assento - PNE		4,00	900,57	3.602,28
6.8.6	Lavatório de louça c/ col., torn., mistur., sifão e válv.	un	4,00	463,06	1.852,24
6.8.7	Cuba de louça de embutir	un	20,00	87,88	1.757,60
6.8.8	Torneira de metal de 3/4" p/ tanque e pia	un	28,00	59,57	1.667,96
6.8.9	Sifão PVC pia/lavatório - plástico	un	28,00	15,49	433,72
6.8.10	Tampo em granito verde Ubatuba	m²	11,04	407,51	4.498,91
6.8.11	Mictório em louça inclusive sifão e acessórios	un	10,00	329,45	3.294,50
6.8.12	Barra em aço inox (WC de deficiente)	m	9,60	249,12	2.391,55
6.8.13	Válvula de descarga HYDRA cromada 1.1/2"	un	28,00	306,53	8.582,84
6.8.14	Registro de gavetas c/ canopla-1/2"	un	8,00	72,81	582,48
6.8.15	Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	un	8,00	91,39	731,12
6.9	REVESTIMENTOS			-	64.527,13
6.9.1	Chapisco, cimento/areia, traço 1:3	m²	1.233,84	6,57	8.106,33
6.9.2	Reboco com argamassa 1:6, adit. plast.	m²	829,74	24,03	19.938,65
6.9.3	Emboço com argamassa 1:6, adit. plast.	m²	404,10	23,43	9.468,06
6.9.4	Cerâmica 20x20cm	m²	404,10	66,85	27.014,09
6.10	PISOS			-	52.401,69
6.10.1	Concreto simples c/ seixo traço 1:2:3	m²	198,88	43,18	8.587,64
6.10.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	198,88	22,69	4.512,59
6.10.3	Cimentado liso com junta plástica	m²	699,02	37,81	26.429,95
6.10.4	Lajota cerâmica PEI-V (30x30cm)	m²	198,88	64,72	12.871,51
6.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS			-	40.500,72
6.11.1	Porta mad. trabalhada c/ caix., aduela e alizar (0,80x2,10m) 06 unid	m²	10,08	670,68	6.760,45
6.11.2	Porta mad. trabalhada c/ caix., aduela e alizar (1,00x2,10m) 04 unid	m²	8,40	670,68	5.633,71
6.11.3	Porta mad. trabalhada c/ caix., aduela e alizar (0,90x1,80m) 04 unid	m²	6,48	670,68	4.346,01
6.11.4	Porta mad. trabalhada c/ caix., aduela e alizar (0,60x1,80m) 24 unid	m²	25,92	670,68	17.384,03

Handwritten signature and initials.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

6.2	MOVIMENTO DA TERRA				3.943,16
6.2.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m³	111,72	28,06	3.134,86
6.2.2	Reaterro compactado	m³	25,75	31,39	808,29
6.3	FUNDAÇÃO				133.024,14
6.3.1	Concreto armado fck=25MPa - com forma de madeira branca	m³	67,26	1.977,76	133.024,14
6.4	PAREDES E PAINÉIS				27.007,05
6.4.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	616,92	38,41	23.695,90
6.4.2	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	6,30	525,58	3.311,15
6.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				538.493,45
6.5.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma de madeira branca	m³	263,84	1.977,76	521.612,20
6.5.2	Laje pré-moldada	m²	196,25	85,00	16.681,25
6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE				49.385,48
6.6.1	Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV	un	2,00	652,68	1.305,36
6.6.2	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	un	6,00	383,12	2.298,72
6.6.3	Disjuntor 1P - 10 a 30A	un	36,00	14,44	519,84
6.6.4	Disjuntor 2P - 15 a 50A	un	6,00	54,01	324,06
6.6.5	Ponto de Luz/força (c/tubul.,cx., e fiação) até 200w (pto força)	pt	16,00	135,66	2.170,56
6.6.6	Ponto de Luz/força (c/tubul.,cx., e fiação) até 200w (pto luz)	pt	92,00	279,21	25.687,32
6.6.7	Interruptor simples 1 tecla (s/ fiação)	un	4,00	10,98	43,92
6.6.8	Luminária c/ 1 lâmpadas fluorescente 16W (s/ fiação)	un	26,00	64,57	1.678,82
6.6.9	Luminária c/ 2 lâmpadas fluorescente 16W (s/ fiação)	un	16,00	77,80	1.244,80
6.6.10	Luminária c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiação)	un	4,00	97,32	389,28
6.6.11	Caixa em alvenaria de 60x60cm c/ tampo de concreto	un	12,00	355,78	4.269,36
6.6.12	Eletroduto PVC de 2"	m	188,88	15,89	3.001,30
6.6.13	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	m	330,54	19,52	6.452,14
6.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				71.736,15
6.7.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	60,00	230,50	13.830,00
6.7.2	Tubo em PVC 50mm (c/ rasgo na alvenaria)	m	130,98	20,97	2.746,65
6.7.3	Tubo em PVC 40mm (c/ rasgo na alvenaria)	m	13,50	18,24	246,24
6.7.4	Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx., e ralos)	pt	60,00	231,42	13.885,20
6.7.5	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	un	6,00	14,85	89,10
6.7.6	Tubo em PVC - 100mm	m	49,70	22,55	1.120,74
6.7.7	Tubo em PVC - 150mm	m	102,30	41,27	4.221,92

R. Rocha




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
PODER EXECUTIVO

6.11.5	Esquadria mad. Venez. Moveis c/caix. Aduela e alizar (balancin)	m²	12,22	521,81	6.376,52
6.12	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS E BALCÕES			-	3.188,51
6.12.1	Soleira e peitoril - granito preto e=2cm	m²	2,55	377,29	962,09
6.12.2	Rodapé cerâmico	m	189,00	11,78	2.226,42
6.13	PINTURA			-	25.650,76
6.13.1	Acrílica fosca intext com massa e selador - 3 demãos	m²	829,74	28,54	23.680,76
6.13.2	Esmalte s/ madeira com selador sem massa	m²	126,20	15,61	1.969,98
6.14	LIMPEZA FINAL			-	3.385,08
6.14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	897,90	3,77	3.385,08
7	ILUMINAÇÃO DO CAMPO E SUBESTAÇÃO				252.826,96
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO			-	252.826,96
7.1.1	Projektor c/ lâmpada vapor met. 1000W completo	un	96,00	1.186,98	113.950,08
7.1.2	Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico)	un	12,00	1.806,66	21.679,92
7.1.3	Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	un	1,00	47.430,58	47.430,58
7.1.4	Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV	m	4.297,50	10,08	43.318,80
7.1.5	Eletroduto PVC de 4"	m	303,00	52,06	15.774,18
7.1.6	Caixa em lvenaria de 60x60cm c/ tampo de concreto	un	30,00	355,78	10.673,40
	TOTAL DA OBRA (R\$)				3.417.404,83

A comissão de Licitação, com efeito, tendo por base o resultado classificatório antes apresentado, indica a adjudicação do objeto do certame, a empresa: **R. C. G. TOLENTINO**, no valor de **R\$- 3.417.404,83** (Três Milhões, Quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e três Centavos).

Santarém, 27 de junho de 2014


Humberto da Silva Cioffi
Presidente da CPL


Cláudio Rogê de O. Oliveira
Membro


Luciane Campos da Silva
Membro