




Stylus

*Construção Civil
& Serviços Eireli*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-006/2017

“EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA”.

“PROPOSTA”

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI

Rua Assembleia, nº 170 – Maracangalha – CEP 66.110-190.
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4
E-mail: licitacao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

À
PREFEITURA DE BARCARENA.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

Tomada de Preço 2.006/2017

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA



PROPOSTA:

1. Cotamos para esta **Tomada de preço**, o valor global de **R\$ 910.825,89 (Novecentos e dez mil, Oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, sendo:

Percentual de BDI – adotado: **25,00%** (Vinte e Cinco Por Cento).

Percentual de Encargos Sociais – adotado: **93,43%** (Noventa e Três (,) Quarenta e Três por Cento) para horistas e **51,87%** (Cinquenta e Um (,) Oitenta e Sete por Cento) para mensalistas.

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.

Declaramos que, nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas que incidirão no preço oferecido, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como qualquer custo que não tenha sido incluindo em nossa planilha de quantitativos.

Declaramos que consideramos todos os itens apresentados na presente licitação, em condições de atendimento.

Declaramos ainda que concordamos com todos os ditames do edital da presente licitação.

O prazo de eficácia desta proposta é de não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.

O prazo para execução dos serviços será de 150 (Cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

Condições de pagamento: conforme edital.

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
CNPJ: 07.342.268/0001-50

01

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI

Rua Assembleia, nº 170 – Maracangalha – CEP 66.110-190.
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4
E-mail: licitacao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005



Declaramos explicitamente que o prazo de garantia integral dos serviços, será no mínimo de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da **Prefeitura de Barcarena**, na forma do art. 69 combinado com o art. 73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Para fins do disposto do Edital da **tomada de preço 2.006/2017**, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta apresentada para participar da **tomada de preço 2.006/2017** foi elaborada de maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **tomada de preço 2.006/2017**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **tomada de preço 2.006/2017** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **tomada de preço 2.006/2017**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **tomada de preço 2.006/2017** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **tomada de preço 2.006/2017** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **tomada de preço 2.006/2017** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **tomada de preço 2.006/2017** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão de Licitação responsável pelo certame antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no artigo 64, § 3º da Lei de Licitações.

Belém, 05 de Outubro de 2017.

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
Responsável Técnico
CREA 021-0/PA - CPF: 394.401.762-63

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI

Rua Assembleia, nº 170 – Maracangalha – CEP 66.110-190
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4
E-mail: licitacao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005



A
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Tomada de Preços Nº 2-006/2017

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA, NA RUA GERMANO ARANHA, QUADRA 258, VILA DOS CABANOS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.

Prezado(a) Senhor(a)

A **STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ sob o nº 07.342.268/0001-50, sediada no endereço rua da Assembleia, nº 170, bairro Maracangalha, Belém-PA, participante da Licitação Tomada de Preços nº. 2-006/2017, referente a obra acima citada, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que a Garantia da obra a ser executada, será de 05 (cinco) anos, contra defeitos na mão-de-obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Belém-PA, 05 de Outubro de 2017.

Atenciosamente

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
Responsável Técnico
CREA 6821-D/PA - CPF: 394.401.762-53

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI

Rua Assembleia, nº 170 – Maracangalha – CEP 66.110-190
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4
E-mail: licitacao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

A

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Tomada de Preços Nº 2-006/2017



TERMO DE COMPROMISSO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

SERVIÇO: IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA, NA RUA GERMANO ARANHA, QUADRA 258, BAIRRO VILA DOS CABANOS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

Prezado(a) Senhor(a)

Eu, Sr. Jorge Manoel Coutinho Ferreira, portador da Carteira de Identidade RG nº 1837804, CPF nº 394.401.762-63 e Carteira Profissional nº 150137110-0 CREA, residente e domiciliado em Belém-PA, Bairro Maracangalha, nº170, Declaro para os devidos fins que Concorde assumir como Responsável Técnico de Obra, da Tomada de Preços 2-006/2017 acima identificada.

Belém-PA, 05 de Outubro de 2017.

Atenciosamente

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
Responsável Técnico
CREA 6621-D/PA - CPF: 394.401.762-63

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto -
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

RESUMO DO ORÇAMENTO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F12 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 1 / 1

Item	SERVIÇO	MATERIAL	M OBRA	FQPTO	VERBA	T O T A L	PARTICIPAÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.160,85	9.647,77	0,00	0,00	19.808,62	2,17 %
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	0,00	2.728,54	0,00	0,00	2.728,54	0,30 %
3	CALÇADAS E PISOS EXTERNOS	43.833,61	40.309,35	418,18	0,00	84.561,14	9,28 %
4	DRENAGEM	26.533,46	25.514,61	3,14	0,00	52.051,21	5,71 %
5	VEGETAÇÃO	44.196,73	5.569,61	0,00	0,00	49.766,34	5,46 %
6	MURO	96.735,06	87.544,37	133,33	0,00	184.412,76	20,25 %
7	PORTAL (O ITEM 7 JÁ CONTEMPLA OS QUANTITATIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS DOIS PORTAIS DE ENTRADA)	33.911,00	43.067,80	74,07	0,00	77.052,87	8,46 %
8	ARENAS	25.272,51	21.222,43	947,97	0,00	47.442,91	5,21 %
9	ITENS DE MADEIRA	17.599,94	2.191,06	4,64	0,00	19.795,64	2,17 %
10	ITENS DE CONCRETO	5.617,72	4.388,05	45,40	0,00	10.051,17	1,10 %
11	QUADRA	3.684,55	4.076,64	4,41	0,00	7.765,60	0,85 %
12	PINTURA DE SOLO	1.231,27	6.073,16	0,00	0,00	7.304,43	0,80 %
13	QUIOSQUES DE ALVENARIA	48.148,49	56.407,18	156,71	0,00	104.712,38	11,50 %
14	COBERTURA	37.645,55	22.621,68	33,35	0,00	60.300,58	6,62 %
15	ARQUIBANCADA	2.095,44	2.850,87	0,70	0,00	4.947,01	0,54 %
16	HIDRAULICA GERAL	5.084,28	3.870,86	1,32	0,00	8.956,46	0,98 %
17	ESGOTO	650,20	928,91	0,64	0,00	1.579,75	0,17 %
18	MASTRO	878,19	730,93	0,22	0,00	1.609,34	0,18 %
19	DEPOSITO	5.680,01	9.090,47	10,57	0,00	14.781,05	1,62 %
20	DIVERSOS	1.556,75	3.411,19	981,25	0,00	5.949,19	0,65 %
21	LAGO - CASCATA	24.158,07	18.134,34	96,59	0,00	42.389,00	4,65 %
22	ACESSORIOS E BRINQUEDOS	99.900,11	2.959,79	0,00	0,00	102.859,90	11,33 %
VALOR TOTAL:		534.573,79	373.339,61	2.912,49	0,00	910.825,89	100,00

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
 Responsável Técnico
 CREA: 021-D/FX - CPF: 394.401.762-63

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALITICO

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F49 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 1 / 11



DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA	6,00	M²	142,30	853,80	0,09 %
1.2 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10mm (H=2,20m)	152,50	M²	71,35	10.880,87	1,19 %
1.3 BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	32,00	M²	211,45	6.766,40	0,74 %
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	379,00	M²	3,45	1.307,55	0,14 %
TOTAL DO Item				19.808,62	2,17 %
2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
2.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	25,00	M²	5,80	145,00	0,02 %
2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/	5,00	M³	83,30	416,50	0,05 %
2.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	3,00	M³	216,61	649,83	0,07 %
2.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	3,00	M³	437,82	1.313,46	0,14 %
2.5 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	25,00	M²	8,15	203,75	0,02 %
TOTAL DO Item				2.728,54	0,30 %
3 CALÇADAS E PISOS EXTERNOS					
3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO INCOLO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 6cm, ARMADO. AF_07/2016	1.149,02	M²	62,19	71.457,55	7,85 %
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	88,10	M2	73,74	6.496,49	0,71 %
3.3 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO	89,60	M²	73,74	6.607,10	0,73 %
TOTAL DO Item				84.561,14	9,28 %
4 DRENAGEM					
4.1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200mm	748,05	M	29,17	21.820,62	2,40 %
4.2 TUBO PVC DN 100mm PARA DRENAGEM-FORNECIMENTO E	218,00	M	47,38	10.328,84	1,13 %
4.3 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	122,00	M	35,35	4.312,70	0,47 %
4.4 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8")	62,00	M	64,11	3.974,82	0,44 %
4.5 CAIXA COLETORA , 1,20x1,20x1,50m , COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	1,00	UND	1.250,24	1.250,24	0,14 %
4.6 CAIXA EM ALVENARIA DE 80x80x80cm C/ TPO. CONCRETO	5,00	UND	642,46	3.212,30	0,35 %
4.7 CAIXA EM ALVENARIA DE 100x100x100cm C/ TPO. CONCRETO	1,00	UND	719,78	719,78	0,08 %
4.8 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 10cm E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	4,00	UND	663,66	2.654,64	0,29 %
4.9 CURVA CURTA 90 GRAUS , PVC , SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100mm, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INTALADO EM PRUMADA ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	29,00	UND	21,63	627,27	0,07 %
4.10 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50m	60,00	M³	27,04	1.622,40	0,18 %
4.11 REATERRO APILOADO	60,00	M³	25,46	1.527,60	0,17 %
TOTAL DO Item				52.051,21	5,71 %
5 VEGETAÇÃO					
5.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	1.924,00	M²	10,33	19.874,92	2,18 %
5.2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM COVS DE 80X80x80cm	26,00	UND	157,59	4.097,34	0,45 %
5.3 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO HELICONIA (HELICONIA RASTRATA)	49,00	UND	22,28	1.091,72	0,12 %
5.4 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO (PODOCARPUS MACROPHULLUS)	29,00	UND	54,30	1.574,70	0,17 %
5.5 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BROMELIA (GUZMANIA HYBRIDA)	24,00	UND	44,99	1.079,76	0,12 %
5.6 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO PERIQUITÃO (ELTERNANTHERA FICOIDE)	516,00	UND	13,67	7.053,72	0,77 %
5.7 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO IXORIA (IXORA CHINENSIS)	314,00	UND	13,67	4.292,38	0,47 %
5.8 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO DRACENA (DRACENA FRAGRANS)	46,00	UND	22,28	1.024,88	0,11 %
5.9 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO HIPERATA	38,00	UND	27,66	1.051,08	0,12 %

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALITICO

FOLHA
 Nº 1598

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F49 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 2 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
5.10 PLANTIO DE PALMEIRA TIPO RAVENALA (RAVENALA MADAGASCARRENSIS)	2,00	UND	344,81	689,62	0,08 %
5.11 PLANTIO DE PALMEIRA TIPO VEITCHIA (VEITCHIA MERRILLII)	8,00	UND	544,75	4.358,00	0,48 %
5.12 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BOUGAINVILLE (BOUGAINVILLEA)	30,00	UND	51,64	1.549,20	0,17 %
5.13 PLANTIO DE PALMEIRA TIPO LINGUALA (LICUALA GRANDIS)	14,00	UND	144,93	2.029,02	0,22 %
TOTAL DO Item				49.766,34	5,46%
6 MURO					
6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	40,87	M3	58,61	2.395,39	0,26 %
6.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRACO 1:8	40,87	M3	425,59	17.393,86	1,91 %
6.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	108,96	M2	62,49	6.808,91	0,75 %
6.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	360,81	M2	47,09	16.990,54	1,87 %
6.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (COLUNAS)	9,74	M3	1.408,25	13.716,35	1,51 %
6.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	1.000,32	M2	9,46	9.463,03	1,04 %
6.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES AREA MENOR QUE 10M2, ESPESSU	1.000,32	M2	30,07	30.079,62	3,30 %
6.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	1.000,32	M2	13,39	13.394,28	1,47 %
6.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PADRÃO PMB)	410,00	M2	15,06	6.174,60	0,68 %
6.10 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	229,65	M2	293,07	67.303,53	7,39 %
6.11 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (CHAPÉUS DAS COLUNAS)	0,40	M3	1.408,25	563,30	0,06 %
6.12 PVC EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARA (PINTURA DOS CHAPÉUS)	9,66	M2	13,39	129,35	0,01 %
TOTAL DO Item				184.412,76	20,25%
7 PORTAL (O ITEM 7 JÁ CONTEMPLA OS QUANTITATIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS DOIS PORTAIS DE ENTRADA)					
7.1 TORRE MAIOR (4 UND)					
7.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	4,34	M3	58,61	254,37	0,03 %
7.1.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRACO 1:8	4,34	M3	425,59	1.847,06	0,20 %
7.1.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	11,50	M2	62,49	718,63	0,08 %
7.1.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	96,88	M2	47,09	4.562,08	0,50 %
7.1.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ (VIGAS)	3,06	M3	1.408,25	4.309,24	0,47 %
7.1.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	216,90	M2	9,46	2.051,87	0,23 %
7.1.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES AREA MENOR QUE 10M2, ESPESSU	216,90	M2	30,07	6.522,18	0,72 %
7.1.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	216,90	M2	13,39	2.904,29	0,32 %
7.1.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	108,00	M2	15,06	1.626,48	0,18 %
7.1.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA ARMADO. AF_07/2016	12,60	M2	62,19	783,59	0,09 %
TOTAL DO SubItem				25.579,79	2,81%
7.2 TORRE MENOR (4 UND)					
7.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	2,26	M3	58,61	132,46	0,01 %
7.2.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRACO 1:8	2,26	M3	425,59	961,83	0,11 %
7.2.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	6,04	M2	62,49	377,44	0,04 %
7.2.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	54,30	M2	47,09	2.556,99	0,28 %
7.2.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (VIGAS)	0,76	M3	1.408,25	1.070,27	0,12 %
7.2.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	60,32	M2	9,46	570,63	0,06 %
7.2.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES					

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-40
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA

Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

SubProjeto - 01-TP2006-2017

Obra - TP2006-2017

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALÍTICO



DATA: 05/10/2017

SISPLO F49 B910000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 3 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
AREA MENOR QUE 10M2, ESPESSU	60,32	M2	30,07	1.813,82	0,20 %
7.2.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	60,32	M2	13,39	807,68	0,09 %
7.2.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAS	30,00	M2	15,06	451,80	0,05 %
7.2.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, CM, ARMADO. AF_07/2016	3,20	M2	62,19	199,01	0,02 %
TOTAL DO SubItem				8.941,93	0,98%
7.3 PORTAL (2 UND)					
7.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	5,04	M3	58,61	295,39	0,03 %
7.3.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	5,04	M3	425,59	2.144,97	0,24 %
7.3.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	3,46	M2	62,49	216,22	0,02 %
7.3.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	44,40	M2	47,09	2.090,80	0,23 %
7.3.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	1,34	M3	1.408,25	1.887,06	0,21 %
7.3.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	107,32	M2	9,46	1.015,25	0,11 %
7.3.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMETE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COI					
7.3.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	107,32	M2	30,07	3.227,11	0,35 %
7.3.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAS	107,32	M2	13,39	1.437,01	0,16 %
7.3.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, CM, ARMADO. AF_07/2016	54,00	M2	15,06	813,24	0,09 %
7.3.11 LAJE PRE-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)	14,40	M2	62,19	895,54	0,10 %
7.3.12 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	10,00	M2	85,74	857,40	0,09 %
7.3.13 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE BARRO - PC. APARELHADA	40,00	M2	293,07	11.722,80	1,29 %
7.3.14 COBERTURA - TELHA PLAN	50,16	M2	70,99	3.560,86	0,39 %
TOTAL DO SubItem	50,16	M2	53,57	2.687,07	0,30 %
TOTAL DO SubItem				32.850,72	3,61%
7.4 MURO (4UND)					
7.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	2,40	M3	58,61	140,66	0,02 %
7.4.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	2,40	M3	425,59	1.021,42	0,11 %
7.4.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	6,40	M2	62,49	399,94	0,04 %
7.4.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	33,40	M2	47,09	1.572,81	0,17 %
7.4.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (COLONAS)	0,44	M3	1.408,25	619,63	0,07 %
7.4.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA 1:3	83,34	M2	9,46	788,40	0,09 %
7.4.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES					
7.4.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	83,34	M2	30,07	2.506,03	0,28 %
7.4.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAS	83,34	M2	13,39	1.115,92	0,12 %
7.4.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA ARMADO. AF_07/2016	42,00	M2	15,06	632,52	0,07 %
TOTAL DO SubItem	14,20	M2	62,19	883,10	0,10 %
TOTAL DO SubItem				9.680,43	1,06%
TOTAL DO Item				77.052,87	8,46%
8 ARENAS					
8.1 ARENA 01					
8.1.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURA POR DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2",					

Rua Assembleia, 170

Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507.

Cnpj: 07.342.268/0001-51

E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

DATA: 05/10/2017

Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

SubProjeto - 01-TP2006-2017

Obra - TP2006-2017

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

FOLHA

Nº 1600

SISPLO F49 B910000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

PAGINA: 4 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	82,00	M2	92,19	7.559,58	0,83 %
8.1.2 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ALAMBRADO)	164,00	M2	11,80	1.935,20	0,21 %
8.1.3 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA DA MURETA)	45,10	M2	15,06	679,21	0,07 %
8.1.4 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FERRAGENS	3,60	M2	821,10	2.955,96	0,32 %
TOTAL DO SubItem				13.129,95	1,44 %
8.2 ARENA 02					
8.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	1,58	M3	58,61	92,60	0,01 %
8.2.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	1,58	M3	425,59	672,43	0,07 %
8.2.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	15,80	M2	62,49	987,34	0,11 %
8.2.4 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	43,45	M2	9,46	411,04	0,05 %
8.2.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES MENOR QUE 10M2, ESPESSU	43,45	M2	30,07	1.306,54	0,14 %
8.2.6 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	43,45	M2	13,39	581,80	0,06 %
8.2.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	43,45	M2	15,06	654,36	0,07 %
8.2.8 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	79,00	M2	92,19	7.283,01	0,80 %
8.2.9 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FERRAGENS	3,60	M2	821,10	2.955,96	0,32 %
8.2.10 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ALAMBRADO)	158,00	M2	11,80	1.864,40	0,20 %
8.2.11 CONJUNTO PARA FUTSAL (TRAVES E REDES)	1,00	UND	2.549,25	2.549,25	0,28 %
TOTAL DO SubItem				19.358,73	2,13 %
8.3 ARENA 03					
8.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	1,11	M3	58,61	65,06	0,01 %
8.3.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	1,11	M3	425,59	472,40	0,05 %
8.3.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	16,50	M2	62,49	1.031,09	0,11 %
8.3.4 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	41,48	M2	9,46	392,40	0,04 %
8.3.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES AREA MENOR QUE 10M2, ESPESSU	41,48	M2	30,07	1.247,30	0,14 %
8.3.6 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	41,48	M2	15,06	624,69	0,07 %
8.3.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 2", COM TELA DE RAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM	55,30	M2	92,19	5.098,11	0,56 %
8.3.8 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FERRAGENS	3,80	M2	821,10	3.120,18	0,34 %
8.3.9 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO ALAMBRADO)	110,60	M2	11,80	1.305,08	0,14 %
8.3.10 AREIA FINA INCLUINDO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO	28,57	M2	55,93	1.597,92	0,18 %

Rua Assembleia, 170

Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50

E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA

Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

SubProjeto - 01-TP2006-2017

Obra - TP2006-2017

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

ORÇAMENTO ANALITICO



DATA: 05/10/2017
SISPLO F49 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 5 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR. UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
TOTAL DO Subitem				14.954,23	1,64%
TOTAL DO Item				47.442,91	5,21%
9 ITENS DE MADEIRA					
9.1 QUIOSQUE DE MADEIRA (PRACA DA CRIANCA)	6,00	UND	1.160,16	6.960,96	0,76 %
9.2 PERGOLADO DOS BANCOS (PRACA DA CRIANCA)	8,00	UND	1.280,23	10.241,84	1,12 %
9.3 PERGOLADO DOS QUIOSQUES DE ALVENARIA (PRACA DA CRIANCA)	1,00	UND	2.592,84	2.592,84	0,28 %
TOTAL DO Item				19.795,64	2,17%
10 ITENS DE CONCRETO					
10.1 BANCOS DE CONCRETO (21 UND)					
10.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	1,61	M3	1.408,25	2.267,28	0,25 %
10.1.2 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	22,47	M2	15,06	338,40	0,04 %
TOTAL DO Subitem				2.605,68	0,29%
10.2 MESAS E BANCOS DE CONCRETO (4 UND)					
10.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	0,67	M3	1.408,25	943,53	0,10 %
10.2.2 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	7,70	M2	15,06	115,96	0,01 %
TOTAL DO Subitem				1.059,49	0,12%
10.3 ARCOS DO ANFITEATRO					
10.3.1 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	4,00	M3	1.408,25	5.633,00	0,62 %
10.3.2 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	50,00	M2	15,06	753,00	0,08 %
TOTAL DO Subitem				6.386,00	0,70%
TOTAL DO Item				10.051,17	1,10%
11 QUADRA					
11.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	24,09	M2	12,12	291,97	0,03 %
11.2 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	250,00	M	9,67	2.417,50	0,27 %
11.3 CONJUNTO PARA FUTSAL (TRAVES E REDES)	0,50	UND	2.549,25	1.274,62	0,14 %
11.4 PAR DE TABELAS DE BASQUETE	0,50	UND	1.009,94	504,97	0,06 %
11.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (POSTE DA TABELA DE	0,60	M3	1.408,25	844,95	0,09 %
11.6 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	21,00	M2	92,19	1.935,99	0,21 %
11.7 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAIO INCLUSO EM DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	42,00	M2	11,80	495,60	0,05 %
TOTAL DO Item				7.765,60	0,85%
12 PINTURA DE SOLO					
12.1 MINI AVENIDA					
12.1.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	500,00	M2	12,12	6.060,00	0,67 %
12.1.2 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	17,00	M2	17,25	293,25	0,03 %
TOTAL DO Subitem				6.353,25	0,70%
12.2 ANFITEATRO					
12.2.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	52,00	M2	12,12	630,24	0,07 %
TOTAL DO Subitem				630,24	0,07%
12.3 JOGOS DE CHÃO					
12.3.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (JOGOS DE DAMA)	20,48	M2	12,12	248,22	0,03 %
12.3.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (JOGOS	6,00	M2	12,12	72,72	0,01 %

Rua Assembleia, 170
Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALITICO

FOLHA

Nº 1602

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F49 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 6 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
TOTAL DO SubItem				320,94	0,04%
TOTAL DO Item				7.304,43	0,80%
13 QUIOSQUES DE ALVENARIA					
13.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	6,81	M3	58,61	399,13	0,04 %
13.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRAÇO 1:8	6,81	M3	425,59	2.898,27	0,32 %
13.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	16,59	M2	62,49	1.036,71	0,11 %
13.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	132,62	M2	62,49	8.287,42	0,91 %
13.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	3,76	M3	1.408,25	5.295,02	0,58 %
13.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	301,58	M2	9,46	2.852,95	0,31 %
13.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES AREA MENOR QUE 10M2	301,56	M2	30,07	9.067,91	1,00 %
13.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	301,56	M2	13,39	4.037,89	0,44 %
13.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	35,80	M2	15,06	539,15	0,06 %
13.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA ARMADO. AF_07/2018	95,00	M2	62,19	5.908,05	0,65 %
13.11 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35CM APLICADA EM AREA MENOR QUE 5M2. AF_07/2018	30,29	M2	37,99	1.150,72	0,13 %
13.12 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO	33,50	M2	73,74	2.470,29	0,27 %
13.13 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM TIPO GRES OU SEMI-GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA DAS PAREDES. AF_06/2014	69,54	M2	40,84	2.840,01	0,31 %
13.14 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAIO INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	49,58	M2	11,80	585,04	0,06 %
13.15 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINTURA ANTI-CORROSIVA)	9,60	M2	361,36	3.469,06	0,38 %
13.16 ESQUADRIAS MADEIRA E=3CM C/CAIXILHO ADUELA E ALIZAR	6,61	M2	492,61	3.256,15	0,36 %
13.17 COBOGO CERAMICO(ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM,	1,26	M2	106,24	133,86	0,01 %
13.18 LAJE PRE-MOLDADA(INCL.CAPEAMENTO)	36,80	M2	85,74	3.155,23	0,35 %
13.19 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA DE BARRO - PC. APARELHADA	129,40	M2	76,70	9.924,98	1,09 %
13.20 COBERTURA - TELHA PLAN	129,40	M2	53,57	6.931,96	0,76 %
13.21 CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA (CONCRETO DA CANALETA)	3,67	M3	1.408,25	5.168,28	0,57 %
13.22 GRADE DE FERRO 5/8"(INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	10,74	M2	293,07	3.147,57	0,35 %
13.23 PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALV. 2.0M	2,00	UND	493,38	986,76	0,11 %
13.24 LAVATORIO DE LOUÇA S/COLUNA (INCL TORN. SIFAO E VALVULA - PNE	2,00	UND	569,38	1.138,76	0,13 %
13.25 LAVATORIO DE LOUÇA S/COL. C/ TORN, SIFAO E VALV.-2.0M	1,00	UND	299,60	299,60	0,03 %
13.26 GRANITO E = 2CM (BANCADA DO FRALDARIO)	0,90	M2	286,56	257,90	0,03 %
13.27 BACIA SIFONADA - PNE	2,00	UND	840,00	1.680,00	0,18 %
13.28 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA	2,00	UND	101,40	202,80	0,02 %
13.29 BARRA DE AÇO INOX (PNE)	4,00	M	197,54	790,16	0,09 %
13.30 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 1.000L	2,00	UND	764,81	1.529,62	0,17 %
13.31 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 500L	2,00	UND	627,58	1.255,16	0,14 %
13.32 PONTO DE AGUA (INCL.TUBOS E CONEXÕES)	10,00	PT	279,62	2.796,20	0,31 %
13.33 PONTO DE ESGOTO (INCL.TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS)	12,00	PT	308,25	3.699,00	0,41 %
13.34 GRANITO E = 2CM (BANCADA DAS PORTAS DE ENROLAR)	4,32	M2	286,56	1.237,94	0,14 %
13.35 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX.E FIAÇÃO) ATÉ 200W	19,00	PT	185,72	3.528,68	0,39 %

Rua Assembleia, 170

Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-40

E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eire li.
 CNPJ: 07.342.268/0001-40

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALITICO

FOLHA

Nº 1603

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F49 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 7 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR. UNITARIO	PREÇO TOTAL	PERCT
13.36 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA 200W	4,00	PT	346,19	1.384,76	0,15 %
13.37 LUMINARIA C/ 1(UMA) LAMPADA FLUORESCENTE 16 W(FIAÇÃO)	15,00	UND	78,17	1.172,55	0,13 %
13.38 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	2,00	UND	44,83	89,66	0,01 %
13.39 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE EM CIMENTO (SOLEIRA)	0,62	M2	172,87	107,18	0,01 %
TOTAL DO Item				104.712,38	11,50%
14 COBERTURA					
14.1 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	6,00	M2	15,06	90,36	0,01 %
14.2 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHA	300,00	M2	87,56	26.268,00	2,88 %
14.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMAÃO)	200,00	M2	30,69	6.138,00	0,67 %
14.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, COM ATE : AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	220,00	M2	83,38	18.343,60	2,01 %
14.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, CM, ARMADO. AF_07/2016	95,00	M2	62,19	5.908,05	0,65 %
14.6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	0,80	M3	216,61	173,29	0,02 %
14.7 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE	26,00	M	83,62	2.174,12	0,24 %
14.8 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	2,34	M3	78,24	183,08	0,02 %
14.9 HASTE COPERWELD 3/8"X 3.00M COM CONECTOR	8,00	UND	48,82	390,56	0,04 %
14.10 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	12,34	98,72	0,01 %
14.11 CABO COBRE NU 35 MM2	24,00	M	22,20	532,80	0,06 %
TOTAL DO Item				60.300,58	6,62%
15 ARQUIBANCADA					
15.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	2,79	M2	58,61	163,52	0,02 %
15.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	2,79	M3	425,59	1.187,40	0,13 %
15.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	36,50	M2	62,49	2.280,88	0,25 %
15.4 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	33,20	M2	13,39	444,55	0,05 %
15.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA ARMADO. AF_07/2018	14,00	M2	62,19	870,66	0,10 %
TOTAL DO Item				4.947,01	0,54%
16 HIDRAULICA GERAL					
16.1 TUBO CPVC 28MM	76,00	M	29,30	2.226,80	0,24 %
16.2 TUBO CPVC 22MM	156,00	M	24,04	3.750,24	0,41 %
16.3 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAREL, DN 25MMX20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E AF_12/2014_P	7,00	UND	9,61	67,27	0,01 %
16.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E AF_12/2014_P	7,00	UND	6,25	43,75	%
16.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E AF_12/2014_P	2,00	UND	7,76	15,52	%
16.6 LUVA DE REDUÇÃO, PVC SOLDAREL, DN 25X20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E AF_12/2014_P	6,00	UND	4,09	24,54	%
16.7 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE ROSCAVEL, 1/2,					

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-5J

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eire li.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALITICO

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F49 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 8 / 11



DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UND	52,04	312,24	0,03 %
16.8 CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/TPO.CONCRETO	6,00	UND	209,35	1.256,10	0,14 %
16.9 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50M	24,00	M3	27,04	648,96	0,07 %
16.10 REATERRO APILOADO	24,00	M3	25,46	611,04	0,07 %
TOTAL DO Item				8.956,46	0,98%
17 ESGOTO					
17.1 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN CM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	102,87	205,74	0,02 %
17.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2.0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO	4,00	UND	131,68	526,72	0,06 %
17.3 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100MM, JUNTA ELASTICA,INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO DE INTERFERENCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	36,50	M	17,46	637,29	0,07 %
17.4 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	4,00	M3	27,04	108,16	0,01 %
17.5 REATERRO APILOADO	4,00	M3	25,46	101,84	0,01 %
TOTAL DO Item				1.579,75	0,17%
18 MASTRO					
18.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS . AF_03/2016	0,77	M3	58,61	45,13	%
18.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.TRAÇO 1:8	0,77	M3	425,59	327,70	0,04 %
18.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	5,58	M2	62,49	348,69	0,04 %
18.4 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	10,70	M2	13,39	143,27	0,02 %
18.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, CM, ARMADO. AF_07/2016	4,48	M2	62,19	278,61	0,03 %
18.6 TUBO DE AÇO PARA MASTRO DE BANDEIRA	12,00	M	36,97	443,64	0,05 %
18.7 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	1,89	M2	11,80	22,30	%
TOTAL DO Item				1.609,34	0,18%
19 DEPOSITO					
19.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	2,18	M3	58,61	127,77	0,01 %
19.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	2,18	M3	425,59	927,79	0,10 %
19.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	5,80	M2	62,49	362,44	0,04 %
19.4 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	37,70	M2	47,09	1.775,29	0,19 %
19.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA ARMADO. AF_07/2018	1,19	M3	1.203,12	1.431,71	0,16 %
19.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	75,40	M2	9,46	713,28	0,08 %
19.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES AREA MENOR QUE 10M2	75,40	M2	30,07	2.267,28	0,25 %
19.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	75,40	M2	13,39	1.009,61	0,11 %
19.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	7,50	M2	15,06	112,95	0,01 %
19.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA ARMADO. AF_07/2018	11,20	M2	62,19	696,53	0,08 %
19.11 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	17,40	M2	11,80	205,32	0,02 %
19.12 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	3,15	M2	183,98	579,54	0,06 %

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALITICO



DATA: 05/10/2017
SISPLO F49 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 9 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
19.13 COBOGO CERAMICO(ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	0,72	M2	106,24	76,49	0,01 %
19.14 LAJE PRE-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)	13,33	M2	85,74	1.142,91	0,13 %
19.15 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA DE BARRO - PC. APARELHADA	19,06	M2	76,70	1.461,90	0,16 %
19.16 COBERTURA - TELHA PLAN	19,06	M2	53,57	1.021,04	0,11 %
19.17 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX.E FIAÇÃO) ATÉ 200W	2,00	PT	185,72	371,44	0,04 %
19.18 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA 200W	1,00	PT	346,19	346,19	0,04 %
19.19 LUMINARIA C/ 1(UMA) LAMPADA FLUORESCENTE 16 W(FIAÇÃO)	1,00	UND	78,17	78,17	0,01 %
19.20 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	1,00	UND	35,37	35,37	%
19.21 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	0,22	M2	172,87	38,03	%
TOTAL DO Item				14.781,05	1,62%
20 DIVERSOS					
20.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO INCOLO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 6cm, ARMADO. AF_07/2016	15,00	M2	62,19	932,85	0,10 %
20.2 RETIRADA DE ENTULHO C/EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5	50,00	M3	19,79	989,50	0,11 %
20.3 BOTA FORA MANUAL C/DMT=200M	50,00	M3	59,84	2.992,00	0,33 %
20.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX. RELEVO(60X40CM)	1,00	UND	1.034,84	1.034,84	0,11 %
TOTAL DO Item				5.949,19	0,65%
21 LAGO - CASCATA					
21.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	39,80	M3	58,61	2.332,68	0,26 %
21.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	7,44	M3	425,59	3.166,39	0,35 %
21.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	8,00	M2	62,49	499,92	0,05 %
21.4 CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA (COLUNAS E VIGAS)	13,00	M3	1.408,25	18.307,25	2,01 %
21.5 MANTA ASFALTICAS SBS-4MM C/FILME DE POLIETILENO	120,00	M2	64,73	7.767,60	0,85 %
21.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	24,00	M2	9,46	227,04	0,02 %
21.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES AREA MENOR QUE 10M2	24,00	M2	30,07	721,68	0,08 %
21.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	24,00	M2	13,39	321,36	0,04 %
21.9 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	8,00	M2	172,87	1.382,96	0,15 %
21.10 BOMBA CENTRIFUGA 1CV (SEM TUBULAÇÃO)	1,00	UND	1.112,30	1.112,30	0,12 %
21.11 PONTO DE FORÇA (TUBUL. FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	1,00	PT	346,19	346,19	0,04 %
21.12 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 1.000 L	1,00	UND	764,81	764,81	0,08 %
21.13 PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	1,00	PT	346,19	346,19	0,04 %
21.14 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX E RALOS)	1,00	PT	308,25	308,25	0,03 %
21.15 TUBO, CPVC,SOLDAVEL, DN 54MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	10,00	M	58,76	587,60	0,06 %
21.16 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/TPO. CONCRETO (CAIXA DA BOMBA)	1,00	UND	642,46	642,46	0,07 %
21.17 CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50 CM C TPO. CONCRETO (CAIXA DE DRENO)	1,00	UND	294,37	294,37	0,03 %
21.18 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL,3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	56,26	56,26	0,01 %
21.19 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL,1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE					

Rua Assembleia, 170
Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50

E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

FOLHA

Nº 1606

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F49 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 10 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PERCT
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	UND	101,88	101,88	0,01 %
21.20 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/BARRAMENTO)	1,00	UND	35,37	35,37	%
21.21 DISJUTOR 1P - 10 A 30A - PADRAO DIN	2,00	UND	16,02	32,04	%
21.22 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL.,CX E FIAÇÃO) ATE 200W	5,00	PT	185,72	928,60	0,10 %
21.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE PISCINA - LUZ RGB 15W SUPER LED	5,00	UND	289,65	1.448,25	0,16 %
21.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO PARA PISCINA DE 56M3	1,00	UND	657,55	657,55	0,07 %
TOTAL DO Item				42.389,00	4,65%
22 ACESSORIOS E BRINQUEDOS					
22.1 CARROSSEL TIPO OLA, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	1,00	UND	1.053,28	1.053,28	0,12 %
22.2 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO E PINTURA ESMALTE SINTETICO	1,00	UND	771,85	771,85	0,08 %
22.3 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E ESMALTE SINTETICO	1,00	UND	688,26	688,26	0,08 %
22.4 BALANÇO 4X1 (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X 0,84M (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	3.748,45	3.748,45	0,41 %
22.5 PLAYGROUND ESPECIAL (FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, PINTURA EM TINTA SINTETICO, ESCORREGADOR EM CHAPA GALVANIZADA, DIVERSOS COM ATRACAÇÃO EM PARAFUSO FRANCES MEDIDAS: 8,50M(COMPRIENTO) X 9,00M (LARGURA) X 3,50M (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	16.271,27	16.271,27	1,79 %
22.6 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E ESMALTE SINTETICO	1,00	UND	828,24	828,24	0,09 %
22.7 GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E ESMALTE SINTETICO	1,00	UND	1.038,16	1.038,16	0,11 %
22.8 BALANÇO 3X1 (FABRICADO EM AÇO DE 3"E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, CORRENTES E GALVANIZADOS) MEDIDAS: 2,80M (COMPRIENTO) X 1,36M X2,40M (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	3.100,37	3.100,37	0,34 %
22.9 BALANÇO "VAI E VEM PARDAL" (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICA) MEDIDAS: 1,84M (COMPRIENTO) X1,07M (LARGURA) X 1,70 (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	3.414,56	3.414,56	0,37 %
22.10 BALANÇO 4X1 (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X 0,84M (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	3.748,45	3.748,45	0,41 %
22.11 LIXEIRA COLORIDA (FABRICADA EM FERRO E REGUAS DE MADEIRA DE LEI, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X0,84M(ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	UND	401,65	8.033,00	0,88 %
22.12 NAMORADEIRA (FABRICADA EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO) MEDIDA: 1,25M(COMPRIENTO) 2,64M (LARGURA) X 0,80M(ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	3.762,55	7.525,10	0,83 %
22.13 MINIPLAY (FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADAS, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,ESCORREGADOR EM CHAPA GALVANIZADA,BALANÇOS COM ATRACAÇÃO EM PARAFUSOS FRANCES GALVANIZADO) 3,00M (COMPRIENTO) X 2,00M (LARGURA) X 3,00 (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	13.013,86	13.013,86	1,43 %
22.14 CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS , CONFEÇÃO EM TUBO					

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50

E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Constr. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

DATA: 05/10/2017

Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

SISPLO F49 B910000

SubProjeto - 01-TP2006-2017

MOEDA: REAL

Obra - TP2006-2017

REF: Preço Local

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

PAGINA: 11 / 11

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PR.UNITARIO	PRECO TOTAL	PERCT
VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	1,00	UND	830,68	830,68	0,09 %
22.15 CAVALINHO DE MOLA (FABRICADA EM FERRO E MADEIRA DE LED) MEDIDAS: 0,80X0,20M	5,00	UND	1.148,54	5.742,70	0,63 %
22.16 CASA NA ARVORE (FABRICADA EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE - NÃO TOXICA E RECICLAVEL) MEDIDAS: 4,43X4,52X2,76M	1,00	UND	17.992,42	17.992,42	1,98 %
22.17 BALANÇO VIKING (FABRICADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE - NÃO TOXICO E RECICLAVEL) MEDIDAS: 1,80X1,87X1,87M	1,00	UND	5.271,40	5.271,40	0,58 %
22.18 DOENDES (FABRICADO EM RESINA) TAMANHA:M	7,00	UND	338,64	2.370,48	0,26 %
22.19 JOGO DE BONECOS BRANCA E NEVE E OS SETE ANOES (FABRICADO EM CERAMICA COM PINTURA EM TINTA OLEO)	1,00	UND	611,41	611,41	0,07 %
22.20 LIXEIRA SELETIVA (COMPOSTA DE 6 CONTAINERS PARA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS) MEDIDAS: 2,50X0,65X1,10M	1,00	UND	3.574,46	3.574,46	0,39 %
22.21 PLACA DE AÇO COM TEMAS DE PERSONAGENS	5,00	M2	646,30	3.231,50	0,35 %
TOTAL DO Item				102.859,90	11,29%
IMPORTA ESTA Obra EM NOVECENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS				910.825,89	100,00%

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
Responsável Técnico
CREA 5021-D/PA - CPF: 394.101.702-03

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL		DATA: 05/10/2017		
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA		VALOR: 910.825,89 REAL		SISPL0 F81 B910000		
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANÇA				MOEDA: REAL		
SubProjeto - 01-TP2006-2017				REF: Preço Local		
Obra - TP2006-2017				PAGINA: 1 / 4		
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANÇA						
PERÍODOS						
Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês	04º Mês	05º Mês	TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00 2,17					2,17
	19.808,62					19.808,62
	100,00 0,30					0,30
2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA	2.728,54					2.728,54
	25,00 / 2,32	25,00 / 2,32	25,00 / 2,32	25,00 / 2,32		9,28
	21.140,28	21.140,28	21.140,28	21.140,30		84.561,14
3 CALÇADAS E PISOS EXTERNOS		50,00 / 2,85	50,00 / 2,86			5,71
		26.025,60	26.025,61			52.051,21
					100,00 5,46	5,46
4 DRENAGEM					49.766,34	49.766,34
						20,25
5 VEGETAÇÃO	35,00 / 7,09	35,00 / 7,09	30,00 / 6,07			184.412,76
	64.544,47	64.544,47	55.323,82			8,46
			50,00 / 4,23	50,00 / 4,23		77.052,87
6 MURO			38.526,43	38.526,44		5,21
		35,00 / 1,82	35,00 / 1,82	30,00 / 1,57		47.442,91
		16.605,02	16.605,02	14.232,87		2,17
7 PORTAL (O ITEM 7 JÁ CONTEMPLA OS QUANTITATIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS DOIS POR				100,00 2,17		19.795,64
8 ARENAS						
9 ITENS DE MADEIRA						

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Manoel Cruncho Ferreira

CREA 5621/01-3246-1213

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E

PRAÇA MUNICIPAL DE BARCARENA
 Nº 1608
 FOLHA
 STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil - ~~Manoel Corrêa Ferreira~~
 CREA 59211/PA 124.366-001-102-53
 STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA										CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL										05/10/2017																																																											
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA										VALOR: 910.825,89 REAL										SISPLO F81																																																											
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA																				MOEDA: REAL																																																											
SubProjeto - 01-TP2006-2017																				REF: Preço Local																																																											
Obra - TP2006-2017																				PAGINA: 2 / 4																																																											
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA																																																																															
Item SERVIÇOS										PERÍODOS										TOTAIS																																																											
										01º Mês										02º Mês										03º Mês										04º Mês										05º Mês																													
10 ITENS DE CONCRETO																														100,00 1,10																																								1,10									
																														10,051,17																																								10,051,17									
11 QUADRA																														100,00 0,85																																								0,85									
																														7.765,60																																								7.765,60									
12 PINTURA DE SOLO																																								100,00 0,80																														0,80									
																																								7.304,43																														7.304,43									
13 QUIOSQUES DE ALVENARIA																				50,00 / 5,75										50,00 / 5,75																														11,50																			
																				52.356,19										52.356,19																														104.712,38																			
14 COBERTURA																														70,00 / 4,63										30,00 / 1,99																														6,62									
																														42.210,41										18.090,17																														60.300,58									
15 ARQUIBANCADA																				50,00 / 0,27										50,00 / 0,27																														0,54																			
																				2.473,51										2.473,50																														4.947,01																			
16 HIDRAULICA GERAL																														50,00 / 0,49										50,00 / 0,49																														0,98									
																														4.478,23										4.478,23																														8.956,46									
17 ESGOTO																														50,00 / 0,09										50,00 / 0,08																														0,17									
																														789,87										789,88																														1.579,75									
18 MASTRO																																								100,00 0,18																														0,18									
																																								1.609,34																														1.609,34									
19 DEPOSITO																														50,00 / 0,81										50,00 / 0,81																														1,62									
																				7.390,52										7.390,53																														14.781,05																			

Item SERVIÇOS	PERÍODOS						TOTAIS
	01º Mês	02º Mês	03º Mês	04º Mês	05º Mês		
20 DIVERSOS	20,00 / 0,13	20,00 / 0,13	20,00 / 0,13	20,00 / 0,13	20,00 / 0,13		0,65
	1.189,84	1.189,84	1.189,84	1.189,84	1.189,83		5.949,19
21 LAGO - CASCATA			35,00 / 1,63	35,00 / 1,63	30,00 / 1,39		4,65
			14.836,15	14.836,15	12.716,70		42.389,00
22 ACESSORIOS E BRINQUEDOS				50,00 / 5,65	50,00 / 5,68		11,33
				51.429,95	51.429,95		102.859,90
TOTAL DO PERÍODO	12,01	14,21	26,18	30,58	17,02		
	109.411,75	129.505,21	238.528,02	278.615,49	154.765,42		
TOTAIS ACUMULADOS	12,01	26,22	52,40	82,98	100,00		100,00
	109.411,75	238.916,96	477.444,98	756.060,47	910.825,89		910.825,89

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jeronimo Manoel Coutinho Ferreira

PROFESSOR DE ARQUITETURA

CREA 5821-DPA - CPF: 39w.101.702-03

FOLHA

Nº 1610

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI

Rua Assembleia, nº 170 – Maracangalha – CEP 66.110-190
 Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507
 CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4
 e-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 2004/2005



Nível A

CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 2.006/2017



ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)

PARÁ	VIGÊNCIA A PARTIR DE	mar/16
------	----------------------	--------

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
AS	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salario Educacao	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes deTrabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,16%	Nao incide
B2	Feriados	4,16%	Nao incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,69%
B4	13º Salário	11,21%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,09%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,87%	Nao incide
B8	Auxílio AcidentedeTrabalho	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,55%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	50,88%	19,08%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,32%	6,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	1,87%	1,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,41%	4,02%
C5	Indenização Adicional	0,70%	0,52%
C	Total	16,50%	12,26%
GRUPO D			
D1	Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B	8,55%	3,21%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,70%	0,52%
D	Total	9,25%	3,73%
TOTAL (A+B+C+D)		93,43%	51,87%

Fonte: SINAPI - Composicao de Encargos Sociais / Informação Dias de Chuva - INMET

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
 Representante Legal

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI

Rua Assembleia, nº 170 - Maracangalha - CEP 66.110-190
Belém-PA - Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507
CNPJ 07.342.268/0001-50 - Insc Estadual 15.245.512-4
e-mail: stylusconstrucao@uoi.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005



Nível A



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2.006/2017

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA

CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI

	%
A- CUSTOS INDIRETOS	5,36%
A.1 Administração Central	3,00%
A.1.1 GERÊNCIA	1,00%
A.1.2 SUPORTE TÉCNICO	1,00%
A.1.3 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,50%
A.1.4 TRANSPORTE	0,50%
A.2 Despesas Financeiras	0,59%
A.3 Seguros	0,40%
A.4 Garantias	0,40%
A.5 Risco	0,97%
B - TRIBUTOS	13,15%
B.1 - COFINS	3,00%
B.2 - PIS/PASEP	0,65%
B.3 - ISS	5,00%
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%
C - LUCRO	3,01%
C.1 - Lucro Bruto	3,01%
TOTAL BDI = [(1 + (AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) / (1 - T) - 1] * 100	25,00%

OBS:

BDI conforme Acórdão ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

Tabela com desoneração

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
Responsável Técnico
CREA 0621-D/PA - CPF: 394.401.762-63

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 1 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO						
SEOP-11340	1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA			M²			
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA			DZ	71,56	0,4100000	29,34
01/10/2015-430855	PREGO 1 1/2"X13			KG	7,16	0,1000000	0,72
01/10/2015-431571	LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA			M2	79,08	1,0000000	79,08
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO			H	6,47	0,2179703	1,41
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	0,2179703	1,02
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 2,27					Custo Unitário do Serviço		113,84
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:28,46					Preço Unitário do Serviço:		142,30
SEOP-10003	1.2 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10mm (H=2,20m)			M²			
01/10/2015-430205	CAL VIRGEM			KG	0,79	0,4000000	0,32
01/10/2015-430284	COMPENSADO E=10MM			M2	20,87	1,0500000	21,91
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA			DZ	71,56	0,1350000	9,66
01/10/2015-430857	PREGO 2 1/2"X10			KG	5,42	0,1400000	0,76
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO			H	6,47	0,9304997	6,02
01/10/2015-430016	PINTOR			H	6,47	0,3493978	2,26
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	0,9304997	4,35
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 11,80					Custo Unitário do Serviço		57,08
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:14,27					Preço Unitário do Serviço:		71,35
SEOP-10005	1.3 BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO			M²			
01/10/2015-430023	ALDRAVA P/ CADEADO (4X1/2")			UN	3,77	0,0200000	0,08
01/10/2015-430049	ARRUELA CONCAVA EM PVC D=5/16"			UN	0,34	0,5000000	0,17
01/10/2015-430178	CADEADO NO. 30			UN	21,09	0,0200000	0,42
01/10/2015-430425	DOBRADICA 3"X3" COM PARAFUSO			UN	10,78	0,1900000	2,05
01/10/2015-430478	FECHADURA DE SOBREPOR COMUM			UN	32,50	0,0200000	0,65
01/10/2015-430729	MASSA DE VEDACAO			KG	8,66	0,0420000	0,36
01/10/2015-430775	PARAFUSO FO GO 5/16" C= 110MM			UN	2,11	0,0400000	0,08
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA			DZ	71,56	0,1700000	12,17
01/10/2015-430857	PREGO 2 1/2"X10			KG	5,42	0,5000000	2,71
01/10/2015-430925	REGUA 3"X1" 20 PLS APARELHADA			DZ	116,38	0,0500000	5,82
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS			DZ	55,74	0,3800000	21,18
01/10/2015-430991	TABUA DE MADEIRA FORTE 20 PLS			DZ	71,56	0,1400000	10,02
01/10/2015-431059	TELHA FIBROTEX (1.22X0.55M) E=4MM			UN	7,39	0,8200000	6,06
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO			H	6,47	3,5072830	22,69
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	7,0145659	32,83
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 51,87					Custo Unitário do Serviço		169,16
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:42,29					Preço Unitário do Serviço:		211,45
SEOP-10009	1.4 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA			M²			
01/10/2015-430035	ARAME RECOZIDO NO. 18			KG	6,56	0,0020000	0,01
01/10/2015-430646	LINHA DE NYLON NO. 80			RL	6,40	0,0100000	0,06
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA			DZ	71,56	0,0100000	0,72
01/10/2015-430857	PREGO 2 1/2"X10			KG	5,42	0,0030000	0,02
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS			DZ	55,74	0,0100000	0,56
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO			H	6,47	0,0696463	0,45
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	0,0571069	0,27
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,67					Custo Unitário do Serviço		2,76
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:0,69					Preço Unitário do Serviço:		3,45

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 2 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO				
SEOP-20020	2.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	M²			
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	0,2408098	1,56
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,1803317	0,84
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 2,24			Custo Unitário do Serviço:	4,64
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,16			Preço Unitário do Serviço:	5,80
SINAPI-73899/001	2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/	M³			
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,6471220	4,19
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	6,4664817	30,26
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 32,19			Custo Unitário do Serviço:	66,64
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:16,66			Preço Unitário do Serviço:	83,30
SINAPI-73616	2.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³			
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,6818036	10,88
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	16,818372	78,71
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 83,70			Custo Unitário do Serviço:	173,29
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:43,32			Preço Unitário do Serviço:	216,61
SEOP-20756	2.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³			
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	9,9658747	64,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	24,914686	116,60
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 169,18			Custo Unitário do Serviço:	350,26
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:87,56			Preço Unitário do Serviço:	437,82
SEOP-20307	2.5 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M²			
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	0,0630816	0,41
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,6335261	2,96
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,15			Custo Unitário do Serviço:	6,52
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,63			Preço Unitário do Serviço:	8,15
SINAPI-94992	3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, AF_07/2016	M²			
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0569296	2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	23,429952	10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0952297	0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58	1,1280000	0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77	0,4500000	0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	86,70	0,0425880	3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38	1,1224000	10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000165	0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,1872057	1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,7000000	4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,9307760	4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI				

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
 CNPJ: 17.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 3 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
	CAIXA*	H	6,47 0,1456000 0,94
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31		Custo Unitário do Serviço: 49,75
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,44		Preço Unitário do Serviço: 62,19

SINAPI-72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO M2			
	JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO			
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 8,0000000	3,60
30/01/2016-451652	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 3,8099999	1,22
30/01/2016-451988	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/			
	QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	0,26 14,000000	3,64
30/01/2016-452381	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MI			
	(ALTURA X ESPESSURA)	M	1,00 2,0000000	2,00
30/01/2016-453532	RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA - COR BRANCA	L	16,52 0,2117600	3,50
30/01/2016-450320	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE			
	PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	HP	6.457,17 0,0002514	1,62
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 0,7513592	4,86
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 3,7567956	17,58
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 20,97		Custo Unitário do Serviço: 58,99	
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:14,75		Preço Unitário do Serviço: 73,74	

SINAPI-72136	3.3 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8mm, INCLUSO M²			
	JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO			
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 8,0000000	3,60
30/01/2016-451652	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 3,8099999	1,22
30/01/2016-451988	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/			
	QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	0,26 14,000000	3,64
30/01/2016-452381	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MI			
	(ALTURA X ESPESSURA)	M	1,00 2,0000000	2,00
30/01/2016-453532	RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA - COR BRANCA	L	16,52 0,2117600	3,50
30/01/2016-450320	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE			
	PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	HP	6.457,17 0,0002514	1,62
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 0,7513592	4,86
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 3,7567956	17,58
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 20,97		Custo Unitário do Serviço: 58,99	
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:14,75		Preço Unitário do Serviço: 73,74	

SINAPI-73882/001	4.1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200mm	M		
30/01/2016-450251	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0010000	0,05
30/01/2016-450727	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, D = 20 CM,			
	ÁGUA PLUVIAL	M	15,09 1,0500000	15,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 0,3500000	0,16
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 0,2376130	1,54
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,4774765	2,23
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,52		Custo Unitário do Serviço: 23,34	
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:5,83		Preço Unitário do Serviço: 29,17	

SINAPI-83671	4.2 TUBO PVC DN 100mm PARA DRENAGEM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		
30/01/2016-454466	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (N			
	5688)	M	7,06 1,0000000	7,06
30/01/2016-450065	MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS)	H	6,47 0,0775811	0,50

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 4 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 3,3003652	15,45
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 14,90		Custo Unitário do Serviço		37,91
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:9,47		Preço Unitário do Serviço:		47,38
SEOP-180508	4.3 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6°)	M		
01/10/2015-430018	ADESIVO P/ PVC - 75G	TB	3,70 0,2200000	0,81
01/10/2015-430971	SOLUÇÃO LIMPADORA	L	19,74 0,0100000	0,20
01/10/2015-431142	TUBO EM PVC - 150MM (LS)	M	16,54 1,0500000	17,37
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86 0,4499064	2,19
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47 0,4531745	2,93
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,78		Custo Unitário do Serviço		28,28
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:7,07		Preço Unitário do Serviço:		35,35
SEOP-180650	4.4 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8°)	M		
01/10/2015-430018	ADESIVO P/ PVC - 75G	TB	3,70 0,2300000	0,85
01/10/2015-430971	SOLUÇÃO LIMPADORA	L	19,74 0,0100000	0,20
01/10/2015-431143	TUBO EM PVC - 200MM (LS)	M	44,90 1,0500000	47,15
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86 0,1416646	0,69
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47 0,1403562	0,91
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,49		Custo Unitário do Serviço		51,29
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,82		Preço Unitário do Serviço:		64,11
SINAPI-74206/001	4.5 CAIXA COLETORA , 1,20x1,20x1,50m , COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UND		
30/01/2016-450021	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2,72 23,920000	65,06
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56 0,4160000	2,73
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,6648000	30,04
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 248,60000	111,87
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR			
	FRETE	M3	86,70 0,3340000	28,96
30/01/2016-453370	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	6,40 0,0500000	0,32
30/01/2016-453688	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO	M	4,28 2,2190001	9,50
30/01/2016-454089	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19	UN	0,31 420,00000	130,20
30/01/2016-450006	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	4,86 32,997661	160,37
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 24,874252	160,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 300,20		Custo Unitário do Serviço		1.000,19
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:250,05		Preço Unitário do Serviço:		1.250,24
SEOP-180094	4.6 CAIXA EM ALVENARIA DE 80x80x80cm C/ TPO. CONCRETO	UND		
01/10/2015-430004	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	2,55 7,1399999	18,21
01/10/2015-430035	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	6,56 0,2346000	1,54
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,3300040	10,02
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 1,6811750	37,98
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,1558940	0,97
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56 0,1020000	7,30
01/10/2015-430859	PREGO 2"X11	KG	5,65 0,2550000	1,44
01/10/2015-430946	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	65,94 0,1020000	6,73
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36 0,1324000	11,17
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74 0,3060000	17,06
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 152,00000	56,24

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 5 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	7,16	0,0612000	0,44
01/10/2015-430004	BETONEIRO	H	6,47	0,1275000	0,82
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	1,9176000	12,41
01/10/2015-430011	FERREIRO	H	6,47	1,3600000	8,80
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	9,4258070	60,98
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	20,358440	95,28
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 166,58					Custo Unitário do Serviç
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:128,49					Preço Unitário do Serviço: 642,46

SEOP-180687	4.7 CAIXA EM ALVENARIA DE 100x100x100cm C/ TPO. CONCRETO	UND			
01/10/2015-430004	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	2,55	5,0400000	12,85
01/10/2015-430035	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	6,56	0,1656000	1,09
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,4152000	12,60
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	2,0400000	46,08
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,2024000	1,26
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,0720000	5,15
01/10/2015-430859	PREGO 2"X11	KG	5,65	0,1800000	1,02
01/10/2015-430946	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	65,94	0,0720000	4,75
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36	0,1704000	14,37
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,2160000	12,04
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	200,00000	74,00
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	7,16	0,0432000	0,31
01/10/2015-430004	BETONEIRO	H	6,47	0,0900000	0,58
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	1,3536000	8,76
01/10/2015-430011	FERREIRO	H	6,47	0,9600000	6,21
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	12,321456	79,72
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	22,758050	106,51
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 188,52					Custo Unitário do Serviç
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:143,96					Preço Unitário do Serviço: 719,78

SINAPI-83659	4.8 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIMENTO C/ UND				
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRET				
	E TAMPA DE CONCRETO ARMADO				
30/01/2016-450031	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	2,45	4,2600002	10,44
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	0,0720000	0,47
30/01/2016-450250	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	30,35	0,3690000	11,20
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	24,888000	9,71
30/01/2016-450899	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	28,94	0,1338843	3,87
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	87,185997	39,23
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOF				
	FRETE	M3	86,70	0,0320000	2,77
30/01/2016-453085	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR				
	FRETE	M3	60,00	0,1260000	7,56
30/01/2016-453688	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO	M	4,28	0,3074900	1,32
30/01/2016-454091	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,20	381,60000	76,32
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	0,5110817	3,31
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	2,4261975	15,70
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	10,163941	65,76
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	22,542406	105,50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 6 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

CODIGO	SERVIÇO SUPRIMENTO	UNID.	CUSTO UNITARIOCONSUMO	CUSTO
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 177,77		Custo Unitário do Serviço:	530,93
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:132,73		Preço Unitário do Serviço:	663,66
SINAPI-89811	4.9 CURVA CURTA 90 GRAUS , PVC , SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL D UND 100mm, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INTALADO EM PRUMADA DE SANITARIO OUVENTILAÇÃO. AF_12/2014			
30/01/2016-450171	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR	UN	1,35 1,0000000	1,35
30/01/2016-451382	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	11,71 1,0000000	11,71
30/01/2016-452959	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	12,21 0,0460000	0,56
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86 0,1691596	0,82
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47 0,1687044	1,09
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,78		Custo Unitário do Serviço:	17,31
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:4,32		Preço Unitário do Serviço:	21,63
SINAPI-79517/001	4.10 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF . ATE 1,50m	M³		
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 2,3889005	11,18
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,45		Custo Unitário do Serviço:	21,63
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:5,41		Preço Unitário do Serviço:	27,04
SINAPI-83441	4.11 REATERRO APILOADO	M³		
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 2,2499833	10,53
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,84		Custo Unitário do Serviço:	20,37
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:5,09		Preço Unitário do Serviço:	25,46
SINAPI-85180	5.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²		
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12 0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38 0,1000000	0,14
30/01/2016-451970	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	4,56 1,0000000	4,56
30/02/2016-455849	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,53 3,0000000	1,59
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47 0,0909000	0,59
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,0902879	0,42
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,94		Custo Unitário do Serviço:	8,26
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,07		Preço Unitário do Serviço:	10,33
PRÓPRIA-910198	5.2 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM COV UND DE 80X80x80cm			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58 0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12 0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38 0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907099	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM 80X80X80CM	UND	121,81 1,0000000	121,81
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47 0,1693703	1,10
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,1693703	0,79
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,77		Custo Unitário do Serviço:	126,07
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:31,52		Preço Unitário do Serviço:	157,59
PRÓPRIA-910199	5.3 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO HELICONIA (HELICONIA RASTRATA)	UND		
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58 0,0050000	0,44

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 7 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907100	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO HELICONIA (HELICONIA RASTRATA)	UND	16,73	1,0000000	16,73
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,0239080	0,15
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,0239080	0,11
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,24			Custo Unitário do Serviço		17,83
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:4,45			Preço Unitário do Serviço:		22,28
PRÓPRIA-910200	5.4 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO (PODOCARPUS MACROPHULLUS)	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907101	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO (PODOCARPUS MACROPHULLUS)	UND	41,60	1,0000000	41,60
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,0578181	0,37
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,0578181	0,27
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,60			Custo Unitário do Serviço		43,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:10,86			Preço Unitário do Serviço:		54,30
PRÓPRIA-910201	5.5 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BROMELIA (GUZMANIA HYBRIDA)	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907102	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BROMELIA (GUZMANIA HYBRIDA)	UND	34,33	1,0000000	34,33
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,0491283	0,32
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,0491283	0,23
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,51			Custo Unitário do Serviço		35,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:9,00			Preço Unitário do Serviço:		44,99
PRÓPRIA-910202	5.6 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO PERIQUITÃO (ELTERNANTHERA FICOIDEA	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907103	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO PERIQUITÃO (ELTERNANTHERA FICOIDEA	UND	10,01	1,0000000	10,01
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,0151455	0,10
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,0151455	0,07
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,16			Custo Unitário do Serviço		10,94
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,73			Preço Unitário do Serviço:		13,67
PRÓPRIA-910203	5.7 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO IXORIA (IXORA CHINENSIS)	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907104	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO IXORIA (IXORA CHINENSIS)	UND	10,01	1,0000000	10,01
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,0151455	0,10
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,0151455	0,07
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,16			Custo Unitário do Serviço		10,94
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,73			Preço Unitário do Serviço:		13,67
PRÓPRIA-910204	5.8 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO DRACENA (DRACENA FRAGRANS)	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 8 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12 0,1500000 0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38 0,1000000 0,14
COTAÇÃO-907105	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO DRACENA (DRACENA FRAGRANS)	UND	16,73 1,0000000 16,73
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47 0,0239080 0,15
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,0239080 0,11
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,24		Custo Unitário do Serviço: 17,83	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:4,45		Preço Unitário do Serviço: 22,28	

PRÓPRIA-910205	5.9 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO HIPERATA	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907106	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO HIPERATA	UND	20,89	1,0000000	20,89
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,0293808	0,19
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,0293808	0,14
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,31		Custo Unitário do Serviç		22,13	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:5,53		Preço Unitário do Serviço:		27,66	

PRÓPRIA-910206	5.10 PLANTIO DE PALMEIRA TIPO RAVENALA (RAVENALA MADAGASCARRIENSIS)	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907107	PLANTIO DE PALMEIRA TIPO RAVENALA (RAVENALA	UND	267,28	1,0000000	267,28
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,3699347	2,39
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,3699347	1,73
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,85		Custo Unitário do Serviç		275,85	
BDI (Material: 25.00% M.Obra: 25.00% Eqpto: 25.00%)....:68,96		Preço Unitário do Serviço:		344,81	

PRÓPRIA-910207	5.11 PLANTIO DE PALMEIRA TIPO VEITCHIA (VEITCHIA MERRILLII)	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907108	PLANTIO DE PALMEIRA TIPO VEITCHIA (VEITCHIA MERRILLII)	UND	422,61	1,0000000	422,61
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,5838611	3,78
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,5838611	2,73
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 6,08		Custo Unitário do Serviço:		435,80	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:108,95		Preço Unitário do Serviço:		544,75	

PRÓPRIA-910208	5.12 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BOUGAINVILLE (BOUGAINVILLEA)	UND			
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907109	PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BOUGAINVILLE (BOUGAINVILLEA)	UND	39,51	1,0000000	39,51
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,0553623	0,36
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,0553623	0,26
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,58		Custo Unitário do Serviç		41,31	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:10,33		Preço Unitário do Serviço:		51,64	

PRÓPRIA-910209	5.13 PLANTIO DE PALMEIRA TIPO LINGUALA (LICUALA GRANDIS)	UND		
----------------	--	-----	--	--

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 9 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
30/01/2016-450126	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	M3	87,58	0,0050000	0,44
30/01/2016-450719	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	KG	0,12	0,1500000	0,02
30/01/2016-451802	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,38	0,1000000	0,14
COTAÇÃO-907110	PLANTIO DE PALMEIRA TIPO LINGUALA (LICUALA GRANDIS)	UND	111,99	1,0000000	111,99
30/01/2016-450057	JARDINEIRO	H	6,47	0,1551185	1,00
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,1551185	0,73
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,62		Custo Unitário do Serviço:			115,94
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:28,99		Preço Unitário do Serviço:			144,93
SINAPI-93358	6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3			
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65		Custo Unitário do Serviço:			46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,72		Preço Unitário do Serviço:			58,61
SEOP-40025	6.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRACO 1:8	M3			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	3,5000000	79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03	0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	11,918261	55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95		Custo Unitário do Serviço:			340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:85,12		Preço Unitário do Serviço:			425,59
SEOP-60045	6.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0330000	1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,1380000	3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0276000	0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	50,000000	18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,4653640	9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,9787047	4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14		Custo Unitário do Serviço:			49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50		Preço Unitário do Serviço:			62,49
SEOP-60046	6.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0220000	0,67
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0920000	2,08
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0184000	0,11
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	34,000000	12,58
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,2190858	7,89
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,7698668	3,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,74		Custo Unitário do Serviço:			37,67
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:9,42		Preço Unitário do Serviço:			47,09
PRÓPRIA-910210	6.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (COLUNAS)	M3			
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79	3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48	3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63	0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06	0,1224000	0,74

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 10 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86	24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33	61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3	86,70	0,8443600	73,21
	FRETE				
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34 Custo Unitário do Serviço: 1.126,60

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:281,65 Preço Unitário do Serviço: 1.408,25

SEOP-110143	6.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,3404081	1,59

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30 Custo Unitário do Serviço: 7,57

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,89 Preço Unitário do Serviço: 9,46

SINAPI-87529	6.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENO 10M2, ESPESSU	M2			
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETA CAIXA*	H	6,47	0,1786000	1,16

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64 Custo Unitário do Serviço: 24,06

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:6,01 Preço Unitário do Serviço: 30,07

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 11 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
SEOP-150125	6.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2		
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52 0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95 0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47 0,4000000	2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,4000000	1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17			Custo Unitário do Serviç	10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....2,68			Preço Unitário do Serviço:	13,39
SINAPI-79464	6.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PADRÃO PMB)	M2		
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28 0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27 0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61 0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83			Custo Unitário do Serviç	12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....3,01			Preço Unitário do Serviço:	15,06
SEOP-90400	6.10 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	M2		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0605000	1,84
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,2430000	5,49
01/10/2015-430518	GRADE DE FERRO 5/8"	M2	188,31 1,0000000	188,31
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,7731899	11,47
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 1,8373952	8,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 18,75			Custo Unitário do Serviç	234,46
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....58,61			Preço Unitário do Serviço:	293,07
PRÓPRIA-910210	6.11 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (CHAPEUS DAS COLUNAS)	M3		
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79 3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56 0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PRÉGO 2 1/2"X12	KG	6,48 3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63 0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74 0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06 0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86 24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33 61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56 1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52 2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	86,70 0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10 28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36 0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48 0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47 11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86 1,2176560	5,92

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 12 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47 7,9703140 51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47 1,8644600 12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17 1,8519360 13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 1,8644600 12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 8,8635578 41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34		Custo Unitário do Serviço:	1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:281,65		Preço Unitário do Serviço:	1.408,25
SEOP-150125	6.12 PVC EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARA (PINTURA DOS CHAPEUS)	M2	
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52 0,2500000 0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95 0,0500000 1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47 0,4000000 2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,4000000 1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17		Custo Unitário do Serviço:	10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68		Preço Unitário do Serviço:	13,39
SINAPI-93358	7.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 5,1788454 24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65		Custo Unitário do Serviço:	46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:11,72		Preço Unitário do Serviço:	58,61
SEOP-40025	7.1.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	M3	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,2600000 7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 3,5000000 79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03 0,7600000 48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 7,7473130 50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 11,918261 55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95		Custo Unitário do Serviço:	340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:85,12		Preço Unitário do Serviço:	425,59
SEOP-60045	7.1.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	M2	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0330000 1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,1380000 3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0276000 0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 50,000000 18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,4653640 9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,9787047 4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14		Custo Unitário do Serviço:	49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,50		Preço Unitário do Serviço:	62,49
SEOP-60046	7.1.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0220000 0,67
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,0920000 2,08
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0184000 0,11
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 34,000000 12,58
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,2190858 7,89
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,7698668 3,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,74		Custo Unitário do Serviço:	37,67
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:9,42		Preço Unitário do Serviço:	47,09

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 13 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
PRÓPRIA-910210	7.1.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ (VIGAS)	M3			
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79	3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48	3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63	0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06	0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86	24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33	61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR				
	FRETE	M3	86,70	0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM				
	MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR				
	L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34			Custo Unitário do Serviço:		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:281,65			Preço Unitário do Serviço:		1.408,25
OP-110143	7.1.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,3404081	1,59
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30			Custo Unitário do Serviço:		7,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:1,89			Preço Unitário do Serviço:		9,46
SINAPI-87529	7.1.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASS	M2			
	TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICA				
	MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C				
	MENOR QUE 10M2, ESPESSU				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR				
	L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM				
	CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000176	0,05

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUSConst. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 14 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 0,6500000 4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,6000000 2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47 0,1786000 1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64		Custo Unitário do Serviç	24,06
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:6,01		Preço Unitário do Serviço:	30,07
SEOP-150125	7.1.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2	
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52 0,2500000 0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95 0,0500000 1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47 0,4000000 2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,4000000 1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17		Custo Unitário do Serviç	10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68		Preço Unitário do Serviço:	13,39
SINAPI-79484	7.1.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28 0,4000000 0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27 0,0500000 0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61 0,0470000 1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4854448 3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,4339937 2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83		Custo Unitário do Serviç	12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:3,01		Preço Unitário do Serviço:	15,06
SINAPI-94992	7.1.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSUR/ ARMADO. AF_07/2016	M2	
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0569296 2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 23,429952 10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,0952297 0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58 1,1280000 0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77 0,4500000 0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOF FRETE	M3	86,70 0,0425880 3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38 1,1224000 10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2,622,84 0,0000165 0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47 0,1872057 1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 0,7000000 4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,9307760 4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47 0,1456000 0,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31		Custo Unitário do Serviç	49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,44		Preço Unitário do Serviço:	62,19
SINAPI-93358	7.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.238/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@tol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 15 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65		Custo Unitário do Serviço:		46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,72		Preço Unitário do Serviço:		58,61
SEOP-40025	7.2.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	M3		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 3,5000000	79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03 0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 11,918261	55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95		Custo Unitário do Serviço:		340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:85,12		Preço Unitário do Serviço:		425,59
SEOP-60045	7.2.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	M2		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0330000	1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,1380000	3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0276000	0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 50,000000	18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,4653640	9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,9787047	4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14		Custo Unitário do Serviço:		49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50		Preço Unitário do Serviço:		62,49
SEOP-60046	7.2.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0220000	0,67
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,0920000	2,08
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0184000	0,11
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 34,000000	12,58
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,2190858	7,89
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,7698668	3,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,74		Custo Unitário do Serviço:		37,67
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:9,42		Preço Unitário do Serviço:		47,09
PRÓPRIA-910210	7.2.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (VIGAS)	M3		
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79 3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56 0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48 3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63 0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74 0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06 0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86 24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33 61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56 1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52 2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR			
	FRETE	M3	86,70 0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10 28,286060	2,83

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 16 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73;25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34 Custo Unitário do Serviço: 1.126,60

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:281,65 Preço Unitário do Serviço: 1.408,25

SEOP-110143	7.2.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,3404081	1,59

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30 Custo Unitário do Serviço: 7,57

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,89 Preço Unitário do Serviço: 9,46

SINAPI-87529	7.2.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M2				
	TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C MENOR QUE 10M2, ESPESSU				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1786000	1,16

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64 Custo Unitário do Serviço: 24,06

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:6,01 Preço Unitário do Serviço: 30,07

SEOP-150125	7.2.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2			
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52	0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95	0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47	0,4000000	2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,4000000	1,87

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17 Custo Unitário do Serviço: 10,71

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68 Preço Unitário do Serviço: 13,39

SINAPI-79464	7.2.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2			
--------------	--------------------------------	----	--	--	--

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 17 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000		0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000		0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000		1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448		3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937		2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83					Custo Unitário do Serviço:	12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:3,01					Preço Unitário do Serviço:	15,06
SINAPI-94992	7.2.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSUR ARMADO. AF_07/2016	M2				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0569296		2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	23,429952		10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0952297		0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58	1,1280000		0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77	0,4500000		0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	86,70	0,0425880		3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38	1,1224000		10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000165		0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,1872057		1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,7000000		4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,9307760		4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1456000		0,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31					Custo Unitário do Serviço:	49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,44					Preço Unitário do Serviço:	62,19
SINAPI-93358	7.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3				
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	5,1788454		24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65					Custo Unitário do Serviço:	46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:11,72					Preço Unitário do Serviço:	58,61
SEOP-40025	7.3.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	M3				
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,2600000		7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	3,5000000		79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03	0,7600000		48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	7,7473130		50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	11,918261		55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95					Custo Unitário do Serviço:	340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:85,12					Preço Unitário do Serviço:	425,59
SEOP-60045	7.3.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	M2				
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0330000		1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,1380000		3,12

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 18 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0276000	0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	50,000000	18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,4653640	9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,9787047	4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14			Custo Unitário do Serviç		49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50			Preço Unitário do Serviço:		62,49

SEOP-60046	7.3.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0220000	0,67
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0920000	2,08
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0184000	0,11
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	34,000000	12,58
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,2190858	7,89
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,7698668	3,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,74			Custo Unitário do Serviço		37,67
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:9,42			Preço Unitário do Serviço:		47,09

PRÓPRIA-910210	7.3.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	M3			
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79	3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48	3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63	0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06	0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86	24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33	61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR				
	FRETE	M3	86,70	0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM				
	MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR				
	L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34			Custo Unitário do Serviço:		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:281,65			Preço Unitário do Serviço:		1.408,25

SEOP-110143	7.3.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0033000	0,10

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uo.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 19 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CÓDIGO	SUPRIMENTO					
01/10/2015-430264	CIMENTO		22,59	SC	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO		6,47	H	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE		4,68	H	0,3404081	1,59
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30				Custo Unitário do Serviço:		7,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,89				Preço Unitário do Serviço:		9,46
SINAPI-87529	7.3.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M2					
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICA MANUALMETE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM MENOR QUE 10M2, ESPESSURA						
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19		0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39		7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45		6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32		0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84		0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47		0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68		0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR "COLETA CAIXA"	H	6,47		0,1786000	1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64				Custo Unitário do Serviço:		24,06
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:6,01				Preço Unitário do Serviço:		30,07
SEOP-150125	7.3.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA M2					
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52		0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95		0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47		0,4000000	2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68		0,4000000	1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17				Custo Unitário do Serviço:		10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68				Preço Unitário do Serviço:		13,39
SINAPI-79464	7.3.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAS M2					
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28		0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27		0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61		0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47		0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68		0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83				Custo Unitário do Serviço:		12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:3,01				Preço Unitário do Serviço:		15,06
SINAPI-94992	7.3.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO M2					
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA ARMADO. AF_07/2016						
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19		0,0569296	2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45		23,429952	10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32		0,0952297	0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58		1,1280000	0,65
30/01/2016-452986	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77		0,4500000	0,35

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 20 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3	86,70	0,0425880	3,69
30/01/2016-453941	FRETE				
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38	1,1224000	10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000165	0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,1872057	1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,7000000	4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,9307760	4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1456000	0,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31			Custo Unitário do Serviç		49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,44			Preço Unitário do Serviço:		62,19
SEOP-50713	7.3.11 LAJE PRE-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0445000	1,35
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,3375000	7,62
01/10/2015-430605	LAJE PRE-MOLDADA (INCL. FERRAGEM)	M2	33,90	1,0000000	33,90
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36	0,0420000	3,54
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	7,16	0,0360000	0,26
01/10/2015-430004	BETONEIRO	H	6,47	0,1500000	0,97
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,8015415	5,19
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,1047173	5,17
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,59			Custo Unitário do Serviç		68,59
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:17,15			Preço Unitário do Serviço:		85,74
SEOP-90400	7.3.12 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0605000	1,84
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,2430000	5,49
01/10/2015-430518	GRADE DE FERRO 5/8"	M2	188,31	1,0000000	188,31
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,7731899	11,47
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,8373952	8,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 18,75			Custo Unitário do Serviç		234,46
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:58,61			Preço Unitário do Serviço:		293,07
PRÓPRIA-910242	7.3.13 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE BARRO - PC. APARELHADA	M2			
01/10/2015-430786	PECA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 20 PLS APARELHADA	UN	72,93	0,0210000	1,53
01/10/2015-430808	PERNAMANCA 3"X2" 20 PLS AP - MAD. FORTE	DZ	271,17	0,0460000	12,47
01/10/2015-430856	PREGO 1"X16	KG	9,03	0,1900000	1,72
01/10/2015-430943	RIPA 2 1/2"X1/2" 20 PLS APARELHADA	DZ	58,19	0,1500000	8,73
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	1,5000000	9,70
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,5000000	7,02
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 15,62			Custo Unitário do Serviç		56,79
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:14,20			Preço Unitário do Serviço:		70,99
SEOP-70058	7.3.14 COBERTURA - TELHA PLAN	M2			
01/10/2015-431057	TELHA DE BARRO - PLAN	UN	0,59	27,000000	15,93

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 21 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
01/10/2015-430019	SERVENTE		4,68	1,7590932		8,23
01/10/2015-430021	TELHADISTA		6,47	0,8795059		5,69
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,01		Custo Unitário do Serviço:				42,86
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:10,71		Preço Unitário do Serviço:				53,57
SINAPI-93358	7.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016			M3		
30/01/2016-450106	SERVENTE		4,68	5,1788454		24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65		Custo Unitário do Serviço:				46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,72		Preço Unitário do Serviço:				58,61
SEOP-40025	7.4.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8			M3		
01/10/2015-430037	AREIA		30,35	0,2600000		7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO		22,59	3,5000000		79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA		64,03	0,7600000		48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO		6,47	7,7473130		50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE		4,68	11,918261		55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95		Custo Unitário do Serviço:				340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:85,12		Preço Unitário do Serviço:				425,59
SEOP-60045	7.4.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)			M2		
01/10/2015-430037	AREIA		30,35	0,0330000		1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO		22,59	0,1380000		3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE		6,25	0,0276000		0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19		0,37	50,000000		18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO		6,47	1,4653640		9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE		4,68	0,9787047		4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14		Custo Unitário do Serviço:				49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50		Preço Unitário do Serviço:				62,49
SEOP-60046	7.4.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO			M2		
01/10/2015-430037	AREIA		30,35	0,0220000		0,67
01/10/2015-430264	CIMENTO		22,59	0,0920000		2,08
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE		6,25	0,0184000		0,11
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19		0,37	34,000000		12,58
01/10/2015-430015	PEDREIRO		6,47	1,2190858		7,89
01/10/2015-430019	SERVENTE		4,68	0,7698668		3,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,74		Custo Unitário do Serviço:				37,67
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:9,42		Preço Unitário do Serviço:				47,09
PRÓPRIA-910210	7.4.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (COLUNAS)			M3		
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM		16,79	3,6719999		61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA		71,56	0,6120000		43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12		6,48	3,0599999		19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA		108,63	0,3672000		39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS		55,74	0,4896000		27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE		6,06	0,1224000		0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO		2,86	24,664199		70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO		2,33	61,660499		143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)		6,56	1,9442500		12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)		45,19	0,8993040		40,64

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 22 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR				
	FRETE	M3	86,70	0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34			Custo Unitário do Serviç		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....281,65			Preço Unitário do Serviço:		1.408,25

SEOP-110143	7.4.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,3404081	1,59
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30			Custo Unitário do Serviç		7,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....1,89			Preço Unitário do Serviço:		9,46

SINAPI-87529	7.4.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASS M2				
	TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C MENOR QUE 10M2, ESPESSU				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1786000	1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64			Custo Unitário do Serviç		24,06
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....6,01			Preço Unitário do Serviço:		30,07

SEOP-150125	7.4.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2			
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52	0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95	0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47	0,4000000	2,59

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 23 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68 0,4000000	1,87
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17				Custo Unitário do Serviç	10,71
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68				Preço Unitário do Serviço:	13,39
SINAPI-79464	7.4.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS			M2		
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)			UN	0,28 0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS			L	7,27 0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)			GL	33,61 0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR			H	6,47 0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68 0,4339937	2,03
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83				Custo Unitário do Serviç	12,05
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:3,01				Preço Unitário do Serviço:	15,06
SINAPI-94992	7.4.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSUR/ ARMADO. AF_07/2016			M2		
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)			M3	45,19 0,0569296	2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	0,45 23,429952	10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA			KW/	0,32 0,0952297	0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA			M2	0,58 1,1280000	0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-			M	0,77 0,4500000	0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOF			M3	86,70 0,0425880	3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM			M2	9,38 1,1224000	10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR, L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR			HP	2,622,84 0,0000165	0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS			H	6,47 0,1872057	1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47 0,7000000	4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68 0,9307760	4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*			H	6,47 0,1456000	0,94
	Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31				Custo Unitário do Serviç	49,75
	BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,44				Preço Unitário do Serviço:	62,19
SINAPI-74244/001	8.1.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURA POR ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM			M2		
30/01/2016-450233	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)			KG	6,18 0,1500000	0,93
30/01/2016-450235	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)			KG	7,16 0,0700000	0,50
30/01/2016-453950	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M			M2	10,13 1,0500000	10,64
30/01/2016-454226	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M			M	25,44 1,6799999	42,74
30/01/2016-450105	SERRALHEIRO			H	6,47 0,6187575	4,00
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68 1,2377450	5,79

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 24 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,16			Custo Unitário do Serviço		73,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:18,44			Preço Unitário do Serviço:		92,19
SINAPI-79498/001	8.1.2 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (PINTU ALAMBRADO)	M2			
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	10,97	0,1080000	1,18
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,15	0,5000000	0,58
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0300000	1,01
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,3968742	2,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,1889640	0,88
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,22			Custo Unitário do Serviço		9,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,36			Preço Unitário do Serviço:		11,80
SINAPI-79464	8.1.3 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (PINTURA DA MURETA)	M2			
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83			Custo Unitário do Serviço		12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3,01			Preço Unitário do Serviço:		15,06
SINAPI-74238/002	8.1.4 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDUR, EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGE	M2			
30/01/2016-451584	ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRIC/	KG	15,56	3,3699999	52,44
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	37,130401	93,57
30/01/2016-453950	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	10,13	1,1000000	11,14
30/01/2016-454223	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	M	17,64	1,4318000	25,26
30/01/2016-454236	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	9,31	6,7406998	62,76
30/01/2016-450209	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	HP	71.829,65	0,0004641	33,34
30/01/2016-450105	SERRALHEIRO	H	6,47	9,3321190	60,38
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	9,3321190	43,67
30/01/2016-450109	SOLDADOR	H	6,47	14,152118	91,56
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 182,76			Custo Unitário do Serviço		656,88
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:164,22			Preço Unitário do Serviço:		821,10
SINAPI-93358	8.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3			
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65			Custo Unitário do Serviço		46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,72			Preço Unitário do Serviço:		58,61
SEOP-40025	8.2.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	M3			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	3,5000000	79,06

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 25 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO						
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA			M3	64,03	0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO			H	6,47	7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	11,918261	55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95					Custo Unitário do Serviç		340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:85,12					Preço Unitário do Serviço:		425,59
SEOP-60045	8.2.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)			M2			
01/10/2015-430037	AREIA			M3	30,35	0,0330000	1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO			SC	22,59	0,1380000	3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE			L	6,25	0,0276000	0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19			UN	0,37	50,000000	18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO			H	6,47	1,4653640	9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	0,9787047	4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14					Custo Unitário do Serviç		49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,50					Preço Unitário do Serviço:		62,49
SEOP-110143	8.2.4 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3			M2			
01/10/2015-430037	AREIA			M3	30,35	0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO			SC	22,59	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO			H	6,47	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	0,3404081	1,59
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30					Custo Unitário do Serviç		7,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,89					Preço Unitário do Serviço:		9,46
SINAPI-87529	8.2.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA			M2			
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES MENOR QUE 10M2, ESPESSU							
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)			M3	45,19	0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS			KG	0,39	7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	0,45	6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA			KW/	0,32	0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR. L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR			HP	2.622,84	0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47	0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*			H	6,47	0,1786000	1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64					Custo Unitário do Serviç		24,16
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:6,01					Preço Unitário do Serviço:		30,17
SEOP-150125	8.2.6 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA			M2			
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE			UN	0,52	0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR			GL	38,95	0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR			H	6,47	0,4000000	2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	0,4000000	1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17					Custo Unitário do Serviç		10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68					Preço Unitário do Serviço:		13,39

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 26 / 69
 Inc.Enc.Soc.Comp: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
SINAPI-79464	8.2.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2		
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28 0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27 0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61 0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83			Custo Unitário do Serviço	12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3,01			Preço Unitário do Serviço:	15,06
SINAPI-74244/001	8.2.8 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", CC TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M2		
30/01/2016-450233	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	6,18 0,1500000	0,93
30/01/2016-450235	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	7,16 0,0700000	0,50
30/01/2016-453950	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	10,13 1,0500000	10,64
30/01/2016-454226	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	25,44 1,6799999	42,74
30/01/2016-450105	SERRALHEIRO	H	6,47 0,6187575	4,00
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 1,2377450	5,79
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,15			Custo Unitário do Serviço	73,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:18,44			Preço Unitário do Serviço:	92,19
SINAPI-74238/002	8.2.9 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDUR EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGE	M2		
30/01/2016-451584	ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRIC/	KG	15,56 3,3699999	52,44
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52 37,130401	93,57
30/01/2016-453950	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	10,13 1,1000000	11,14
30/01/2016-454223	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	M	17,64 1,4318000	25,26
30/01/2016-454236	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	9,31 6,7406998	62,76
30/01/2016-450209	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	HP	71.829,65 0,0004641	33,34
30/01/2016-450105	SERRALHEIRO	H	6,47 9,3321190	60,38
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 9,3321190	43,67
30/01/2016-450109	SOLDADOR	H	6,47 14,152118	91,56
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 182,76			Custo Unitário do Serviço	656,88
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:164,22			Preço Unitário do Serviço:	821,10
SINAPI-79498/001	8.2.10 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAIO INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO ALAMBRADO)	M2		
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	10,97 0,1080000	1,18
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,15 0,5000000	0,58
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61 0,0300000	1,01
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,3968742	2,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,1889640	0,88

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 27 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,22		Custo Unitário do Serviç		9,44	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,36		Preço Unitário do Serviço:		11,80	
PRÓPRIA-910211	8.2.11 CONJUNTO PARA FUTSAL (TRAVES E REDES)	UND			
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,1380000	6,24
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	52,981201	23,84
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,1203960	0,04
COTAÇÃO-900397	REDE PARA TRAVE DE FUTSAL	PAR	66,28	1,0000000	66,28
COTAÇÃO-900398	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL	PAR	1.465,06	1,0000000	1.465,06
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000400	0,10
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	24,350076	118,34
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,4092000	2,65
30/01/2016-455413	MONTADOR	H	6,47	19,480764	126,04
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 230,80		Custo Unitário do Serviç		2.039,39	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:509,86		Preço Unitário do Serviço:		2.549,25	
SINAPI-93358	8.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3			
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65		Custo Unitário do Serviç		46,89	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:11,72		Preço Unitário do Serviço:		58,61	
SEOP-40025	8.3.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRACO 1:8	M3			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	3,5000000	79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03	0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	11,918261	55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95		Custo Unitário do Serviç		340,47	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:85,12		Preço Unitário do Serviço:		425,59	
SEOP-60045	8.3.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0330000	1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,1380000	3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0276000	0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	50,000000	18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,4653640	9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,9787047	4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14		Custo Unitário do Serviç		49,99	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,50		Preço Unitário do Serviço:		62,49	
SEOP-110143	8.3.4 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,3404081	1,59

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 28 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30		Custo Unitário do Serviço		7,57	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....1,89		Preço Unitário do Serviço:		9,46	
SINAPI-87529	8.3.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M2 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES C MENOR QUE 10M2, ESPESSU				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1786000	1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64		Custo Unitário do Serviço		24,06	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....6,01		Preço Unitário do Serviço:		30,07	
SINAPI-79464	8.3.6 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2				
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83		Custo Unitário do Serviço		12,05	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....3,01		Preço Unitário do Serviço:		15,06	
SINAPI-74244/001	8.3.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR M2 DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM DE RAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM				
30/01/2016-450233	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	6,18	0,1500000	0,93
30/01/2016-450235	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	7,16	0,0700000	0,50
30/01/2016-453950	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	10,13	1,0500000	10,64
30/01/2016-454226	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	25,44	1,6799999	42,74
30/01/2016-450105	SERRALHEIRO	H	6,47	0,6187575	4,00
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	1,2377450	5,79
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,15		Custo Unitário do Serviço		73,75	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....18,44		Preço Unitário do Serviço:		92,19	
SINAPI-74238/002	8.3.8 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDUR M2 EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGE				
30/01/2016-451584	ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRIC/	KG	15,56	3,3699999	52,44
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	37,130401	93,57
30/01/2016-453950	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11				

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 29 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
	BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	10,13 1,1000000	11,14
30/01/2016-454223	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	M	17,64 1,4318000	25,26
30/01/2016-454236	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	9,31 6,7406998	62,76
30/01/2016-450209	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	HP	71.829,65 0,0004641	33,34
30/01/2016-450105	SERRALHEIRO	H	6,47 9,3321190	60,38
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 9,3321190	43,67
30/01/2016-450109	SOLDADOR	H	6,47 14,152118	91,56
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 182,76			Custo Unitário do Serviço	656,88
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:164,22			Preço Unitário do Serviço:	821,10

SINAPI-79498/001	8.3.9 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (PINTU ALAMBRADO)	M2		
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	10,97 0,1080000	1,18
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,15 0,5000000	0,58
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61 0,0300000	1,01
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,3968742	2,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,1889640	0,88
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,22			Custo Unitário do Serviço	9,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,36			Preço Unitário do Serviço:	11,80

PRÓPRIA-910214	8.3.10 AREIA FINA INCLUINDO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO	M2		
30/01/2016-450249	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	30,25 0,8000000	24,20
01/10/2015-430001	CAMINHAO BASCULANTE	HP	135,58 0,1000000	13,56
30/01/2016-450068	MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	H	7,17 0,3045147	2,18
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,3065912	1,43
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,37			Custo Unitário do Serviço	44,74
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,19			Preço Unitário do Serviço:	55,93

PRÓPRIA-910215	9.1 QUIOSQUE DE MADEIRA (PRACA DA CRIANÇA)	UND		
04/10/2017-907111	QUIOSQUE DE MADEIRA (PRACA DA CRIANÇA)	UND	903,89 1,0000000	903,89
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47 1,1237661	7,27
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 1,1237661	5,26
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 11,71			Custo Unitário do Serviço	928,13
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:232,03			Preço Unitário do Serviço:	1.160,15

PRÓPRIA-910216	9.2 PERGOLADO DOS BANCOS (PRACA DA CRIANÇA)	UND		
01/10/2015-430004	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	2,55 5,6700001	14,46
01/10/2015-430035	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	6,56 0,2004000	1,31
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0801000	2,43
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,6075000	13,72
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56 0,1280000	9,16
01/10/2015-430859	PREGO 2"X11	KG	5,65 0,3200000	1,81
01/10/2015-430946	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	65,94 0,1280000	8,44
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36 0,0756000	6,38
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74 0,3840000	21,40
30/01/2016-452892	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",			

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 30 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNITARIO					
	COMPRIMENTO 75 MM			UN	4,15	6,0000000	24,90
30/01/2016-452971	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM (3" X 6"), NAO (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)			M	22,20	6,0000000	133,20
30/3/2016-455970	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUB/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO			M	80,86	6,0000000	485,16
COTAÇÃO-901923	MADEIRA APARELHADA 3X6"			M	15,54	8,0000000	124,32
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L			HP	7,16	0,0648000	0,46
01/10/2015-430004	BETONEIRO			H	6,47	0,2700000	1,75
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO			H	6,47	2,4064000	15,57
01/10/2015-430011	FERREIRO			H	6,47	1,0800000	6,99
01/10/2015-430015	PEDREIRO			H	6,47	0,9000000	5,82
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	10,758400	50,35
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS			H	6,47	0,7000000	4,53
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47	0,5000000	3,23
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	0,7000000	3,28
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 85,51					Custo Unitário do Serviço:		1.024,18
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:256,05					Preço Unitário do Serviço:		1.280,23
PRÓPRIA-910217	9.3 PERGOLADO DOS QUIOSQUES DE ALVENARIA (PRACA DA CRIANÇA)			UND			
04/10/2017-907112	PERGOLADO DOS QUIOSQUES DE ALVENARIA (PRACA DA CRIANÇA)			UN	1.883,12	1,0000000	1.883,12
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47	8,8628159	57,34
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	8,8628159	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 92,33					Custo Unitário do Serviço:		2.074,27
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:518,57					Preço Unitário do Serviço:		2.592,84
PRÓPRIA-910210	10.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA			M3			
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM			M2	16,79	3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA			DZ	71,56	0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12			KG	6,48	3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA			DZ	108,63	0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS			DZ	55,74	0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE			L	6,06	0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO			KG	2,86	24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO			KG	2,33	61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)			KG	6,56	1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)			M3	45,19	0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA			KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM			L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR						
	FRETE			M3	86,70	0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*			UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)			HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR			HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO			H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR			H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR			H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS			H	6,47	1,8644600	12,06

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 31 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34			Custo Unitário do Serviç		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....281,65			Preço Unitário do Serviço:		1.408,25
SINAPI-79464	10.1.2 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2			
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83			Custo Unitário do Serviç		12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....3,01			Preço Unitário do Serviço:		15,06
PRÓPRIA-910210	10.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	M3			
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79	3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48	3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63	0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06	0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86	24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33	61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3			73,21
	FRETE		86,70	0,8443600	
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34			Custo Unitário do Serviç		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....281,65			Preço Unitário do Serviço:		1.408,25
SINAPI-79464	10.2.2 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2			
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000	0,11

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 32 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83			Custo Unitário do Serviç		12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3,01			Preço Unitário do Serviço:		15,06

PRÓPRIA-910210	10.3.1 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	M3			
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79	3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48	3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63	0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06	0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86	24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33	61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR				
	FRETE	M3	86,70	0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM				
	MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR				
	L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34			Custo Unitário do Serviço:		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:281,65			Preço Unitário do Serviço:		1.408,25

SINAPI-79484	10.3.2 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2			
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83		Custo Unitário do Serviç	12,05		
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:3,01		Preço Unitário do Serviço:	15,06		

SINAPI-74245/001	11.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2			
30/01/2016-454124	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	9,52	0,1700000	1,62

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 33 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
30/01/2016-450097	PINTOR		6,47	H	0,4255407	2,75
30/01/2016-450106	SERVENTE		4,68	H	0,3039457	1,42
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,90						Custo Unitário do Serviç 9,69
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,43						Preço Unitário do Serviço: 12,12
SINAPI-41595	11.2 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA M					
	POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA					
30/01/2016-451831	FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M	UN	4,22		0,0200000	0,08
30/01/2016-454124	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	9,52		0,0300000	0,29
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47		0,1279554	0,83
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68		0,6371635	2,98
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,56						Custo Unitário do Serviç 7,74
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,93						Preço Unitário do Serviço: 9,67
PRÓPRIA-910211	11.3 CONJUNTO PARA FUTSAL (TRAVES E REDES)	UND				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19		0,1380000	6,24
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45		52,981201	23,84
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32		0,1203960	0,04
COTAÇÃO-900397	REDE PARA TRAVE DE FUTSAL	PAR	66,28		1,0000000	66,28
COTAÇÃO-900398	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL	PAR	1.465,06		1,0000000	1.465,06
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84		0,0000400	0,10
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86		24,350076	118,34
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47		0,4092000	2,65
30/01/2016-455413	MONTADOR	H	6,47		19,480764	126,04
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 230,80						Custo Unitário do Serviç 2.039,39
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:509,86						Preço Unitário do Serviço: 2.549,25
PRÓPRIA-910212	11.4 PAR DE TABELAS DE BASQUETE	UND				
01/10/2015-430019	AGUARRAZ	GL	33,11		0,0432000	1,43
01/10/2015-430114	BUCHA-ARRUELA DE 2"-ALUMINIO	UN	2,33		4,0000000	9,32
01/10/2015-430651	LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA	GL	47,09		0,1728000	8,14
01/10/2015-430653	LIXA PARA MADEIRA	UN	1,35		1,7280000	2,33
01/10/2015-431087	TINTA ESMALTE	GL	66,28		0,1728000	11,45
30/01/2016-453677	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	677,09		1,0000000	677,09
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47		2,9156194	18,86
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47		1,7280000	11,18
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68		4,4276195	20,72
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 47,43						Custo Unitário do Serviç 807,95
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:201,99						Preço Unitário do Serviço: 1.009,94
PRÓPRIA-910210	11.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA (POSTE DA TABELA DE BASQUETE)	M3				
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79		3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56		0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48		3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63		0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74		0,4896000	27,29

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 34 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06 0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86 24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33 61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56 1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52 2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	86,70 0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10 28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36 0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48 0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47 11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86 1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47 7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47 1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17 1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34		Custo Unitário do Serviço:		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:281,65		Preço Unitário do Serviço:		1.408,25
SINAPI-74244/001	11.6 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", CO TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M2		
30/01/2016-450233	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	6,18 0,1500000	0,93
30/01/2016-450235	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	7,16 0,0700000	0,50
30/01/2016-453950	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	10,13 1,0500000	10,64
30/01/2016-454226	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DI (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	25,44 1,6799999	42,74
30/01/2016-450105	SERRALHEIRO	H	6,47 0,6187575	4,00
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 1,2377450	5,79
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,15		Custo Unitário do Serviço:		73,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:18,44		Preço Unitário do Serviço:		92,11
SINAPI-79498/001	11.7 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO EM DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2		
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	10,97 0,1080000	1,18
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,15 0,5000000	0,58
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61 0,0300000	1,01
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,3968742	2,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,1889640	0,88
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,22		Custo Unitário do Serviço:		9,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,36		Preço Unitário do Serviço:		11,80
SINAPI-74245/001	12.1.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2		

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 35 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
30/01/2016-454124	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	9,52 0,1700000	1,62
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4255407	2,75
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,3039457	1,42
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,90		Custo Unitário do Serviço:		9,69
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....2,43		Preço Unitário do Serviço:		12,12
SINAPI-84665	12.1.2 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2		
30/01/2016-454149	TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILIC	L	7,66 0,3500000	2,68
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,6015834	3,89
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,3978334	1,86
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 5,37		Custo Unitário do Serviço:		13,80
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....3,45		Preço Unitário do Serviço:		17,25
SINAPI-74245/001	12.2.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2		
30/01/2016-454124	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	9,52 0,1700000	1,62
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4255407	2,75
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,3039457	1,42
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,90		Custo Unitário do Serviço:		9,69
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....2,43		Preço Unitário do Serviço:		12,12
SINAPI-74245/001	12.3.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (JOGOS E DAMA)	M2		
30/01/2016-454124	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	9,52 0,1700000	1,62
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4255407	2,75
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,3039457	1,42
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,90		Custo Unitário do Serviço:		9,69
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....2,43		Preço Unitário do Serviço:		12,12
SINAPI-74245/001	12.3.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (JOGOS	M2		
30/01/2016-454124	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	9,52 0,1700000	1,62
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4255407	2,75
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,3039457	1,42
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,90		Custo Unitário do Serviço:		9,69
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....2,43		Preço Unitário do Serviço:		12,12
SINAPI-93358	13.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3		
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65		Custo Unitário do Serviço:		46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....11,72		Preço Unitário do Serviço:		58,61
SEOP-40025	13.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRAÇO 1:8	M3		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 3,5000000	79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03 0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 11,918261	55,78

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 36 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95				Custo Unitário do Serviço		340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:85,12				Preço Unitário do Serviço:		425,59
SEOP-60045	13.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	M2				
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0330000		1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,1380000		3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0276000		0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	50,000000		18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,4653640		9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,9787047		4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14				Custo Unitário do Serviço		49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50				Preço Unitário do Serviço:		62,49
PRÓPRIA-910244	13.4 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M2				
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0330000		1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,1380000		3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0276000		0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	50,000000		18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,4653640		9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,9787047		4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14				Custo Unitário do Serviço		49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50				Preço Unitário do Serviço:		62,49
PRÓPRIA-910210	13.5 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	M3				
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79	3,6719999		61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,6120000		43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48	3,0599999		19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63	0,3672000		39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,4896000		27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06	0,1224000		0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86	24,664199		70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33	61,660499		143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	1,9442500		12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,8993040		40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001		145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000		0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846		6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3	86,70	0,8443600		73,21
	FRETE					
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060		2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM	HP	1.568,36	0,0015166		2,33
	MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)					
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR	HP	12.967,48	0,0002623		3,40
	L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR					
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999		73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999		13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560		5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140		51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600		12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO)	H	7,17	1,8519360		13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600		12,06

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 37 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34		Custo Unitário do Serviço:		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:281,65		Preço Unitário do Serviço:		1.408,25
SEOP-110143	13.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,3404081	1,59
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30		Custo Unitário do Serviço:		7,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:1,89		Preço Unitário do Serviço:		9,46
SINAPI-87529	13.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENC 10M2	M2		
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39 7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84 0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETA CAIXA*	H	6,47 0,1786000	1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64		Custo Unitário do Serviço:		24,06
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:6,01		Preço Unitário do Serviço:		30,07
SEOP-150125	13.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2		
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52 0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95 0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47 0,4000000	2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,4000000	1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17		Custo Unitário do Serviço:		10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,68		Preço Unitário do Serviço:		13,39
SINAPI-79464	13.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2		
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28 0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27 0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61 0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47 0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83		Custo Unitário do Serviço:		12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3,01		Preço Unitário do Serviço:		15,06
SINAPI-94992	13.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM,	M2		

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 38 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
AF_07/2018						
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0569296	2,57	
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	23,429952	10,54	
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0952297	0,03	
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58	1,1280000	0,65	
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77	0,4500000	0,35	
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOF	M3	86,70	0,0425880	3,69	
	FRETE					
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38	1,1224000	10,53	
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR. L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000165	0,04	
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,1872057	1,21	
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,7000000	4,53	
30/01/2016-450106	SERVEnte	H	4,68	0,9307760	4,36	
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1456000	0,94	
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31			Custo Unitário do Serviç		49,75	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,44			Preço Unitário do Serviço:		62,19	
SINAPI-93389	13.11 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES POPULAR DE DIMENSOES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARE QUE 5M2. AF_07/2018	M2				
30/01/2016-450261	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,46	4,8600001	2,24	
30/01/2016-450297	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENO IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	14,83	1,0800000	16,02	
30/01/2016-454738	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	2,98	0,2400000	0,72	
30/01/2016-450030	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	6,47	0,7053316	4,56	
30/01/2016-450106	SERVEnte	H	4,68	0,2866606	1,34	
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 5,51			Custo Unitário do Serviç		30,39	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:7,60			Preço Unitário do Serviço:		37,99	
SINAPI-72136	13.12 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,ESPESSURA 8MM INCLUS JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2				
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	8,0000000	3,60	
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	3,8099999	1,22	
30/01/2016-451988	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	0,26	14,000000	3,64	
30/01/2016-452381	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MI (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,00	2,0000000	2,00	
30/01/2016-453532	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	16,52	0,2117600	3,50	
30/01/2016-450320	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	HP	6.457,17	0,0002514	1,62	
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,7513592	4,86	
30/01/2016-450106	SERVEnte	H	4,68	3,7567956	17,58	
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 20,97			Custo Unitário do Serviç		58,99	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:14,75			Preço Unitário do Serviço:		73,74	
SINAPI-93395	13.13 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA:	M2				

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0004-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 39 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA



SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
	GRES OU SEMI-GRES PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20CM EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS AF_06/2014					
30/01/2016-450261	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,46	4,8600001		2,24
30/01/2016-450297	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENO IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	14,83	1,0599999		15,72
30/01/2016-454738	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	2,98	0,4200000		1,25
30/01/2016-450030	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	6,47	0,7768958		5,03
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4118135		1,93
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 6,50		Custo Unitário do Serviço:				32,67
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:8,17		Preço Unitário do Serviço:				40,84
SINAPI-79498/001	13.14 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2				
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	10,97	0,1080000		1,18
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,15	0,5000000		0,58
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0300000		1,01
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,3968742		2,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,1889640		0,88
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,22		Custo Unitário do Serviço:				9,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,36		Preço Unitário do Serviço:				11,80
SEOP-90070	13.15 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINTURA ANTI-CORROSIVA)	M2				
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0605000		1,84
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,2430000		5,49
01/10/2015-430825	PORTA DE ENROLAR GALVANIZADA	M2	150,65	1,0000000		150,65
01/10/2015-430011	FERREIRO	H	6,47	3,8617997		24,99
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	3,5307679		22,84
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	4,2617998		19,95
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 63,33		Custo Unitário do Serviço:				289,09
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:72,27		Preço Unitário do Serviço:				361,36
SEOP-90065	13.16 ESQUADRIAS MADEIRA E=3CM C/CAIXILHO ADUELA E ALIZAR	M2				
01/10/2015-430472	ESQUADRIA DE MADEIRA MACICA	M2	112,98	1,9000000		214,66
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,483980		74,30
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,7326348		4,74
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,9321132		13,72
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 86,67		Custo Unitário do Serviço:				394,19
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:98,52		Preço Unitário do Serviço:				492,61
SINAPI-9875	13.17 COBOGO CERAMICO(ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADC	M2				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0190000		0,86
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	2,2800000		1,03
30/01/2016-451562	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM	UN	2,11	25,000000		52,75
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,3405479		8,67
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	1,4990847		7,02
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 14,66		Custo Unitário do Serviço:				84,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:21,25		Preço Unitário do Serviço:				106,24

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 40 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
SEOP-50713	13.18 LAJE PRE-MOLDADA(INCL.CAPEAMENTO)			M2		
01/10/2015-430037	AREIA			M3	30,35 0,0445000	1,35
01/10/2015-430264	CIMENTO			SC	22,59 0,3375000	7,62
01/10/2015-430805	LAJE PRE-MOLDADA (INCL. FERRAGEM)			M2	33,90 1,0000000	33,90
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO			M3	84,36 0,0420000	3,54
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L			HP	7,16 0,0360000	0,26
01/10/2015-430004	BETONEIRO			H	6,47 0,1500000	0,97
01/10/2015-430015	PEDREIRO			H	6,47 0,8015415	5,19
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68 1,1047173	5,17
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,59				Custo Unitário do Serviço		68,59
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:17,15				Preço Unitário do Serviço:		85,74
SEOP-70051	13.19 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA DE BARRO - PC. APARELHADA			M2		
01/10/2015-430786	PECA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 20 PLS APARELHADA			UN	72,93 0,0210000	1,53
01/10/2015-430808	PERNAMANCA 3"X2" 20 PLS AP - MAD. FORTE			DZ	271,17 0,0460000	12,47
01/10/2015-430856	PREGO 1"X16			KG	9,03 0,1900000	1,72
01/10/2015-430943	RIPA 2 1/2"X1/2" 20 PLS APARELHADA			DZ	58,19 0,1500000	8,73
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO			H	6,47 1,7110215	11,07
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68 1,7110215	8,01
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 17,83				Custo Unitário do Serviço		61,36
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:15,34				Preço Unitário do Serviço:		76,70
SEOP-70058	13.20 COBERTURA - TELHA PLAN			M2		
01/10/2015-431057	TELHA DE BARRO - PLAN			UN	0,59 27,000000	15,93
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68 1,7590932	8,23
01/10/2015-430021	TELHADISTA			H	6,47 0,8795059	5,69
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,01				Custo Unitário do Serviço		42,86
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:10,71				Preço Unitário do Serviço:		53,57
PRÓPRIA-910210	13.21 CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA (CONCRETO DA CANALETA)			M3		
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM			M2	16,79 3,6719999	61,65
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA			DZ	71,56 0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12			KG	6,48 3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA			DZ	108,63 0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS			DZ	55,74 0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE			L	6,06 0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO			KG	2,86 24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO			KG	2,33 61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)			KG	6,56 1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)			M3	45,19 0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	0,45 323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA			KW/	0,32 0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM			L	2,52 2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR					
	FRETE			M3	86,70 0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLÁSTICO *COLETADO CAIXA*			UN	0,10 28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)			HP	1.568,36 0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR			HP	12.967,48 0,0002623	3,40

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 41 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34			Custo Unitário do Serviço:		1.126,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:281,65			Preço Unitário do Serviço:		1.408,25
SEOP-90400	13.22 GRADE DE FERRO 5/8"(INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0605000	1,84
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,2430000	5,49
01/10/2015-430518	GRADE DE FERRO 5/8"	M2	188,31	1,0000000	188,31
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,7731899	11,47
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,8373952	8,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 18,75			Custo Unitário do Serviço:		234,46
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:58,61			Preço Unitário do Serviço:		293,07
SEOP-190636	13.23 PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALV. 2.0M	UND			
01/10/2015-430496	FITA DE VEDACAO	M	0,10	2,0000000	0,20
01/10/2015-430810	PIA DE ACO INOXIDAVEL C/ 01 CUBA 2,00M	UN	218,44	1,0000000	218,44
01/10/2015-430963	SIFAO METALICO DE 2"	UN	52,74	1,0000000	52,74
01/10/2015-431110	TORNEIRA LONGA METALICA DE 3/4"	UN	33,14	1,0000000	33,14
01/10/2015-431184	VALVULA P/ PIA D = 2" - INOX	UN	33,86	1,0000000	33,86
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	2,5700829	12,49
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	2,5703773	16,63
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 27,21			Custo Unitário do Serviço:		394,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:98,67			Preço Unitário do Serviço:		493,38
SEOP-190304	13.24 LAVATORIO DE LOUÇA S/COLUNA (INCL TORN. SIFAO E VALVULA) - UND	UND			
	PNE				
01/10/2015-430496	FITA DE VEDACAO	M	0,10	2,8800001	0,29
01/10/2015-430962	SIFAO METALICO DE 1 1/2 "	UN	69,95	1,0000000	69,95
01/10/2015-431111	TORNEIRA METALICA P/ LAVATORIO DE 1/2"	UN	37,28	1,0000000	37,28
01/10/2015-431129	TUBO DE LIGACAO NIQUELADO COM CANOPLA	UN	12,21	1,0000000	12,21
01/10/2015-431162	VALV. P/ LAVAT./BIDE D = 1" - CROMADA	UN	19,03	1,0000000	19,03
01/10/2015-431521	LAVATORIO PNE S/ COLUNA	UN	269,66	1,0000000	269,66
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	2,1486185	10,44
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	2,1487641	13,90
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,74			Custo Unitário do Serviço:		455,50
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:113,88			Preço Unitário do Serviço:		569,38
SEOP-190232	13.25 LAVATORIO DE LOUÇA S/COL. C/ TORN, SIFAO E VALV.-2.0M	UND			
01/10/2015-430496	FITA DE VEDACAO	M	0,10	2,8800001	0,29
01/10/2015-430638	LAVATORIO DE LOUCA S/COLUNA BRANCO (MEDIO)	UN	64,55	1,0000000	64,55
01/10/2015-430640	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PLASTICO	UN	4,90	1,0000000	4,90
01/10/2015-430776	PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS	UN	2,94	2,0000000	5,88
01/10/2015-430962	SIFAO METALICO DE 1 1/2 "	UN	69,95	1,0000000	69,95

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 42 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
01/10/2015-431111	TORNEIRA METALICA P/ LAVATORIO DE 1/2"	UN	37,28	1,0000000	37,28
01/10/2015-431162	VALV. P/ LAVAT./BIDE D = 1" - CROMADA	UN	19,03	1,0000000	19,03
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	1,7526587	11,34
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,7526587	8,20
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 18,26		Custo Unitário do Serviço			239,68
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:59,92		Preço Unitário do Serviço:			299,60
SEOP-110853	13.26 GRANITO E = 2CM (BANCADA DO FRALDARIO)	M2			
01/10/2015-430039	ARGAMASSA AC-III	KG	1,42	5,0000000	7,10
01/10/2015-430529	GRANITO CINZA E=2CM	M2	150,65	1,0000000	150,65
01/10/2015-430930	REJUNTE (P/ CERAMICA)	KG	3,89	1,2000000	4,67
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	3,9206364	25,37
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,9607431	9,18
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 32,28		Custo Unitário do Serviço			229,25
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:57,31		Preço Unitário do Serviço:			286,56
SEOP-190303	13.27 BACIA SIFONADA - PNE	UND			
01/10/2015-430018	ADESIVO P/ PVC - 75G	TB	3,70	0,0090000	0,03
01/10/2015-430030	ANEL DE BORRACHA DE 1"	UN	0,83	1,0000000	0,83
01/10/2015-430087	BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO)	UN	1,83	1,0000000	1,83
01/10/2015-430776	PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS	UN	2,94	4,0000000	11,76
01/10/2015-430971	SOLUCAO LIMPADORA	L	19,74	0,0003000	0,01
01/10/2015-431128	TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS)	UN	20,30	1,0000000	20,30
01/10/2015-431435	BACIA SANITARIA P/PNE	UN	414,66	1,0000000	414,66
01/10/2015-431436	ASSENTO SANITARIO P/ PNE	UN	169,48	1,0000000	169,48
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	2,4059761	11,69
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	2,4351394	15,76
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 25,65		Custo Unitário do Serviço			672,00
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:168,00		Preço Unitário do Serviço:			840,00
SEOP-190224	13.28 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA	UND			
01/10/2015-430182	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA	UN	30,02	1,0000000	30,02
01/10/2015-430496	FITA DE VEDACAO	M	0,10	0,5000000	0,05
01/10/2015-430640	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PLASTICO	UN	4,90	1,0000000	4,90
01/10/2015-431126	TUBO DE DESCARGA EM PVC - 40MM	UN	8,51	1,0000000	8,51
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	1,7174672	8,35
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	1,7174672	11,11
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 18,18		Custo Unitário do Serviço			81,12
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:20,28		Preço Unitário do Serviço:			101,40
SEOP-190716	13.29 BARRA DE ACO INOX (PNE)	M			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0088000	0,27
01/10/2015-430065	BARRA EM ACO INOX - 1 1/4"	M	146,89	1,0000000	146,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0515200	1,16
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,4220864	2,73
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,4884933	2,29
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,69		Custo Unitário do Serviço			158,03
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:39,51		Preço Unitário do Serviço:			197,54
SEOP-180461	13.30 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 1.000L	UND			

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 43 / 69
 Inc.Enc.Soc.Comp: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
01/10/2015-430496	FITA DE VEDACAO	M	0,10	3,0300000	0,30
01/10/2015-430500	FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 20MM	UN	4,67	2,0000000	9,34
01/10/2015-430501	FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM	UN	5,65	2,0000000	11,30
01/10/2015-430502	FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM	UN	12,73	4,0000000	50,92
01/10/2015-430934	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAP=1000 L	UN	260,76	1,0000000	260,76
01/10/2015-431193	VIGA DE PEROBA 6X16CM	M	13,71	5,0000000	68,55
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	9,6134109	46,72
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	9,6134109	62,20

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 101,76 Custo Unitário do Serviço: 611,85

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:152,96 Preço Unitário do Serviço: 764,81

SEOP-180460	13.31	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 500L	UND		
01/10/2015-430496		FITA DE VEDACAO	M	0,10	3,0300000
01/10/2015-430500		FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 20MM	UN	4,67	2,0000000
01/10/2015-430501		FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM	UN	5,65	2,0000000
01/10/2015-430502		FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM	UN	12,73	4,0000000
01/10/2015-430935		RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAP=500 L	UN	155,17	1,0000000
01/10/2015-431193		VIGA DE PEROBA 6X16CM	M	13,71	5,0000000
01/10/2015-430000		AJUDANTE	H	4,86	9,4218855
01/10/2015-430010		ENCANADOR	H	6,47	9,4218855

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 99,74 Custo Unitário do Serviço: 502,07

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:125,51 Preço Unitário do Serviço: 627,58

SEOP-180299	13.32	PONTO DE AGUA (INCL.TUBOS E CONEXÕES)	PT		
01/10/2015-430009		ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH)	UN	3,03	0,7500000
01/10/2015-430010		ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH)	UN	0,57	1,0000000
01/10/2015-430338		COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)	UN	0,54	2,0000000
01/10/2015-431039		TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH)	UN	1,73	0,7500000
01/10/2015-431157		TUBO EM PVC 1 1/2" (LH)	M	10,21	3,0000000
01/10/2015-431158		TUBO EM PVC 3/4" (LH)	M	4,60	9,0000000
01/10/2015-430000		AJUDANTE	H	4,86	7,7951317
01/10/2015-430010		ENCANADOR	H	6,47	5,8463488

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 70,74 Custo Unitário do Serviço: 223,70

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:55,92 Preço Unitário do Serviço: 279,62

SEOP-180214	13.33	PONTO DE ESGOTO (INCL.TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS)	PT		
01/10/2015-430200		CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM	UN	11,98	0,2500000
01/10/2015-430346		JOELHO/COTOVELO 90° EM PVC - JS - 40MM-LH	UN	3,42	0,5000000
01/10/2015-430374		CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH)	UN	13,69	0,5000000
01/10/2015-430591		JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS)	UN	8,79	0,2500000
01/10/2015-430883		RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM	UN	4,67	0,2500000
01/10/2015-431043		TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS)	UN	9,33	0,2500000
01/10/2015-431146		TUBO EM PVC - 40MM (LS)	M	2,52	4,0000000
01/10/2015-431147		TUBO EM PVC - 50MM (LS)	M	4,72	1,5000000
01/10/2015-430000		AJUDANTE	H	4,86	9,6822357
01/10/2015-430010		ENCANADOR	H	6,47	9,6822357

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 102,49 Custo Unitário do Serviço: 246,60

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:61,65 Preço Unitário do Serviço: 308,25

SEOP-110653	13.34	GRANITO E = 2CM (BANCADA DAS PORTAS DE ENROLAR)	M2		
-------------	-------	---	----	--	--

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Constr. Civil e Serv. Elétr. e
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

065

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 44 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
01/10/2015-430039	ARGAMASSA AC-III	KG	1,42 5,0000000 7,10
01/10/2015-430529	GRANITO CINZA E=2CM	M2	150,65 1,0000000 150,65
01/10/2015-430930	REJUNTE (P/ CERAMICA)	KG	3,89 1,2000000 4,67
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 3,9206364 25,37
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 1,9607431 9,18
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 32,28		Custo Unitário do Serviç	229,25
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....57,31		Preço Unitário do Serviço:	286,56
SEOP-170081	13.35 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX.E FIAÇÃO) ATÉ 200W	PT	
01/10/2015-430052	ARRUELA DE 1/2"	UN	0,33 2,0000000 0,66
01/10/2015-430100	BUCHA DE 1/2"	UN	0,22 2,0000000 0,44
01/10/2015-430124	CABO 2,5MM2-750V	M	0,84 9,0000000 7,56
01/10/2015-430180	CAIXA DE DERIVACAO 4"X2"- FERRO	UN	1,51 1,0000000 1,51
01/10/2015-430448	ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"	M	1,28 3,0000000 3,84
01/10/2015-430497	FITA ISOLANTE	M	0,52 1,0000000 0,52
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86 6,1164861 29,73
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47 6,1164861 39,57
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 64,75		Custo Unitário do Serviç	148,58
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....37,14		Preço Unitário do Serviço:	185,72
SEOP-170701	13.36 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA 200W	PT	
01/10/2015-430107	BUCHA E ARRUELA DE 1"-ALUMINIO	UN	0,77 5,0000000 3,85
01/10/2015-430129	CABO 6.0 MM2-750V	M	2,07 15,0000000 31,05
01/10/2015-430415	DISJUNTOR 3P-30A	UN	42,69 1,0000000 42,69
01/10/2015-430447	ELETRODUTO EM PVC DE 1"	M	2,41 5,0000000 12,05
01/10/2015-430497	FITA ISOLANTE	M	0,52 2,0000000 1,04
01/10/2015-430001	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	6,32 5,0000000 31,60
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47 10,0000000 64,70
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 89,97		Custo Unitário do Serviç	276,95
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....69,24		Preço Unitário do Serviço:	346,19
SEOP-170514	13.37 LUMINARIA C/ 1(UMA) LAMPADA FLUORESCENTE 16 W(FIAÇÃO)	UND	
01/10/2015-430669	LUMINARIA COMPLETA COM LAMPADAFLUORESCENTE 1X16W - FCE	UN	41,43 1,0000000 41,43
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86 0,9564566 4,65
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47 0,9670235 6,26
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,19		Custo Unitário do Serviç	62,43
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....15,64		Preço Unitário do Serviço:	78,17
SEOP-170886	13.38 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	UND	
01/10/2015-430221	CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 10 DISJUNTORES (SEM BARRAMENTC	UN	31,50 1,0000000 31,50
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86 0,2000000 0,97
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47 0,2000000 1,29
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 2,11		Custo Unitário do Serviç	35,87
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....8,96		Preço Unitário do Serviço:	44,83
SINAPI-84190	13.39 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL	M2	
	AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE EM CIMENTO (SOLEIRA)		
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0360000 1,63
30/01/2016-450974	CIMENTO BRANCO	KG	2,03 0,7500000 1,52
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 13,764999 6,19

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 45 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0377825	0,01
30/01/2016-451994	GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM	M2	99,49	1,0000000	99,49
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000125	0,03
30/01/2016-450061	MARMORISTA/GRANITEIRO	H	6,47	1,6335570	10,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,8170822	3,82
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1272500	0,82
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 14,21			Custo Unitário do Serviço		138,29
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:34,58			Preço Unitário do Serviço:		172,87
SINAPI-79464	14.1 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2			
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000	0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000	0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000	1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448	3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937	2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83			Custo Unitário do Serviço		12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3,01			Preço Unitário do Serviço:		15,06
SINAPI-72110	14.2 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE D 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO FECHAMENTOS METALICOS, AS COLONAS, OS SERVIÇOS GERAIS ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHA	M2			
30/01/2016-453128	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	3,77	10,0000000	37,70
30/01/2016-450012	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	6,47	1,5000000	9,70
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	1,5000000	7,02
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 15,62			Custo Unitário do Serviço		70,04
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:17,52			Preço Unitário do Serviço:		87,56
SINAPI-95468	14.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2			
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	10,97	0,1200000	1,32
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,15	0,3000000	0,35
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0300000	0,22
30/01/2016-454136	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	L	10,56	0,1440000	1,52
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,9785909	6,33
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,9825274	4,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,21			Custo Unitário do Serviço		24,55
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:6,14			Preço Unitário do Serviço:		30,69
SINAPI-94216	14.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, COM ATE 2 INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2			
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,1547000	0,05
30/01/2016-452026	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSC/ 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E DE VEDACAO	CJ	0,96	3,0000000	2,88
30/4/2016-456051	TELHA DE ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPU				

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 46 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
30/01/2016-450239	RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS: FIXACAO) (COLETADO CA	M2	54,75	1,1460000		62,74
30/01/2016-450083	GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA/ CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	HP	992.022,25	0,0000001		0,10
30/01/2016-450106	OPERADOR DE GUINDASTE	H	6,47	0,0017000		0,01
30/01/2016-450114	SERVENTE	H	4,68	0,0443636		0,21
	TELHADISTA	H	6,47	0,0407273		0,26
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,45			Custo Unitário do Serviç			66,70
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:16,68			Preço Unitário do Serviço:			83,38
SINAPI-94992	14.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, AF_07/2016	M2				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0569296		2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	23,429952		10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0952297		0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58	1,1280000		0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77	0,4500000		0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	86,70	0,0425880		3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38	1,1224000		10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR. L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000165		0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,1872057		1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,7000000		4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,9307760		4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1456000		0,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31			Custo Unitário do Serviç			49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,44			Preço Unitário do Serviço:			62,19
SINAPI-73616	14.6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3				
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,6818036		10,83
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	16,818372		78,71
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 83,70			Custo Unitário do Serviç			173,29
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:43,32			Preço Unitário do Serviço:			216,61
SEOP-180513	14.7 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE	M				
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0588400		1,79
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,2600000		5,87
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0294400		0,18
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36	0,0300000		2,53
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	20,399999		7,55
01/10/2015-431539	CAIXA COLETORA	M3	52,74	0,1000000		5,27
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,6514515		10,68
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,5442467		11,91

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 47 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 21,11		Custo Unitário do Serviço				66,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....16,73		Preço Unitário do Serviço:				83,62
PRÓPRIA-910213	14.8 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS			M3		
30/01/2016-453085	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR					
	FRETE			M3	60,00 1,0000000	60,00
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47 0,1200000	0,78
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68 0,1200000	0,56
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,25		Custo Unitário do Serviço				62,59
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....15,65		Preço Unitário do Serviço:				78,24
SINAPI-83485	14.9 HASTE COPERWELD 3/8"X 3.00M COM CONECTOR			UND		
30/01/2016-452024	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO I					
	5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR			UN	26,46 1,0000000	26,46
30/01/2016-450021	AUXILIAR DE ELETRICISTA			H	4,86 0,5742612	2,79
30/01/2016-450046	ELETRICISTA			H	6,47 0,5748043	3,72
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 6,08		Custo Unitário do Serviço				39,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....9,77		Preço Unitário do Serviço:				48,82
SINAPI-72262	14.10 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 -			UND		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
30/01/2016-454048	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1					
	DE FIXACAO			UN	1,78 1,0000000	1,78
30/01/2016-450021	AUXILIAR DE ELETRICISTA			H	4,86 0,3693730	1,80
30/01/2016-450046	ELETRICISTA			H	6,47 0,3688724	2,39
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,91		Custo Unitário do Serviço				9,88
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....2,46		Preço Unitário do Serviço:				12,34
SEOP-171272	14.11 CABO COBRE NU 35 MM2			M		
01/10/2015-430154	CABO DE COBRE NU 35MM2			M	1,0200000	
01/10/2015-430007	ELETRICISTA			H	6,47 0,8229033	5,32
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68 0,8240867	3,86
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 8,58		Custo Unitário do Serviço				17,76
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....4,44		Preço Unitário do Serviço:				22,20
SINAPI-93358	15.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016			M2		
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68 5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65		Custo Unitário do Serviço				46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....11,72		Preço Unitário do Serviço:				58,61
SEOP-40025	15.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8			M3		
01/10/2015-430037	AREIA			M3	30,35 0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO			SC	22,59 3,5000000	79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA			M3	64,03 0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO			H	6,47 7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68 11,918261	55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95		Custo Unitário do Serviço				340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....85,12		Preço Unitário do Serviço:				425,59

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 48 / 69
 Inc.Enc.Soc.Comp: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
SEOP-60045	15.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0330000	1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,1380000	3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25	0,0276000	0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37	50,000000	18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,4653640	9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,9787047	4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14			Custo Unitário do Serviço:		49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,50			Preço Unitário do Serviço:		62,49
SEOP-150125	15.4 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2			
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52	0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95	0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47	0,4000000	2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,4000000	1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17			Custo Unitário do Serviço:		10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68			Preço Unitário do Serviço:		13,39
SINAPI-94992	15.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, AF_07/2018	M2			
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0569296	2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	23,429952	10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0952297	0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58	1,1280000	0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77	0,4500000	0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3	86,70	0,0425880	3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38	1,1224000	10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR. L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000165	0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,1872057	1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,7000000	4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,9307760	4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETA CAIXA*	H	6,47	0,1456000	0,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31			Custo Unitário do Serviço:		49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:12,44			Preço Unitário do Serviço:		62,19
SEOP-181648	16.1 TUBO CPVC 28MM	M			
01/10/2015-431611	COMPONENTES DE MONTAGEM PARA FIXACAO E VEDACAO	CJ	158,19	0,0040000	0,63
01/04/017-431681	TUBO CPVC 28MM	M	19,93	1,0000000	19,93
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	0,1314002	0,64
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	0,1314002	0,85
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,39			Custo Unitário do Serviço:		23,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:5,86			Preço Unitário do Serviço:		29,30

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 49 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
SEOP-181647	16.2 TUBO CPVC 22MM	M			
01/10/2015-431611	COMPONENTES DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO E VEDACAO	CJ	158,19	0,0040000	0,63
01/04/017-431680	TUBO CPVC 22MM	M	12,03	1,0000000	12,03
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	0,3000000	1,46
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	0,3000000	1,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,18					Custo Unitário do Serviço: 19,24
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:4,80					Preço Unitário do Serviço: 24,04
SINAPI-89397	16.3 TE DE REDUÇÃO,PVC, SOLDAREL,DN 25MMX20MM, INSTALADO EM	UND			
	OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
30/01/2016-450119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	33,34	0,0110000	0,37
30/01/2016-453642	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	28,95	0,0120000	0,35
30/01/2016-453920	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA				
	FRIA PREDIAL	UN	1,47	1,0000000	1,47
30/9/2016-456396	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,04	0,0750000	0,08
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,2465461	1,20
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,2471226	1,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 2,62					Custo Unitário do Serviço: 7,69
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,92					Preço Unitário do Serviço: 9,61
SINAPI-89360	16.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMA	UND			
	OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
30/01/2016-450119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	33,34	0,0060000	0,20
30/01/2016-451439	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAREL, 20 MM, PARA AGUA FRIA				
	(NBR 5648)	UN	1,19	1,0000000	1,19
30/01/2016-453642	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	28,95	0,0060000	0,17
30/9/2016-456396	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,04	0,0430000	0,04
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,1555374	0,76
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,1539018	1,00
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,64					Custo Unitário do Serviço: 5,00
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,25					Preço Unitário do Serviço: 6,25
SINAPI-89364	16.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMA	UND			
	OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
30/01/2016-450119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	33,34	0,0070000	0,23
30/01/2016-451440	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAREL, 25 MM, PARA AGUA FRIA				
	(NBR 5648)	UN	1,72	1,0000000	1,72
30/01/2016-453642	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	28,95	0,0080000	0,23
30/9/2016-456396	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,04	0,0500000	0,05
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,1793870	0,87
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,1839845	1,14
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,92					Custo Unitário do Serviço: 6,21
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,55					Preço Unitário do Serviço: 7,76
SINAPI-89373	16.6 LUVA DE REDUÇÃO, PVC SOLDAREL, DN 25X20MM, INSTALADO EM	UND			
	OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
30/01/2016-450119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	33,34	0,0060000	0,20
30/01/2016-452670	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA				
	PREDIAL	UN	0,61	1,0000000	0,61
30/01/2016-453642	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	28,95	0,0060000	0,17

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 50 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
30/9/2016-456396	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,04 0,0430000	0,04
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86 0,1031577	0,50
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47 0,1034050	0,67
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,09			Custo Unitário do Serviç	3,28
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:0,81			Preço Unitário do Serviço:	4,09
SINAPI-95248	16.7 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE ROSCAVEL, 1/2, INSTALADO E UND RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
30/01/2016-451844	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	6,24 0,0095000	0,06
30/01/2016-454569	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	UN	23,89 1,0000000	23,89
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86 0,8062746	3,92
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47 0,8062746	5,22
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 8,54			Custo Unitário do Serviç	41,63
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:10,41			Preço Unitário do Serviço:	52,04
SEOP-180680	16.8 CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/TPO.CONCRETO	UND		
01/10/2015-430004	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	2,55 2,8559999	7,28
01/10/2015-430035	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	6,56 0,0938400	0,62
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,1105360	3,35
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,5682350	12,84
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0465980	0,29
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56 0,0408000	2,92
01/10/2015-430859	PREGO 2"X11	KG	5,65 0,1020000	0,58
01/10/2015-430946	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	65,94 0,0408000	2,69
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36 0,0535600	4,52
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74 0,1224000	6,82
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 44,0000000	16,28
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	7,16 0,0244800	0,18
01/10/2015-430004	BETONEIRO	H	6,47 0,0510000	0,33
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47 0,7670400	4,96
01/10/2015-430011	FERREIRO	H	6,47 0,5440000	3,52
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 2,8544202	18,47
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 6,2245960	29,13
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 52,70			Custo Unitário do Serviç	167,48
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:41,87			Preço Unitário do Serviço:	209,35
SINAPI-79517/001	16.9 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50M	M3		
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 2,3889005	11,18
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,45			Custo Unitário do Serviç	21,63
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:5,41			Preço Unitário do Serviço:	27,04
SINAPI-83441	16.10 REATERRO APOLOADO	M3		
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 2,2499833	10,53
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,84			Custo Unitário do Serviç	20,37
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:5,09			Preço Unitário do Serviço:	25,46
SINAPI-74051/002	17.1 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40V UND TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
30/01/2016-450683	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR,			

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 51 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
	TAMPA, D = 40 CM	UN	29,55 1,0000000 29,55
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 0,8000000 0,36
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47 2,4288685 15,71
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 2,4303391 11,37
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 25,30		Custo Unitário do Serviç	82,29
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:20,58		Preço Unitário do Serviço:	102,87

SINAPI-74104/001	17.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM UND			
	REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 1:4) E= 2.0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO CONCRETO 15MPA TIPO			
30/01/2016-450036	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	2,42 1,4400001 3,48	
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56 0,0290000 0,19	
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0798970 3,61	
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39 4,2640562 1,66	
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 21,217456 9,55	
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,1451799 0,05	
30/01/2016-453013	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	0,89 2,5000000 2,23	
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	86,70 0,0104580 0,91	
30/01/2016-453085	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	60,00 0,0150000 0,90	
30/01/2016-453367	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	6,64 0,0800000 0,53	
30/01/2016-454091	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,20 75,886001 15,18	
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84 0,0000074 0,02	
30/01/2016-454965	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, CARREGADOR	HP	10.669,18 0,0000027 0,03	
30/01/2016-455068	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCI	HP	6.951,80 0,0000109 0,08	
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47 0,1000000 0,65	
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47 0,1000000 0,65	
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 2,4417109 15,80	
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 3,4754436 16,27	
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47 0,1897440 1,23	
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 32,33		Custo Unitário do Serviç	105,35	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:26,33		Preço Unitário do Serviço:	131,68	

SINAPI-90694	17.3 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC M			
	DN 100MM, JUNTA ELASTICA,INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIX INTERFERENCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO			
30/01/2016-452959	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	UN	12,21 0,0104000 0,13	
30/4/2016-456055	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	7,90 1,0500000 8,29	
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,2583785 1,21	
30/01/2016-455402	ASSENTADOR DE TUBOS	H	6,47 0,2567316 1,66	

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 52 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 2,68			Custo Unitário do Serviço: 13,97
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3,49			Preço Unitário do Serviço: 17,46
SINAPI-79517/001	17.4 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 2,3889005 11,18
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,45			Custo Unitário do Serviço: 21,63
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:5,41			Preço Unitário do Serviço: 27,04
SINAPI-83441	17.5 REATERRO APILOADO	M3	
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 2,2499833 10,53
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,84			Custo Unitário do Serviço: 20,37
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:5,09			Preço Unitário do Serviço: 25,46
SINAPI-93358	18.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS . AF_03/2016	M3	
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 5,1788454 24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65			Custo Unitário do Serviço: 46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,72			Preço Unitário do Serviço: 58,61
SEOP-40025	18.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.TRAÇO 1:8	M3	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,2600000 7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 3,5000000 79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03 0,7600000 48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 7,7473130 50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 11,918261 55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95			Custo Unitário do Serviço: 340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:85,12			Preço Unitário do Serviço: 425,59
SEOP-60045	18.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M2	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0330000 1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,1380000 3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0276000 0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 50,000000 18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,4653640 9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,9787047 4,53
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14			Custo Unitário do Serviço: 49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50			Preço Unitário do Serviço: 62,49
SEOP-150125	18.4 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2	
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52 0,2500000 0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95 0,0500000 1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47 0,4000000 2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,4000000 1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17			Custo Unitário do Serviço: 10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,68			Preço Unitário do Serviço: 13,39
SINAPI-94992	18.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO EM FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, AF_07/2016	M2	
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0569296 2,57

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 53 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO						
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	0,45	23,429952	10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA			KW/	0,32	0,0952297	0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA			M2	0,58	1,1280000	0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-			M	0,77	0,4500000	0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR						
	FRETE			M3	86,70	0,0425880	3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM			M2	9,38	1,1224000	10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR. L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR			HP	2.622,84	0,0000165	0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS			H	6,47	0,1872057	1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47	0,7000000	4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	0,9307760	4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*			H	6,47	0,1456000	0,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31					Custo Unitário do Serviço:		49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,44					Preço Unitário do Serviço:		62,19
PRÓPRIA-910218	18.6 TUBO DE AÇO PARA MASTRO DE BANDEIRA			M			
04/10/2017-907113	TUBO DE ACO PARA MASTRO DE BANDEIRA			UND	26,37	1,0000000	26,37
30/01/2016-450012	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA			H	6,47	0,1461043	0,95
30/01/2016-450054	AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA			H	4,86	0,1461043	0,71
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 1,55					Custo Unitário do Serviço:		29,58
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:7,39					Preço Unitário do Serviço:		36,97
SINAPI-79498/001	18.7 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO			M2			
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV			L	10,97	0,1080000	1,18
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150			UN	1,15	0,5000000	0,58
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)			GL	33,61	0,0300000	1,01
01/01/2016-450097	PINTOR			H	6,47	0,3968742	2,57
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	0,1889640	0,88
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,22					Custo Unitário do Serviço:		9,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:2,36					Preço Unitário do Serviço:		11,80
SINAPI-93358	19.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016			M3			
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65					Custo Unitário do Serviço:		46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,72					Preço Unitário do Serviço:		58,61
SEOP-40025	19.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8			M3			
01/10/2015-430037	AREIA			M3	30,35	0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO			SC	22,59	3,5000000	79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA			M3	64,03	0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO			H	6,47	7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE			H	4,68	11,918261	55,78

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 54 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO CUSTO
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95		Custo Unitário do Serviço	340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:85,12		Preço Unitário do Serviço:	425,59
SEOP-80045	19.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M2	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0330000 1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,1380000 3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0276000 0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 50,000000 18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,4653640 9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,9787047 4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14		Custo Unitário do Serviço	49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:12,50		Preço Unitário do Serviço:	62,49
SEOP-80046	19.4 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0220000 0,67
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,0920000 2,08
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0184000 0,11
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 34,000000 12,58
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,2190858 7,89
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,7698668 3,60
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,74		Custo Unitário do Serviço	37,67
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:9,42		Preço Unitário do Serviço:	47,09
SINAPI-94990	19.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, AF_07/2018	M3	
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,9485661 42,87
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 390,39193 175,68
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 1,5867254 0,51
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77 2,0000000 1,54
30/01/2016-452995	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 10* CM (1" X 4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/TELHADO)	M	5,70 2,5000000 14,25
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR FRETE	M3	86,70 0,7096051 61,52
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84 0,0002765 0,73
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47 14,811646 95,83
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 13,019258 84,23
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 31,675951 148,24
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47 2,4260001 15,70
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 321,40		Custo Unitário do Serviço	962,50
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:240,62		Preço Unitário do Serviço:	1.203,12
SEOP-110143	19.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0033000 0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,0285000 0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 0,3000000 1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,3404081 1,59

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 55 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO					
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30		Custo Unitário do Serviço:				7,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1,89		Preço Unitário do Serviço:				9,46
SINAPI-87529	19.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENC 10M2	M2				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0485040		2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	7,2831197		2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	6,9796882		3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0530047		0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000176		0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,6500000		4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6000000		2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47	0,1786000		1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64		Custo Unitário do Serviço:				24,06
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:6,01		Preço Unitário do Serviço:				30,07
SEOP-150125	19.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2				
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52	0,2500000		0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95	0,0500000		1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47	0,4000000		2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,4000000		1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17		Custo Unitário do Serviço:				10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68		Preço Unitário do Serviço:				13,39
SINAPI-79484	19.9 PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M2				
30/01/2016-452484	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,28	0,4000000		0,11
30/01/2016-453644	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	7,27	0,0500000		0,36
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	33,61	0,0470000		1,58
30/01/2016-450097	PINTOR	H	6,47	0,4854448		3,14
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4339937		2,03
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,83		Custo Unitário do Serviço:				12,05
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:3,01		Preço Unitário do Serviço:				15,06
SINAPI-94992	19.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, AF_07/2018	M2				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0569296		2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	23,429952		10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0952297		0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58	1,1280000		0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77	0,4500000		0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOF FRETE	M3	86,70	0,0425880		3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),					

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA



DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 56 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO						
	DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM			M2	9,38	1,1224000	10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR			HP	2.622,84	0,0000165	0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS			H	6,47	0,1872057	1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47	0,7000000	4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	0,9307760	4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*			H	6,47	0,1456000	0,94
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31					Custo Unitário do Serviço:		49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....12,44					Preço Unitário do Serviço:		62,19
SINAPI-79498/001	19.11 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO			M2			
30/01/2016-451905	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV			L	10,97	0,1080000	1,18
30/01/2016-452483	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150			UN	1,15	0,5000000	0,58
30/01/2016-454121	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)			GL	33,61	0,0300000	1,01
30/01/2016-450097	PINTOR			H	6,47	0,3968742	2,57
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	0,1889640	0,88
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,22					Custo Unitário do Serviço:		9,44
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....2,36					Preço Unitário do Serviço:		11,80
SINAPI-68054	19.12 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG			M2			
30/01/2016-450023	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO			KG	2,52	5,0999999	12,85
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)			M3	45,19	0,0250000	1,13
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS			KG	0,39	1,0000000	0,39
30/01/2016-450750	CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4 "			KG	2,80	8,2600002	23,13
30/01/2016-450869	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60			KG	4,59	15,279999	70,14
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	0,45	4,5999999	2,07
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47	1,7370074	11,24
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	1,7370074	8,13
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 18,10					Custo Unitário do Serviço:		147,18
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....36,80					Preço Unitário do Serviço:		183,98
SINAPI-9875	19.13 COBOGO CERAMICO(ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADC ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA			M2			
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)			M3	45,19	0,0190000	0,86
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	0,45	2,2800000	1,03
30/01/2016-451562	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM			UN	2,11	25,000000	52,75
30/01/2016-450096	PEDREIRO			H	6,47	1,3405479	8,67
30/01/2016-450106	SERVENTE			H	4,68	1,4990847	7,02
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 14,66					Custo Unitário do Serviço:		84,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....21,25					Preço Unitário do Serviço:		106,24
SEOP-50713	19.14 LAJE PRE-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)			M2			
01/10/2015-430037	AREIA			M3	30,35	0,0445000	1,35
01/10/2015-430264	CIMENTO			SC	22,59	0,3375000	7,62
01/10/2015-430605	LAJE PRE-MOLDADA (INCL. FERRAGEM)			M2	33,90	1,0000000	33,90
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO			M3	84,36	0,0420000	3,54

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
SISPL0 F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 57 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	7,16	0,0360000
01/10/2015-430004	BETONEIRO	H	6,47	0,1500000
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,8015415
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,1047173
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,59			Custo Unitário do Serviço	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:17,15			Preço Unitário do Serviço:	
SEOP-70051	19.15 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/TELHA DE BARRO - PC.	M2		
	APARELHADA			
01/10/2015-430786	PECA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 20 PLS APARELHADA	UN	72,93	0,0210000
01/10/2015-430808	PERNAMANCA 3"X2" 20 PLS AP - MAD. FORTE	DZ	271,17	0,0460000
01/10/2015-430856	PREGO 1"X16	KG	9,03	0,1900000
01/10/2015-430943	RIPA 2 1/2"X1/2" 20 PLS APARELHADA	DZ	58,19	0,1500000
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	1,7110215
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,7110215
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 17,83			Custo Unitário do Serviço	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:15,34			Preço Unitário do Serviço:	
SEOP-70058	19.16 COBERTURA - TELHA PLAN	M2		
01/10/2015-431057	TELHA DE BARRO - PLAN	UN	0,59	27,0000000
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	1,7590932
01/10/2015-430021	TELHADISTA	H	6,47	0,8795059
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,01			Custo Unitário do Serviço	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:10,71			Preço Unitário do Serviço:	
SEOP-170081	19.17 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL. CX.E FIAÇÃO) ATÉ 200W	PT		
01/10/2015-430052	ARRUELA DE 1/2"	UN	0,33	2,0000000
01/10/2015-430100	BUCHA DE 1/2"	UN	0,22	2,0000000
01/10/2015-430124	CABO 2,5MM2-750V	M	0,84	9,0000000
01/10/2015-430180	CAIXA DE DERIVACAO 4"X2"- FERRO	UN	1,51	1,0000000
01/10/2015-430448	ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"	M	1,28	3,0000000
01/10/2015-430497	FITA ISOLANTE	M	0,52	1,0000000
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	6,1164861
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	6,1164861
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 64,75			Custo Unitário do Serviço	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:37,14			Preço Unitário do Serviço:	
SEOP-170701	19.18 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA 200W	PT		
01/10/2015-430107	BUCHA E ARRUELA DE 1"-ALUMINIO	UN	0,77	5,0000000
01/10/2015-430129	CABO 6.0 MM2-750V	M	2,07	15,0000000
01/10/2015-430415	DISJUNTOR 3P-30A	UN	42,69	1,0000000
01/10/2015-430447	ELETRODUTO EM PVC DE 1"	M	2,41	5,0000000
01/10/2015-430497	FITA ISOLANTE	M	0,52	2,0000000
01/10/2015-430001	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	6,32	5,0000000
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	10,0000000
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 89,97			Custo Unitário do Serviço	
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:69,24			Preço Unitário do Serviço:	
SEOP-170514	19.19 LUMINARIA C/ 1(UMA) LAMPADA FLUORESCENTE 16 W(FIAÇÃO)	UND		
01/10/2015-430669	LUMINARIA COMPLETA COM LAMPADAFLUORESCENTE 1X16W - FCE	UN	41,43	1,0000000

Rua Assembleia, 170
Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

079

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 58 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86 0,9564566	4,65
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47 0,9670235	6,26
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,19				Custo Unitário do Serviç
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:15,84				Preço Unitário do Serviço: 62,53
SEOP-170866	19.20 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)	UND		
01/10/2015-430230	CENTRO DE DISTRIBUICAO PARA 3 DISJUNTORES SEM BARRAMEN	UN	12,05 1,0000000	12,05
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86 0,4708023	2,29
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47 0,9437871	6,11
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,85				Custo Unitário do Serviç
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:7,07				Preço Unitário do Serviço: 28,30
SINAPI-84190	19.21 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL	M2		
AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0360000	1,63
30/01/2016-450974	CIMENTO BRANCO	KG	2,03 0,7500000	1,52
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 13,7649999	6,19
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,0377825	0,01
30/01/2016-451994	GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM	M2	99,49 1,0000000	99,49
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84 0,0000125	0,03
30/01/2016-450061	MARMORISTA/GRANITEIRO	H	6,47 1,6335570	10,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,8170822	3,82
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47 0,1272500	0,82
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 14,21				Custo Unitário do Serviç
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:34,58				Preço Unitário do Serviço: 138,29
SINAPI-94992	20.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO	M2		
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, AF_07/2016				
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19 0,0569296	2,57
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45 23,429952	10,54
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32 0,0952297	0,03
30/01/2016-452485	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,58 1,1280000	0,65
30/01/2016-452986	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-	M	0,77 0,4500000	0,35
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOF FRETE	M3	86,70 0,0425880	3,69
30/01/2016-453941	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA = 10 X 10 CM	M2	9,38 1,1224000	10,53
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84 0,0000165	0,04
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47 0,1872057	1,21
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47 0,7000000	4,53
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 0,9307760	4,36
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETAI CAIXA*	H	6,47 0,1456000	0,94

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 59 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO		
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIOCONSUMO	CUSTO
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 10,31			Custo Unitário do Serviço	49,75
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....12,44			Preço Unitário do Serviço:	62,19
SEOP-20171	20.2 RETIRADA DE ENTULHO C/EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5	M3		
01/10/2015-430001	CAMINHÃO BASCULANTE	HP	135,58 0,0098000	1,33
01/10/2015-430004	PA CARREGADEIRA C/ RETROESCAVADEIRA	HP	150,65 0,0098000	1,48
01/10/2015-431201	CAMINHÃO BASCULANTE	HP	67,79 0,1900000	12,88
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,0155556	0,07
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,07			Custo Unitário do Serviço	15,83
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....3,96			Preço Unitário do Serviço:	19,79
SEOP-20177	20.3 BOTA FORA MANUAL C/DMT=200M	M3		
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 5,2879000	24,75
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 23,12			Custo Unitário do Serviço	47,87
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....11,97			Preço Unitário do Serviço:	59,84
SEOP-241319	20.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LETRAS BX. RELEVO(60X40CM)	UND		
01/10/2015-431479	PLACA DE INAUGURACAO EM ACO/LETRAS BAIXO RELEVO-(60 X	UN	820,00 1,0000000	820,00
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 0,3644524	2,36
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,3644524	1,71
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,80			Custo Unitário do Serviço	827,87
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....206,97			Preço Unitário do Serviço:	1.034,84
SINAPI-93358	21.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3		
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68 5,1788454	24,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 22,65			Custo Unitário do Serviço	46,89
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....11,72			Preço Unitário do Serviço:	58,61
SEOP-40025	21.2 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG. NO TRAÇO 1:8	M3		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,2600000	7,89
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 3,5000000	79,06
01/10/2015-430796	PEDRA PRETA	M3	64,03 0,7600000	48,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 7,7473130	50,13
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 11,918261	55,78
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 98,95			Custo Unitário do Serviço	340,47
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....85,12			Preço Unitário do Serviço:	425,59
SEOP-60045	21.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO (BALDRAME)	M2		
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,0330000	1,00
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,1380000	3,12
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0276000	0,17
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 50,000000	18,50
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 1,4653640	9,48
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 0,9787047	4,58
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 13,14			Custo Unitário do Serviço	49,99
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....12,50			Preço Unitário do Serviço:	62,49
PRÓPRIA-910210	21.4 CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA (COLUNAS E VIGAS)	M3		
01/10/2015-430710	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	M2	16,79 3,6719999	61,65

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ: 07.342.268/0001-50

081

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
SISFLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 60 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56	0,6120000	43,79
01/10/2015-430858	PREGO 2 1/2"X12	KG	6,48	3,0599999	19,83
01/10/2015-430926	REGUA 3"X7/8" 20 PLS APARELHADA	DZ	108,63	0,3672000	39,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74	0,4896000	27,29
01/10/2015-431555	DESMOLDANTE	L	6,06	0,1224000	0,74
30/01/2016-450032	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	2,86	24,664199	70,54
30/01/2016-450033	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,33	61,660499	143,67
30/01/2016-450243	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,56	1,9442500	12,75
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,8993040	40,64
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	323,20001	145,44
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,8484000	0,27
30/01/2016-452875	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2,52	2,7593846	6,95
30/01/2016-453084	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3	86,70	0,8443600	73,21
30/01/2016-455364	ESPACADOR PLASTICO *COLETADO CAIXA*	UN	0,10	28,286060	2,83
30/01/2016-450427	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	1.568,36	0,0015166	2,38
30/01/2016-454966	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10HP, COM CARREGADOR	HP	12.967,48	0,0002623	3,40
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47	11,321999	73,25
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	2,8559999	13,37
30/01/2016-450001	AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	1,2176560	5,92
30/01/2016-450015	ARMADOR	H	6,47	7,9703140	51,57
30/01/2016-450035	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450079	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	H	7,17	1,8519360	13,28
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	1,8644600	12,06
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	8,8635578	41,48

Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 208,34 Custo Unitário do Serviço: 1.126,60

BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....281,65 Preço Unitário do Serviço: 1.408,25

SEOP-80703	21.5 MANTA ASFALTICAS SBS-4MM C/FILME DE POLIETILENO	M2			
01/10/2015-430512	GAS BUTANO	KG	3,19	0,0800000	0,26
01/10/2015-430715	MANTA ASFALTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO	M2	20,72	1,1799999	24,45
01/10/2015-430861	PRIMER ASFALTICO	L	15,74	0,6000000	9,44
01/10/2015-430952	ROLO DE ESPUMA	UN	8,05	0,0200000	0,16
01/10/2015-430972	SOLVENTE	GL	53,63	0,0030000	0,16
01/10/2015-430003	APLICADOR ESPECIALIZADO	H	6,47	0,8027008	5,19
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,8027008	3,76
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 8,36			Custo Unitário do Serviço:		51,78
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....12,95			Preço Unitário do Serviço:		64,73

SEOP-110143	21.6 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2			
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35	0,0033000	0,10
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59	0,0285000	0,64
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,3000000	1,94
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,3404081	1,59
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,30			Custo Unitário do Serviço:		7,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....1,89			Preço Unitário do Serviço:		9,46

SINAPI-87529	21.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	M2			
--------------	--	----	--	--	--

Rua Assembleia, 170
Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli,
CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 61 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENC					
10M2					
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0485040	2,19
30/01/2016-450715	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,39	7,2831197	2,84
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	6,9796882	3,14
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0530047	0,02
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000176	0,05
30/01/2016-450096	PEDREIRO	H	6,47	0,6500000	4,21
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6000000	2,81
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETA CAIXA*	H	6,47	0,1786000	1,16
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,64			Custo Unitário do Serviço:		24,06
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:6,01			Preço Unitário do Serviço:		30,07
SEOP-150125	21.8 PVA EXTERNA SEM SUPERFICIE PREPARADA	M2			
01/10/2015-430654	LIXA PARA PAREDE	UN	0,52	0,2500000	0,13
01/10/2015-431088	TINTA LATEX EXTERIOR	GL	38,95	0,0500000	1,95
01/10/2015-430016	PINTOR	H	6,47	0,4000000	2,59
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68	0,4000000	1,87
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,17			Custo Unitário do Serviço:		10,71
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2,68			Preço Unitário do Serviço:		13,39
SINAPI-84190	21.9 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2			
30/01/2016-450251	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	45,19	0,0360000	1,63
30/01/2016-450974	CIMENTO BRANCO	KG	2,03	0,7500000	1,52
30/01/2016-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,45	13,764999	6,19
30/01/2016-451652	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/	0,32	0,0377825	0,01
30/01/2016-451994	GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM	M2	99,49	1,0000000	99,49
30/01/2016-450006	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	2.622,84	0,0000125	0,03
30/01/2016-450061	MARMORISTA/GRANITEIRO	H	6,47	1,6335570	10,57
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,8170822	3,82
30/01/2016-454898	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETA CAIXA*	H	6,47	0,1272500	0,82
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 14,21			Custo Unitário do Serviço:		138,29
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:34,58			Preço Unitário do Serviço:		172,87
SEOP-181480	21.10 BOMBA CENTRIFUGA 1CV (SEM TUBULAÇÃO)	UND			
01/10/2015-431395	BOMBA CENTRIFUGA DE 1CV	UN	742,70	1,0000000	742,70
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	4,2735734	20,77
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	4,2734985	27,65
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	4,2734985	27,65
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 71,07			Custo Unitário do Serviço:		889,84
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:222,46			Preço Unitário do Serviço:		1.112,30
SEOP-170701	21.11 PONTO DE FORÇA (TUBUL. FIAÇÃO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W	PT			

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 62 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
01/10/2015-430107	BUCHA E ARRUELA DE 1"-ALUMINIO	UN	0,77	5,0000000	3,85
01/10/2015-430129	CABO 6.0 MM2-750V	M	2,07	15,000000	31,05
01/10/2015-430415	DISJUNTOR 3P-30A	UN	42,69	1,0000000	42,69
01/10/2015-430447	ELETRODUTO EM PVC DE 1"	M	2,41	5,0000000	12,05
01/10/2015-430497	FITA ISOLANTE	M	0,52	2,0000000	1,04
01/10/2015-430001	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	6,32	5,0000000	31,60
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	10,000000	64,70
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 89,97			Custo Unitário do Serviço		276,95
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:69,24			Preço Unitário do Serviço:		346,19
SEOP-180461	21.12 RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 1.000 L	UND			
01/10/2015-430496	FITA DE VEDACAO	M	0,10	3,0300000	0,30
01/10/2015-430500	FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 20MM	UN	4,67	2,0000000	9,34
01/10/2015-430501	FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM	UN	5,65	2,0000000	11,30
01/10/2015-430502	FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM	UN	12,73	4,0000000	50,92
01/10/2015-430934	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAP=1000 L	UN	260,76	1,0000000	260,76
01/10/2015-431193	VIGA DE PERoba 6X16CM	M	13,71	5,0000000	68,55
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	9,6134109	46,72
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	9,6134109	62,20
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 101,76			Custo Unitário do Serviço		611,85
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:152,96			Preço Unitário do Serviço:		764,81
SEOP-170701	21.13 PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	PT			
01/10/2015-430107	BUCHA E ARRUELA DE 1"-ALUMINIO	UN	0,77	5,0000000	3,85
01/10/2015-430129	CABO 6.0 MM2-750V	M	2,07	15,000000	31,05
01/10/2015-430415	DISJUNTOR 3P-30A	UN	42,69	1,0000000	42,69
01/10/2015-430447	ELETRODUTO EM PVC DE 1"	M	2,41	5,0000000	12,05
01/10/2015-430497	FITA ISOLANTE	M	0,52	2,0000000	1,04
01/10/2015-430001	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	6,32	5,0000000	31,60
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	10,000000	64,70
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 89,97			Custo Unitário do Serviço		276,95
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:69,24			Preço Unitário do Serviço:		346,19
SEOP-180214	21.14 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX E RALOS)	PT			
01/10/2015-430200	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM	UN	11,98	0,2500000	3,00
01/10/2015-430346	JOELHO/COTOVELO 90° EM PVC - JS - 40MM-LH	UN	3,42	0,5000000	1,71
01/10/2015-430374	CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH)	UN	13,69	0,5000000	6,84
01/10/2015-430591	JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS)	UN	8,79	0,2500000	2,20
01/10/2015-430883	RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM	UN	4,67	0,2500000	1,17
01/10/2015-431043	TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS)	UN	9,33	0,2500000	2,33
01/10/2015-431146	TUBO EM PVC - 40MM (LS)	M	2,52	4,0000000	10,08
01/10/2015-431147	TUBO EM PVC - 50MM (LS)	M	4,72	1,5000000	7,08
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	9,6822357	47,06
01/10/2015-430010	ENCANADOR	H	6,47	9,6822357	62,64
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 102,49			Custo Unitário do Serviço		246,60
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:61,65			Preço Unitário do Serviço:		308,25
SINAPI-94720	21.15 TUBO, CPVC,SOLDAVEL, DN 54MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO I M AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016				

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 63 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO	
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIOCONSUMO	CUSTO
30/3/2016-456001	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 1588)	M	47,52 0,9820000	46,66
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86 0,0158999	0,08
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47 0,0158999	0,10
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 0,17			Custo Unitário do Serviço	47,01
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,75			Preço Unitário do Serviço:	58,76

SEOP-180094	21.16 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/TPO. CONCRETO (CAIXA D. UND BOMBA)			
01/10/2015-430004	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	2,55 7,1399999	18,21
01/10/2015-430035	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	6,56 0,2346000	1,54
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,3300040	10,02
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 1,6811750	37,98
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,1558940	0,97
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56 0,1020000	7,30
01/10/2015-430859	PREGO 2"X11	KG	5,65 0,2550000	1,44
01/10/2015-430946	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	65,94 0,1020000	6,73
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36 0,1324000	11,17
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74 0,3060000	17,06
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 152,00000	56,24
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	7,16 0,0612000	0,44
01/10/2015-430004	BETONEIRO	H	6,47 0,1275000	0,82
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47 1,9176000	12,41
01/10/2015-430011	FERREIRO	H	6,47 1,3600000	8,80
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 9,4258070	60,98
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 20,358440	95,28
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 166,58			Custo Unitário do Serviço	513,97
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:128,49			Preço Unitário do Serviço:	642,46

SEOP-180679	21.17 CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50 CM C TPO. CONCRETO (CAIXA D UND DRENO)			
01/10/2015-430004	ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	2,55 3,7800000	9,64
01/10/2015-430035	ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	6,56 0,1242000	0,81
01/10/2015-430037	AREIA	M3	30,35 0,1541120	4,68
01/10/2015-430264	CIMENTO	SC	22,59 0,7903650	17,86
01/10/2015-430600	ADITIVO PLASTIFICANTE	L	6,25 0,0678500	0,42
01/10/2015-430807	PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	71,56 0,0540000	3,86
01/10/2015-430859	PREGO 2"X11	KG	5,65 0,1350000	0,76
01/10/2015-430946	RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	65,94 0,0540000	3,56
01/10/2015-430959	SEIXO LAVADO	M3	84,36 0,0698000	5,89
01/10/2015-430990	TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	55,74 0,1620000	9,03
01/10/2015-431078	TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,37 65,000000	24,05
01/10/2015-430000	BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	7,16 0,0324000	0,23
01/10/2015-430004	BETONEIRO	H	6,47 0,0675000	0,44
01/10/2015-430006	CARPINTEIRO	H	6,47 1,0152000	6,57
01/10/2015-430011	FERREIRO	H	6,47 0,7200000	4,66
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47 4,1342731	26,75
01/10/2015-430019	SERVENTE	H	4,68 8,8799829	41,56
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 74,73			Custo Unitário do Serviço	235,49
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:58,88			Preço Unitário do Serviço:	294,37

SINAPI-95249	21.18 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALAD(UND			
--------------	--	--	--	--

Rua Assembleia, 170
 Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
 E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
 CNPJ 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 64 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO		CUSTO		UNID.	CONSUMO	CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO	UNITARIO				
EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016						
30/01/2016-451844	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	6,24	0,0095000		0,06
30/01/2016-454571	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	27,58	1,0000000		27,58
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,7925377		3,85
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,7923033		5,13
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 8,39						Custo Unitário do Serviço: 45,01
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:11,25						Preço Unitário do Serviço: 56,26
SINAPI-95252	21.19 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2", INSTALAD	UND				
EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016						
30/01/2016-451844	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	6,24	0,0190000		0,12
30/01/2016-454566	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-	UN	66,87	1,0000000		66,87
30/01/2016-450022	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	4,86	0,6619500		3,22
30/01/2016-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,47	0,6619500		4,28
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,01						Custo Unitário do Serviço: 81,50
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:20,38						Preço Unitário do Serviço: 101,88
SEOP-170866	21.20 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/BARRAMENTO)	UND				
01/10/2015-430230	CENTRO DE DISTRIBUICAO PARA 3 DISJUNTORES SEM BARRAMEN	UN	12,05	1,0000000		12,05
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	0,4708023		2,29
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	0,9437871		6,11
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,85						Custo Unitário do Serviço: 28,30
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:7,07						Preço Unitário do Serviço: 35,37
SEOP-170326	21.21 DISJUTOR 1P - 10 A 30A - PADRAO DIN	UND				
01/10/2015-430408	DISJUTOR 1P - 10 A 30A - PADRAO DIN	UN	4,93	1,0000000		4,93
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	0,3562060		1,73
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	0,3628838		2,35
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,81						Custo Unitário do Serviço: 12,82
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3,20						Preço Unitário do Serviço: 16,02
SEOP-170081	21.22 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL.,CX E FIAÇÃO) ATE 200W	PT				
01/10/2015-430052	ARRUELA DE 1/2"	UN	0,33	2,0000000		0,66
01/10/2015-430100	BUCHA DE 1/2"	UN	0,22	2,0000000		0,44
01/10/2015-430124	CABO 2,5MM2-750V	M	0,84	9,0000000		7,56
01/10/2015-430180	CAIXA DE DERIVACAO 4"X2"- FERRO	UN	1,51	1,0000000		1,51
01/10/2015-430448	ELETRODUTO EM PVC DE 1/2"	M	1,28	3,0000000		3,84
01/10/2015-430497	FITA ISOLANTE	M	0,52	1,0000000		0,52
01/10/2015-430000	AJUDANTE	H	4,86	6,1164861		29,73
01/10/2015-430007	ELETRICISTA	H	6,47	6,1164861		39,57
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 64,75						Custo Unitário do Serviço: 148,58
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:37,14						Preço Unitário do Serviço: 185,72
PRÓPRIA-910219	21.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE PISCINA - LUZ RC	UND				
15W SUPER LED						
COTAÇÃO-907114	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE PISCINA - LUZ RC	UND	224,99	1,0000000		224,99
SUPER LED						
30/01/2016-450021	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	0,3071574		1,49

Rua Assembleia, 170
Fone/Fax: (91) 3246-1213 / 3266-8507

Cnpj: 07.342.268/0001-50
E-mail: stylusconstrução@uol.com.br

STYLUS Const. Civil e Serv. Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPL0 F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 65 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		UNID.	CUSTO		CUSTO
CODIGO	SUPRIMENTO		UNITARIO	CONSUMO	
30/01/2016-450046	ELETRICISTA	H	6,47	0,3071574	1,99
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,25			Custo Unitário do Serviço:		231,72
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:57,93			Preço Unitário do Serviço:		289,65
PRÓPRIA-910220	21.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO PARA PISCINA DE 56M3	UND			
COTAÇÃO-907115	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO PARA PISCINA DE 56M3	UND	510,76	1,0000000	510,76
30/01/2016-450021	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4,86	0,6972989	3,39
30/01/2016-450046	ELETRICISTA	H	6,47	0,6972989	4,51
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,38			Custo Unitário do Serviço:		526,04
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:131,51			Preço Unitário do Serviço:		657,55
PRÓPRIA-910222	22.1 CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTUR/	UND			
	ESMALTE SINTETICO				
COTAÇÃO-907116	CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA	UND	818,11	1,0000000	818,11
	SINTETICO	UND	818,11	1,0000000	818,11
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,1366624	7,35
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	1,1366624	5,32
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 11,84			Custo Unitário do Serviço:		842,62
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:210,66			Preço Unitário do Serviço:		1.053,28
PRÓPRIA-910223	22.2 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPO	UND			
	PINTURA ESMALTE SINTETICO				
COTAÇÃO-907117	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO	UND	599,55	1,0000000	599,55
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	UND	599,55	1,0000000	599,55
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,8322135	5,38
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,8322135	3,89
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 8,66			Custo Unitário do Serviço:		617,48
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:154,37			Preço Unitário do Serviço:		771,85
PRÓPRIA-910224	22.3 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E	UND			
	ESMALTE SINTETICO				
COTAÇÃO-907118	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTI	UND	534,61	1,0000000	534,61
	ESMALTE SINTETICO	UND	534,61	1,0000000	534,61
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,7425031	4,80
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,7425031	3,47
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,73			Custo Unitário do Serviço:		550,61
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:137,65			Preço Unitário do Serviço:		688,26
PRÓPRIA-910225	22.4 BALANÇO 4X1 (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA E	UND			
	TINTA ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X 0,84M				
	(ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
COTAÇÃO-907119	BALANÇO 4X1 (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA	UND	2.911,56	1,0000000	2.911,56
	TINTA ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X 0,84M	UND	2.911,56	1,0000000	2.911,56
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.911,56	1,0000000	2.911,56
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	4,0433683	26,16
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	4,0433683	18,92
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 42,12			Custo Unitário do Serviço:		2.998,76
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:749,69			Preço Unitário do Serviço:		3.748,45

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 66 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO		CUSTO			
CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
PRÓPRIA-910226	22.5 PLAYGROUND ESPECIAL (FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, PARAFUSO UND E CORRENTES GALVANIZADOS, PINTURA EM TINTA ESMALTE ESCORREGADOR EM CHAPA GALVANIZADA, BALANÇIS DIVERSOS ATRACAÇÃO EM PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO) 8,50M(COMPRIENTO) X 9,00M (LARGURA) X 3,50M (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
COTAÇÃO-907120	PLAYGROUND ESPECIAL (FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, CORRENTES GALVANIZADOS, PINTURA EM TINTA ESMALTE ESCORREGADOR EM CHAPA GALVANIZADA, BALANÇIS DIVERSOS ATRACAÇÃO EM PARAFUSO	UND	12.638,47	1,0000000	12.638,47
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	17,551776	113,56
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	17,551776	82,14
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 182,84				Custo Unitário do Serviço	13.017,01
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:3.254,26				Preço Unitário do Serviço:	16.271,27
PRÓPRIA-910227	22.6 ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E ESMALTE SINTETICO	UND			
COTAÇÃO-907121	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTUI ESMALTE SINTETICO	UND	643,32	1,0000000	643,32
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,8932647	5,78
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,8932647	4,18
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,31				Custo Unitário do Serviço	662,59
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:165,65				Preço Unitário do Serviço:	828,24
PRÓPRIA-910228	22.7 GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E ESMALTE SINTETICO	UND			
COTAÇÃO-907122	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E ESMALTE SINTETICO	UND	806,37	1,0000000	806,37
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,1203085	7,25
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	1,1203085	5,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 11,67				Custo Unitário do Serviço	830,53
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:207,63				Preço Unitário do Serviço:	1.038,16
PRÓPRIA-910229	22.8 BALANÇO 3X1 (FABRICADO EM AÇO DE 3"E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, CORRENTES E PARAFUSOS MEDIDAS: 2.80M (COMPRIENTO) X 1,36M (LARGURA) X2,40M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			
COTAÇÃO-907123	BALANÇO 3X1 (FABRICADO EM AÇO DE 3"E MADEIRA DE LEI, TINTA ESMALTE SINTETICO, CORRENTES E PARAFUSOS MEDIDAS: 2.80M (COMPRIENTO) X 1,36M (LARGURA) X2,40M FORNECIMENTO	UND	2.408,17	1,0000000	2.408,17
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	3,3439028	21,64
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	3,3439028	15,65
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 34,84				Custo Unitário do Serviço	2.480,30
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:620,07				Preço Unitário do Serviço:	3.100,37
PRÓPRIA-910230	22.9 BALANÇO "VAI E VEM PARDAL" (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICA) MEDIDAS: 1,84M (COMPRIENTO) X1,07M (LARGURA) X 1,70 (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND			

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
 Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
 SubProjeto - 01-TP2006-2017
 Obra - TP2006-2017
 TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
 SISPLO F22 B910000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local
 PAGINA: 67 / 69
 Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO

CODIGO	SUPRIMENTO	UNID	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
COTAÇÃO-907124	BALANÇO "VAI E VEM PARDAL" (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICA) MEDIDAS: 1,84M X1,07M (LARGURA) X 1,70 (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.652,19	1,0000000	2.652,19
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	3,6842937	23,84
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	3,6842937	17,24
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 38,38					Custo Unitário do Serviço: 2.731,65
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:682,91					Preço Unitário do Serviço: 3.414,56

PRÓPRIA-910225	22.10 BALANÇO 4X1 (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X 0,84 (ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.911,56	1,0000000	2.911,56
COTAÇÃO-907119	BALANÇO 4X1 (FABRICADO EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X 0,84M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.911,56	1,0000000	2.911,56
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	4,0433683	26,16
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	4,0433683	18,92
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 42,12					Custo Unitário do Serviço: 2.998,76
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:749,69					Preço Unitário do Serviço: 3.748,45

PRÓPRIA-910231	22.11 LIXEIRA COLORIDA (FABRICADA EM FERRO E REGUAS DE MADEIRA LEI, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X0,84M(ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	312,00	1,0000000	312,00
COTAÇÃO-907125	LIXEIRA COLORIDA (FABRICADA EM FERRO E REGUAS DE MADEIRA LEI, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO) MEDIDAS: 0,60M (DIAMETRO) X0,84M(ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	312,00	1,0000000	312,00
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,4325623	2,80
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,4325623	2,02
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 4,50					Custo Unitário do Serviço: 321,32
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:80,33					Preço Unitário do Serviço: 401,65

PRÓPRIA-910232	22.12 NAMORADEIRA (FABRICADA EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO) MEDIDA: 1,25M(COMPRIENTO) X 2,64M (LARGURA) X 0,80M(ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.922,51	1,0000000	2.922,51
COTAÇÃO-907126	NAMORADEIRA (FABRICADA EM FERRO E MADEIRA DE LEI, PINTURA ESMALTE SINTETICO) MEDIDA: 1,25M(COMPRIENTO) X 2,64M 0,80M(ALTURA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.922,51	1,0000000	2.922,51
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	4,0587406	26,26
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	4,0587406	18,99
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 42,28					Custo Unitário do Serviço: 3.010,04
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:752,51					Preço Unitário do Serviço: 3.762,55

PRÓPRIA-910233	22.13 MINIPLAY (FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADAS, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,ESCORREGADOR EM CHAPA GALVANIZADA,BALANÇOS COM ATRACAÇÃO EM PARAFUSOS FRANCES GALVANIZADO) (COMPRIENTO) X 2,00M (LARGURA) X 3,00 (ALTURA) FORNECIMENT INSTALAÇÃO	UND			
COTAÇÃO-907127	MINIPLAY (FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, PARAFUSOS E GALVANIZADAS, PINTURA EM TINTA ESMALTE EM CHAPA GALVANIZADA,BALANÇOS DIVERSOS COM ATRACAÇÃO				

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

SubProjeto - 01-TP2006-2017

Obra - TP2006-2017

TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUÇÃO DA PRACA DA CRIANÇA

DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 68 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO



SERVIÇO

CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
	PARAFUSOS FRANCES GAL	UND	10.108,31	1,0000000	10.108,31
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	14,038857	90,83
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	14,038857	65,70
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 146,25					Custo Unitário do Serviço: 10.411,09
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:2.602,77					Preço Unitário do Serviço: 13.013,86

PRÓPRIA-910234	22.14 CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS , CONFEÇÃO EM TUBO E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UND			
COTAÇÃO-907128	CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS , CONFEÇÃO EM TUBO PINTURA ESMALTE SINTETICO	UND	645,22	1,0000000	645,22
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,8959645	5,80
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,8959645	4,19
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 9,33					Custo Unitário do Serviço: 664,54
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:166,14					Preço Unitário do Serviço: 830,68

PRÓPRIA-910235	22.15 CAVALINHO DE MOLA (FABRICADA EM FERRO E MADEIRA DE LEI) MEDIDAS: 0,80X0,20M	UND			
COTAÇÃO-907129	CAVALINHO DE MOLA (FABRICADA EM FERRO E MADEIRA DE LEI) MEDIDAS: 0,80X0,20M	UND	892,10	1,0000000	892,10
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	1,2389722	8,02
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	1,2389722	5,80
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 12,91					Custo Unitário do Serviço: 918,83
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:229,71					Preço Unitário do Serviço: 1.148,54

PRÓPRIA-910236	22.16 CASA NA ARVORE (FABRICADA EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE - NÃO TOXICA E RECICLAVEL) MEDIDAS: 4,43X4,52X2,76M	UND			
COTAÇÃO-907130	CASA NA ARVORE (FABRICADA EM POLIETILENO DE MEDIA NÃO TOXICA E RECICLAVEL) MEDIDAS: 4,43X4,52X2,76M	UND	14.000,00	1,0000000	14.000,00
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	18,265392	118,18
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	18,265392	85,48
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 190,28					Custo Unitário do Serviço: 14.393,94
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:3.598,48					Preço Unitário do Serviço: 17.992,42

PRÓPRIA-910237	22.17 BALANÇO VIKING (FABRICADO EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE - NÃO TOXICO E RECICLAVEL) MEDIDAS: 1,80X1,87X1,87M	UND			
COTAÇÃO-907131	BALANÇO VIKING (FABRICADO EM POLIETILENO DE MEDIA NÃO TOXICO E RECICLAVEL) MEDIDAS: 1,80X1,87X1,87M	UND	4.094,45	1,0000000	4.094,45
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	5,6871433	36,80
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	5,6871433	26,62
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 59,25					Custo Unitário do Serviço: 4.217,12
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:1.054,28					Preço Unitário do Serviço: 5.271,40

PRÓPRIA-910238	22.18 DOENDES (FABRICADO EM RESINA) TAMANHA:M	UND			
COTAÇÃO-907132	DOENDES (FABRICADO EM RESINA) TAMANHA:M	UND	263,04	1,0000000	263,04
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,3652788	2,36
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,3652788	1,71
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 3,80					Custo Unitário do Serviço: 270,91
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)....:67,73					Preço Unitário do Serviço: 338,64

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE - PREFEITURA DE BARCARENA
Projeto - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA
SubProjeto - 01-TP2006-2017
Obra - TP2006-2017
TOMADA DE PREÇO 2.006-2017 - CONSTRUCAO DA PRACA DA CRIANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO



DATA: 05/10/2017
SISPLO F22 B910000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local
PAGINA: 69 / 69
Inc.Enc.Soc.Compl: NÃO

SERVIÇO

CODIGO	SUPRIMENTO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	CUSTO
PRÓPRIA-910239	22.19 JOGO DE BONECOS BRANCA E NEVE E OS SETE ANOES (FABRICA UND EM CERAMICA COM PINTURA EM TINTA OLEO)				
COTAÇÃO-907133	JOGO DE BONECOS BRANCA E NEVE E OS SETE ANOES (FABRICA CERAMICA COM PINTURA EM TINTA OLEO)	UND	474,93	1,0000000	474,93
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,6589505	4,26
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6589505	3,08
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 6,86					Custo Unitário do Serviço: 489,13
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:122,28					Preço Unitário do Serviço: 611,41
PRÓPRIA-910240	22.20 LIXEIRA SELETIVA (COMPOSTA DE 6 CONTAINERS PARA COLETA UND SELETIVA DE RESISDUOS) MEDIDAS: 2,50X0,65X1,10M				
COTAÇÃO-907134	LIXEIRA SELETIVA (COMPOSTA DE 6 CONTAINERS PARA COLETA DE RESISDUOS) MEDIDAS: 2,50X0,65X1,10M	UND	2.776,40	1,0000000	2.776,40
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	3,8558333	24,95
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	3,8558333	18,05
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 40,17					Custo Unitário do Serviço: 2.859,57
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:714,89					Preço Unitário do Serviço: 3.574,46
PRÓPRIA-910241	22.21 PLACA DE AÇO COM TEMAS DE PERSONAGENS M2				
COTAÇÃO-907135	PLACA DE AÇO COM TEMAS DE PERSONAGENS	M2	502,01	1,0000000	502,01
01/10/2015-430015	PEDREIRO	H	6,47	0,6975751	4,51
30/01/2016-450106	SERVENTE	H	4,68	0,6975751	3,26
Encargos Sociais (Horistas: 93,43%; Mensalistas: 51,87%): 7,26					Custo Unitário do Serviço: 517,04
BDI (Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00%)...:129,26					Preço Unitário do Serviço: 646,30

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.
CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
Responsável Técnico
CREA 0621-D/PA - CPF: 394.301.702-63

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI

Rua Assembleia, nº 170 – Maracangalha – CEP 66.110-190
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4
E-mail: licitacao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

A
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barcarena
Tomada de Preços N°. 2-006/2017



TERMO DE ENCERRAMENTO

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.342.268/0001-50, com sede a Rua da Assembleia nº 170, Maracangalha, Belém-PA, vem através desta, indicar que este volume possui 92 folhas numeradas sequencialmente de 001 à 92 e é encerrado por este termo.

Belém-PA, 05 de Outubro de 2017.

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli
CNPJ: 07.342.268/0001-50

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira
Responsável Técnico
CREA 0621-D/PA - CPF: 394.301.752-1

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)