



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

POÇOS DE VISITA DOS LOGRADOUROS PARTE DO PROJETO

QUADRO:02 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MOVIMENTO DE TERRA DOS POÇOS DE VISITA / PROJETO BARAÚNA

POÇOS		DADOS E CÁLCULOS														
Nº	Situação	Nº de Linha	Diametro de Cálculo (m)	2e (Espaçamento para Forma), com e=0,20	Largura de Entrada da Rede (m)	Largura da Entrada da Rede +2e (m)	Largura Ortogonal Entrada da Rede (m)	Largura Ortogonal a Entrada da Rede +2e (m)	Área da Base do Poço de Visita (m²)	Espessura do Lastro de Areia(m)	Profundidade (Consultar Projeto) (m)	Profundidade Considerada (m)	Vol Lastro (m³) (K x J)	Vol Escavação para Poço de Visita (m³) (Jx M)	Vol Ocupado pelo Poço de Visita (m³) (F x H x M)	Vol do Reaterro (m³) (O - P)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
PV1	DN800	1	0,96	0,40	2,00	2,40	1,60	2,00	4,80	0,10	1,40	1,50	0,48	7,20	4,80	2,40
PV2	DN800	1	0,96	0,40	2,00	2,40	1,60	2,00	4,80	0,10	1,45	1,55	0,48	7,44	4,96	2,48
PV3	DN800	1	0,96	0,40	2,00	2,40	1,60	2,00	4,80	0,10	1,45	1,55	0,48	7,44	4,96	2,48
PV4	DN800	1	0,96	0,40	2,00	2,40	1,60	2,00	4,80	0,10	1,50	1,60	0,48	7,68	5,12	2,56
PV5	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,50	1,60	0,44	7,04	4,61	2,43
PV6	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,50	1,60	0,44	7,04	4,61	2,43
PV7	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,50	1,60	0,44	7,04	4,61	2,43
PV8	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,60	1,70	0,44	7,48	4,90	2,58
PV9	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,50	1,60	0,44	7,04	4,61	2,43
PV10	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,50	1,60	0,44	7,04	4,61	2,43
PV11	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,50	1,60	0,44	7,04	4,61	2,43
PV12	DN600	1	0,72	0,40	1,80	2,20	1,60	2,00	4,40	0,10	1,50	1,60	0,44	7,04	4,61	2,43
PVL1	DN800	1	0,96	0,40	2,00	2,40	1,60	2,00	4,80	0,10	1,60	1,70	0,48	8,16	5,44	2,72
SOMA													5,92	94,68		32,23

Transporte de Bota
Fora, com distância
média de 5Km

282,65