

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Proposta para execução de Muro e complementos de Escola 2 Salas na Vila Santana em São João do Araguaia-PA.			DATA :	24/09/2025	BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	Proposta para execução de Muro e complementos de Escola 2 Salas na Vila Santana em São João do Araguaia-PA.			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	São João do Araguaia-PA.			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	83,87% 44,39%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		
1	Execução de Muro de Escola							R\$ 59.676,22	R\$ 76.873,49		
1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	9,45	R\$ 94,89	R\$ 122,24	R\$ 896,71	R\$ 1.155,17		
1.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	12,00	R\$ 90,57	R\$ 116,67	R\$ 1.086,84	R\$ 1.400,04		
1.3	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	780,00	R\$ 13,63	R\$ 17,56	R\$ 10.631,40	R\$ 13.696,80		
1.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	7,38	R\$ 924,74	R\$ 1.191,25	R\$ 6.824,58	R\$ 8.791,43		
1.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	215,25	R\$ 57,89	R\$ 74,57	R\$ 12.460,82	R\$ 16.051,19		
1.6	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	430,50	R\$ 6,77	R\$ 8,72	R\$ 2.914,49	R\$ 3.753,96		
1.7	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	430,50	R\$ 46,98	R\$ 60,52	R\$ 20.224,89	R\$ 26.053,86		
1.8	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	430,50	R\$ 10,77	R\$ 13,87	R\$ 4.636,49	R\$ 5.971,04		
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17.197,27			
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 59.676,22			
							VALOR TOTAL:	R\$ 76.873,49			