

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
 OBRA: Implantação de uma Unidade Agroindustrial de Beneficiamento de Frutas no PA Juassama
 Data: 17/11/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

11.4.2	74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10 cm.	und	1,00	1.905,01	2.413,08	2.413,08
			und	1,00	348,14	440,99	440,99
11.4.3	11894	Filtro anaeróbio				-	4.339,28
		SUB-TOTAL				-	127.168,45
		SUB-TOTAL - item 13				-	
						-	
12		LOUÇAS E METAIS					
12.1	86888	Vaso sanitário c/ caixa acoplada incl. Assentos plasticos e papelera	und	7,00	291,31	369,00	2.583,00
12.2	86904	Lavatório em louca branca, sem coluna padrão popular,	und	9,00	74,19	93,98	845,82
12.3	7608/INS	Chuveiro PVC branco	und	2,00	7,25	9,18	18,36
12.4	86927	Tanque simples de mármore sintético com válvula em plástico branco 1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 3/4" para tanque - fornecimento e instalação	und	1,00	119,21	151,00	151,00
12.5	86944	Pia granito preto 150x60cm com 1 cuba/ torneira de parede/valvula inox e sifão - fornecimento e instalação	und	4,00	548,56	694,86	2.779,44
12.6	1745/INS	Pia aço inoxidável industrial 1,60 X 0,60 C/ 1 cuba- fornecimento e instalação	und	2,00	149,43	189,28	378,56
12.7	86883	Sifão plástico p/ lavatório	und	9,00	21,92	27,77	249,93
12.8	86881	Sifão cromado para pia	und	2,00	130,93	165,85	331,70
12.9	86906	Torneira p/ lavatório 1/2"	und	9,00	24,46	30,98	278,82
12.10	86910	Torneira p/ pia de parede 1/2"	und	2,00	83,88	106,25	212,50
12.11	86885	Engate flexível em plastico branco - 40 cm	und	16,00	10,02	12,69	203,04
						-	8.032,17
		SUB-TOTAL				-	
						-	
13		ENCERRAMENTO					
13.1	83635	Extintor	und	6,00	202,22	256,15	1.536,90
13.2	84121	Placa saída emergencia	und	7,00	60,92	77,17	540,19
13.3	9537	Limpeza da obra	m²	531,74	1,68	2,13	1.132,61
		SUB-TOTAL					3.209,70
		TOTAL GERAL					954.843,12

BDI - 26,67%
 REF.: SINAPI SETEMBRO /2014

Jonas Lima Nerys
 Engº Civil
 CREA-GO-4 794/D