

## Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00027/2017 (SRP)

Às 16:13 horas do dia 19 de janeiro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 9/2017-027, Pregão nº 00027/2017.

### Resultado da Homologação

#### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 17.147.799,8600

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5.248.200,0000 , com valor negociado a R\$ 4.194.541,9000 .

#### Itens do grupo:

- 1 - Instalação e Montagem de Palco
- 2 - Instalação e Montagem de Palco
- 3 - Instalação e Montagem de Palco
- 4 - Instalação e Montagem de Palco
- 5 - Instalação e Montagem de Palco
- 6 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 7 - Instalação e Montagem de Palco
- 8 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 9 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 10 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 11 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 12 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 13 - Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)
- 14 - Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)
- 15 - Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)
- 16 - Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)
- 17 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
- 18 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
- 19 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
- 20 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
- 21 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 22 - Instalação e Montagem de Palco
- 23 - Instalação e Montagem de Palco
- 24 - Instalação e Montagem de Palco
- 25 - Locação Gerador Elétrico
- 26 - Locação Gerador Elétrico

- 27 - Locação Gerador Elétrico
- 28 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
- 29 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
- 30 - Instalação e Montagem de Palco
- 31 - Instalação e Montagem de Palco
- 32 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 33 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 34 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 35 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
- 45 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem

**GRUPO 2****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 3.732.315,9900**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** EVENTOS SA LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 3.667.228,6500 .**Itens do grupo:**

- 36 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial /Artística
- 37 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial /Artística
- 38 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial /Artística
- 39 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial /Artística
- 40 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial /Artística
- 41 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
- 42 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
- 43 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
- 44 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem

**Item: 1 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação e Montagem de Palco**Descrição Complementar:** Piso Elevado com 140mm de altura - Piso elevado em estrutura de Alumínio, no sistema Alumiaplac ou similar, formado por travessa de 50mm x 960mm, perfil U de 50mm x 960mm, macacos de Canto, de lateral, e de centro com rosca para ajuste fino. Sobre a estrutura de Alumínio placas em compensado fenólico ante derrapante nas dimensões de 1.000mm x 1.000mm.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7.000**Unidade de fornecimento:** METRO**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 250,0000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 7.000 METRO .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 25,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:14	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

**Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação e Montagem de Palco**Descrição Complementar:** Palco Coberto (12,00M X 8,00M) - Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 18mm, estruturados e fixados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases serão montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ . Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada ou Alumínio, com gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar. Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8 , com 1,5m cada, posicionadas no formato delta , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas.

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 22**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 12.083,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e a quantidade de 22 **DIÁRIA** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 5.000,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:14	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

**Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Complementar:** Palco Coberto (9,00M x 6,00M) - Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 18mm, estruturados e fixados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases serão montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ . Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada ou Alumínio, com gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar. Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em seis pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8 , com 1,5m cada, posicionadas no formato delta , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas.

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 26**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 8.083,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 26 **DIÁRIA** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 4.000,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:15	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

**Item: 4 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Complementar:** Palco Coberto (7,00M x 6,00M) - Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 18mm, estruturados e fixados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases serão montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ . Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada ou Alumínio, com gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar. Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em dois pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8 , com 1,5m cada, posicionadas no formato delta , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 29**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 8.083,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 29 **DIÁRIA** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 3.000,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:15	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

**Item: 5 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Complementar:** Palco Coberto (6,00M x 5,00M) - Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante na espessura de 18mm, estruturados e fixados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases serão montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ . Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada ou Alumínio, com

gramatura mínima de 550g/m<sup>2</sup> e filtro solar. Deverá ter ainda escada de acesso e aterramento em dois pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8 , com 1,5m cada, posicionadas no formato delta , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 22

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 6.083,3300

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 22 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 3.000,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:15	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 6 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos

**Descrição Complementar:** Praticáveis Modulados - Em estrutura metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante com 18 mm de espessura, modulados nas dimensões 2,00 x 1,00 metros, com altura regulável variáveis de 200mm à 1.500mm.Os praticáveis deverão ter sistema de atracação de modo a que os módulos formem uma estrutura única e segura. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 130,0000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 , com valor negociado a R\$ 130,0000 e a quantidade de 80 DIÁRIA .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 250,0000, Valor Negociado : R\$ 130,0000. Motivo: Valor negociado com o fornecedor durante a sessão.
Homologado	19/01/2018 16:13:15	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 7 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação e Montagem de Palco

**Descrição Complementar:** Palanque Descoberto 12,00M x 5,00M - Em estrutura tubular metálica com pisos em compensado fenólico ante derrapante com 18 mm de espessura, estruturados em perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ . Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em grades metálicas, ter escadas de acesso, e aterrados em três pontos com 3 varas de cobre Ø 5/8 , com 1,5m cada, posicionadas no formato delta , devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão). Deve ser apresentado o Habite-se. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 31

**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 8.083,3300

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 5.200,0000 e a quantidade de 31 DIÁRIA .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 5.200,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:15	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 8 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos

**Descrição Complementar:** Cerca Modulada de Isolamento - Em estrutura tubular metálica modulada nas

dimensões de 1,00m, ou de 2,00m, ou de 3m de comprimento por 1,10 metro de altura, executadas com tubos com diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 15 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 650

**Unidade de fornecimento:** METRO

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 250,0000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 650 METRO .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 30,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:15	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 9 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos

**Descrição Complementar:** Estande Básico - Construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante, 9.5-Iluminação com calhas auto portante a cada 03m2, 9.6-02 tomadas 220v, 9.7-Balcão cego de 500mm x 1.000mm x 1.000mm, 9.8-03 Prateleiras com mão francesa em Alumínio com graduação de nível, 9.9-01 mesa com 04 cadeiras, 9.10-Piso acarpetado na cor cinza claro, 9.11-01 Climatizador Evaporativo com capacidade de até 10m2.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 7.000

**Unidade de fornecimento:** METRO

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 260,0000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 48,0000 e a quantidade de 7.000 METRO .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 48,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 10 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos

**Descrição Complementar:** Estande Fechado - Para receber a Climatização e permitir privacidade de palestras ou Conferências, construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fórmica TS branco brilhante, 9.5-Forro em placas de TS fornicado em toda sua extensão, 9.6-Iluminação com calhas auto portante a cada 03m2, 9.7-Tomadas de 220v compatíveis com o número de eletrônicos que as utilizarão, 9.8-Porta em blindex, 9.9-03 Prateleiras com mão francesa em Alumínio com graduação de nível, 9.10-01 mesa com 04 cadeiras, 9.11-Sofá na cor branca para dois lugares, 9.12-01 Mesa de centro, 9.13-02 Lixeiras em aço inox, 9.14-01 Cachepô com planta, 9.15-Piso acarpetado na cor cinza claro, 9.16-Sistema de refrigeração compatível com o volume. É obrigatório apresentar o cálculo do dimensionamento da refrigeração.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2.700

**Unidade de fornecimento:** METRO

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 430,0000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 2.700 METRO .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 100,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 11 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos

**Descrição Complementar:** Estande Fechado com ½ Parede em Vidro - Para receber a Climatização e permitir privacidade de palestras ou Conferências, construído no sistema Octanorm ou similar, com a seguinte Ambientação mínima: 9.1-Montantes com 02,70m de comprimento, 9.2-Travessa reta de 170mm x 960mm, 9.3-Testeira Curva de 170mm x 1.100mm, 9.4-Painel em Fôrmica TS branco brilhante com ½ parede e ½ vidro temperado de 06mm na cor verde, 9.5-Forro em placas de TS fornicado em toda sua extensão, 9.6-Iluminação com calhas auto portante a cada 03m2, 9.7-Tomadas de 220v compatíveis com o número de eletrônicos que as utilizarão, 9.8-Porta em blindex, 9.9-03 Prateleiras com mão francesa em Alumínio com graduação de nível, 9.10-01 mesa com 04 cadeiras, 9.11-Sofá na cor branca para dois lugares, 9.12-01 Mesa de centro, 9.13-02 Lixeiras em aço inox, 9.14-01 Cachepô com planta, 9.15-Piso acarpetado na cor cinza claro, 9.16-Sistema de refrigeração compatível com o volume. É obrigatório apresentar o cálculo do dimensionamento da refrigeração.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.800

**Unidade de fornecimento:** METRO

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 536,6600

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 120,0000 e a quantidade de 1.800 METRO .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 120,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 12 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos

**Descrição Complementar:** Estande Construído - Em madeira, mdf, e lambri bruto, piso em vidro plotado com motivos do evento retro iluminado, adesivagem total nas paredes externas, sistema de iluminação a ser projetado pelo fornecedor mantendo padrão de norma e segurança, e sistema de refrigeração dimensionado como norma. Deverá conter a seguinte ambientação: 12.1-02 Expositores a cada 10m2 em acrílico, 12.2-Depósito totalmente fechado com porta e chave contendo 08 prateleiras com mão francesa em alumínio e com sistema de regulagem de inclinação, 12.3-03-Mesas bistrôs com 04 banquetas cada, 12.4-02 Balcão vitrine em vidro e alumínio, 12.5-Mínimo de 04 Cachepôs, 12.6-07 Puff s na cor branca, e 12.7-01 Sofá em madeira bruta a cada 20m2.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 530

**Unidade de fornecimento:** METRO

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 1.066,6600

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 530 METRO .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 500,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 13 - GRUPO 1

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** Climatização com ar condicionado em Central Central de refrigeração com capacidade de 25 Tr s, no chamado sistema Splitão, devendo ter suas bocas divisórias de saída de ar, e dutos flexíveis em molas revestidas de isolante térmico com comprimento mínimo de 10 m cada. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 45

**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 3.600,0000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 45 DIÁRIA .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 2.000,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 14 - GRUPO 1

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** Climatização com ar condicionado em Split - Sistema de refrigeração com Split s de 60.000 btu (05tr s) no chamado sistema de piso / parede. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 160

**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 3.036,6600

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 160 DIÁRIA .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 2.000,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 15 - GRUPO 1

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** Climatizadores evaporativos - Climatizador Evaporativo novos capazes de produzir climatização em grandes ambientes sem a presença de névoa ou gotículas; Área de abrangência de 200m2 à 250m2 aproximadamente, Tensão: 220V; Autonomia do reservatório a plena carga: 01 hora; Reservatório de água com capacidade adequada à autonomia; modo de reposição de água no reservatório: manualmente; Direcionamento do fluxo: vertical e horizontal das aletas; Plug de conexão elétrica do equipamento no novo padrão brasileiro. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 85

**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 8.036,6600

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 600,0000 e a quantidade de 85 DIÁRIA .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 600,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 16 - GRUPO 1

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** Climatizadores evaporativos - Climatizador Evaporativo novos capazes de produzir climatização em grandes ambientes sem a presença de névoa ou gotículas; Área de abrangência de 50m2aproximadamente, Tensão: 220V; Autonomia do reservatório a plena carga: 01 hora; Reservatório de água com capacidade adequada à autonomia; modo de reposição de água no reservatório: manualmente; Direcionamento do fluxo: vertical e horizontal das aletas; Plug de conexão elétrica do equipamento no novo padrão brasileiro. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 140

**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 1.236,6600

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 140 DIÁRIA .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 350,0000
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

#### Item: 17 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca

**Descrição Complementar:** Cobertura em Tenda com LonaVinílica 4,00M x 4,00M Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m<sup>2</sup> e filtro solar. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contra ventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Diária=24 horas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 72**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 636,6600**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 900,0000 , com valor negociado a R\$ 636,6600 e a quantidade de 72 **DIÁRIA** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 900,0000, Valor Negociado : R\$ 636,6600. Motivo: Valor negociado com o fornecedor durante a sessão.
Homologado	19/01/2018 16:13:16	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

**Item: 18 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca**Descrição Complementar:** Cobertura em Tenda com Lona Vinílica 6,00M x 6,00M Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 700g/m<sup>2</sup> e filtro solar. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contra ventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. Diária=24 horas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 57**Unidade de fornecimento:** DIÁRIA**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 936,6600**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** VR3 EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 , com valor negociado a R\$ 936,6600 e a quantidade de 57 **DIÁRIA** .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	19/01/2018 15:35:45	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:VR3 EIRELI, CNPJ/CPF:12.507.345/0001-15, Melhor lance : R\$ 1.200,0000, Valor Negociado : R\$ 936,6600. Motivo: Valor negociado com o fornecedor durante a sessão.
Homologado	19/01/2018 16:13:17	IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA	

Qtde Total de Registros: 47

Página: 1 de 3

**Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.**Próxima Página Ir para Página 

Voltar

