



SECRETARIA: **SEMINFRA**

PROCESSO:

CONCORRÊNCIA n°. 3/2018-**00001**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		OF. HOMOLOGAÇÃO Nº ____/2017
PORTARIA Nº 001/2017	DATA: 03/02/2017	PUBLICAÇÃO: 09/02/2017
PRESIDENTE	SECRETÁRIA	MEMBRO
Francisca Kelrem Medeiros Nascimento	Luciana Brito Vieira	Jorge Páscoa da Silva

OBJETO: "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA EM CONCRETO".

DATAS E HORÁRIOS

PUBLICAÇÃO	ABERTURA	HORA:
12/01/ 2018	15/02/2018	09:00 H
REABERTURA		
____/____/2018	____/____/2018	____:____ HS

FONTE DE RECURSO: **PRÓPRIO.**

	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	10/01/ 2018	10/01/ 2018	/ / 2018
PAGAR	11/01/ 2018	11/01/ 2018	/ / 2018
PUBLICAR	12/01/ 2018	12/01/ 2018	/ / 2018
Situação:	TCM/Divulgação:	TCM/Realização:	Observações:
→C.I: / / 2018	/ / 2018	/ / 2018	
→Minutar: / / 2018	/ / 2018	/ / 2018	
→ Parecer: / / 2018	/ / 2018	/ / 2018	
→ C.Interno:			
→Est. De Viabilidade. :			

PUBLICAÇÕES:

Assinaturas:

PMP/ Deptº de Licitação

P/CARIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Paragominas, Pa. 21 de Novembro de 2017.

Ofício nº 436/2017/DepObras

Da: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Para: Gabinete do Prefeito
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO

Paulo Pombo Tocantins
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA para contratação de empresa prestadora de serviços para execução do objeto em questão, conforme termo de referência abaixo:

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA, EM CONCRETO - LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

DA QUANTIDADE: Apresentamos a planilha orçamentária quantificando os serviços a serem executados, mediante as necessidades dos serviços apresentados.

DO MATERIAL: Nesse caso os materiais já estão embutidos nos serviços.

DA VIGÊNCIA: prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão executados nas vias urbanas do município, mediante as necessidades dos serviços apresentados ao longo do referido período e autorizados pela SEMINFRA.

DA LIMPEZA/BOTA-FORA: A remoção e transporte de todo o material excedente (bota-fora) resultante das atividades do contrato será de responsabilidade da CONTRATANTE que deverá ser informada previamente sobre a quantidade e localização do mesmo.

DA PROPOSTA: No preço proposto deverá estar incluso todos os custos para a realização dos serviços.

DA FORMA PAGAMENTO: O pagamento será efetuado de acordo com os boletins de medições dos serviços executados e cópias das folhas do registro diário de obras referente ao período da medição, atestados pela secretaria municipal de Infraestrutura

DA JUSTIFICATIVA: Os Serviços de recuperação destes dispositivos de concreto (meio-fio e sarjeta) é fundamental para garantir a longevidade aos serviços de Infraestrutura urbana no que diz respeito escoamento superficial das águas pluviais.

Cláudia Carvalho de S. Pires
Cláudia Carvalho de S. Pires
Coord. de Contabilidade
Sec. de Administração e Finanças
Prefeitura Mun. de Paragominas

Francisca Kellen M. Nascimento
Francisca Kellen M. Nascimento
Diretora
Deptº. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas 2017

Rua do Contorno, 1212 - Centro CEP: 68.628-970 - Tel.: (91) 3729-8037 / 3729-8038 / 3729-8001. Fax: 3729-8004

CNPJ: 05.193.057/0001-78 - Paragominas - Pará

www.paragominas.pa.gov.br

01/12/2017



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Esta Prefeitura aumenta sua malha viária a cada ano, obras de infraestrutura e conseqüentemente os serviços diversos de recuperação também crescem.

Nossa malha viária é de 196,72km, sendo aproximadamente 394km de meio-fio e sarjeta. O processo administrativo para contratação de empresa para os serviços supracitados é de 3% da malha.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecer todos os dados necessários, para execução das obras e serviços.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (deve constar também no corpo do contrato)

- a) APRESENTAR À CADA 200M DE MEIO-FIO E A CADA 300M DE SARJETA, EXECUTADOS, LAUDO TÉCNICO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO, O QUAL DEVERÁ SER ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA;
- b) PROVIDENCIAR JUNTO AO CREA AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO E ESPECIFICAÇÕES PERTINENTES, NOS TERMOS DA LEI Nº 6496/99;
- c) DEVIDO A BAIXA COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR NO CANTEIRO DE OBRAS UM RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR) SOMENTE 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS;
- d) A CONTRATADA DEVERÁ MANTER NO CANTEIRO DE OBRAS O LIVRO DIÁRIO DE OBRAS PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CANTEIRO DE OBRAS, DIARIAMENTE.

DO ORÇAMENTO: Dotação Orçamentária: 1.029 Obras de Infraestrutura Urbana e Saneamento Básico
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
RECURSO: Próprio

DA PLANILHA PREÇOS: Fazemos constar em anexo planilha de preço base.

DAS SANÇÕES: As previstas na Lei 8.666/93 e suas Alterações, bem como as demais normas atinentes ao assunto.

DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização e acompanhamento dos serviços será exercida por membro designado pela CONTRATANTE nomeado através de portaria assinada pelo Prefeito Municipal.

Atenciosamente.

Engº Civil Oceanides José Mourão Santa Brígida
Secretário Mun de Infraestrutura

out/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS/ SERVIÇOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, EM CONCRETO - LOCAL:VIAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Devido a baixa complexidade dos serviços a CONTRATADA deverá disponibilizar no canteiro de obras um responsável técnico (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR) somente 02 (duas) horas diárias para orientação e acompanhamento dos serviços

DEMOLIÇÕES

Inicialmente deverá ser procedida a demolição dos intervalos de dispositivos de concreto danificados.

ESCAVAÇÃO

Inicialmente deverá ser observado o cuidado com passagem de tubulações de água, esgoto, telefone, eletricidade, etc... a fim de ser evitado danos a essas instalações.

Deverão ser tomados os cuidados com relação à profundidade, alinhamento das cavas, além de não será permitida a existência de qualquer material nocivo aos serviços

MEIO-FIO E SARJETA, EM CONCRETO

Os meio-fios deverão obedecer as dimensões (12x15x30x100cm) face superior x face inferior x altura x comprimento, observando-se os cuidados em seu perfeito alinhamento, declividade e manutenção das arestas vivas, tendo seu acabamento por processo esmerado de esponjamento.

SARJETA - Largura e espessura: 40 e 08cm, respectivamente.

CONCRETO – Preparo e lançamento, neste caso, adotar-se-á o 15MPa constituído de cimento/areia/seixo ou brita/água, executado de acordo com as normas da ABNT,

As formas a serem concretadas deverão estar perfeitamente limpas e isentas de impurezas que sejam prejudiciais à estabilidade das peças e nocivas à longevidade do concreto;

Deverá ser lançado no máximo de 30 minutos após a mistura;

Após a desforma as peças que apresentarem vazios “brocas” ou ninhos de pedra deverá ser tratado, provendo-se a remoção do material solto ou impurezas e preenchendo-se novamente os espaços com pasta de cimento e areia no mesmo traço do concreto;

Após o assentamento das peças, o meio fio deverá ser reaterrado na parte posterior, com material de boa qualidade, a fim de se preencher os vazios deixados pela forma e também regularizar o material de escavação.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados mediante as necessidades apresentadas ao longo do período estimado e autorizados pela Seminfra.



LIMPEZA/BOTA-FORA

A remoção e transporte de todo o material excedente (bota-fora) resultante das atividades do contrato será de responsabilidade da CONTRATANTE que deverá ser informada previamente sobre a quantidade e localização do mesmo.

