



PODER LEGISLATIVO			
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU			
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO			
CNPJ.: 22.942.791/0001-01			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA			
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000			
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA		DATA DE ELABORAÇÃO	
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017		04/09/2017	
DATA DE REVISÃO		BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS	
DATA: 11/09/2017		29,35%	
RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	ELEMENTOS	PREÇO	%
1.	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO		
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.723,88	0,44%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	1.766,78	0,45%
1.3	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA	3.704,46	0,94%
1.4	PAREDES E PAINÉIS	10.048,05	2,55%
1.5	REVESTIMENTO E RODAPÉ	6.481,26	1,64%
1.6	COBERTURA	8.528,49	2,16%
1.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11.962,25	3,03%
1.8	PISOS	6.245,89	1,58%
1.9	FORRO	8.349,61	2,12%
1.10	PINTURA	18.946,03	4,80%
1.11	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA	7.674,34	1,94%
1.12	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	10.966,14	2,78%
1.13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2.261,30	0,57%
1.14	LIMPEZA FINAL	1.553,05	0,39%
	TOTAL DA REFORMA	100.211,52	25,39%
1.	AMPLIAÇÃO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.552,92	3,18%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	25.274,28	6,40%
2.3	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA	14.367,39	3,64%
2.4	PAREDES E PAINÉIS	20.440,19	5,18%
2.5	REVESTIMENTO E RODAPÉ	28.335,98	7,18%
2.6	COBERTURA	57.431,12	14,55%
2.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	26.912,22	6,82%
2.8	PISOS	31.058,01	7,87%
2.9	FORRO	22.350,66	5,66%
2.10	PINTURA	16.989,66	4,30%
2.11	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA	22.517,14	5,70%
2.12	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	11.379,53	2,88%
2.13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.942,50	0,49%
2.14	SERRALHEIRA	1.702,75	0,43%
2.15	LIMPEZA FINAL	1.293,83	0,33%
	TOTAL DA AMPLIAÇÃO	294.548,16	74,61%
TOTAL GERAL		394.759,68	100,00%



PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU								
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO								
CNPJ.: 22.942.791/0001-01								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA								
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000								
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA				DATA DE ELABORAÇÃO				
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017				04/09/2017				
DATA DE REVISÃO				BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
DATA: 11/09/2017				29,35%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
7.		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
7.1		MADEIRA						
7.1.1	90065	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho, alizar, fechadura, dobradiças etc.	m²	9,87	295,05	381,65	3.766,87	3,759%
7.1.2	100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	3,00	62,96	81,44	244,32	0,244%
7.1.3	100228	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	1,00	107,13	138,57	138,57	0,138%
7.2		OUTROS MATERIAIS						
7.2.1	091378 *	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	m²	1,68	246,85	319,30	536,42	0,535%
7.2.2	91375	Esquadria de madeira (tipo balancin basculante c/vidro e ferragens	m²	0,96	295,05	381,65	366,38	0,366%
7.3		FERRO						
7.3.1	90825	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	27,72	192,71	249,27	6.909,69	6,895%
				SUBTOTAL (Etapa)			11.962,25	11,937%
8.		PISOS						
8.1	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	34,62	15,93	20,61	713,43	0,712%
8.2	130725	Lajota cerâmica 50x50cm - PEI - V - tipo A	m²	34,62	48,11	62,23	2.154,32	2,150%
8.3	130112	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 com junta de dilatação	m²	62,44	31,45	40,69	2.540,46	2,535%
8.4	120734	Soleira em marmore de cor e=2cm	m²	1,48	438,05	566,61	837,68	0,836%
				SUBTOTAL (Etapa)			6.245,89	6,233%
9.		FORRO						
9.1	141336	Forro em lambril de PVC 100 mm	m²	47,19	25,19	32,59	1.537,85	1,535%
9.2	141336	Forro em lambril de PVC 100 mm - beiral cobertura	m²	84,39	25,19	32,59	2.750,14	2,744%
9.3 •	140348	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	131,58	23,86	30,87	4.061,62	4,053%
				SUBTOTAL (Etapa)			8.349,61	8,332%
10.		PINTURA						
10.1		PAREDE E ESQUADRIAS						
10.1.1	151284	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	743,65	14,45	18,69	13.899,14	13,870%
10.1.2	150588	Esmalte sobre madeira c/ selador sem massa (esquadrias)	m²	137,34	14,67	18,97	2.605,76	2,600%



PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU								
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO								
CNPJ.: 22.942.791/0001-01								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA								
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000								
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA					DATA DE ELABORAÇÃO			
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017					04/09/2017			
DATA DE REVISÃO					BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS			
DATA: 11/09/2017					29,35%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
13.		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
13.1	190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	und	1,00	35,59	46,03	46,03	0,046%
13.2	190303	Bacia sifonada PNE com assento	und	1,00	723,35	935,65	935,65	0,934%
13.3	190304	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE	und	1,00	502,11	649,48	649,48	0,648%
13.4	190716	Barra em aço inox (PNE)	m	2,40	202,98	262,55	630,13	0,629%
				SUBTOTAL (Etapa)		2.261,30		2,257%
14.		LIMPEZA FINAL						
14.1	270220	Limpeza geral e entrega de obra	m²	410,34	2,93	3,78	1.553,05	1,550%
				SUBTOTAL (Etapa)		1.553,05		1,550%
				TOTAL GERAL DA PLANILHA		100.211,52		100,00%

* alteração de valor

* serviços adaptados e com preços diferentes das planilhas de referência



PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU								
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO								
CNPJ.: 22.942.791/0001-01								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA								
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000								
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA				DATA DE ELABORAÇÃO				
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017				04/09/2017				
DATA DE REVISÃO				BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
DATA: 11/09/2017				29,35%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
AMPLIAÇÃO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	10008	Limpeza do terreno	m²	341,85	1,25	1,62	554,50	0,188%
1.2	10009	Locação convencional através de gabarito de tabua corrida pontaletadas a cada 1,5 metros	m²	240,53	3,27	4,23	1.016,76	0,345%
1.3	10767 *	Barracão de madeira/incluindo instalações	m²	21,00	270,94	350,46	7.359,68	2,499%
1.4	11340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica , inclusive estrutura de madeira	m²	6,00	147,65	190,98	1.145,90	0,389%
1.5	11171 *	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1,00	1.914,25	2.476,08	2.476,08	0,841%
						SUBTOTAL (Etapa)	12.552,92	4,262%
2.		MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO						
2.1	30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	25,58	31,46	40,70	1.041,07	0,353%
2.2	30011*	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento	m³	259,45	38,27	49,50	12.842,02	4,360%
2.3	30254	Reaterro compactado	m³	25,58	34,49	44,62	1.141,34	0,387%
2.4	50257	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,11	420,28	543,63	59,80	0,020%
2.5	40025 *	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m³	10,04	279,51	361,54	3.631,00	1,233%
2.6	50729 *	Saptas em concreto armado Fck 20 MPA, c/ forma de madeira branca (SAPATAS)	m³	5,22	971,41	1.256,52	6.559,05	2,227%
						SUBTOTAL (Etapa)	25.274,28	8,581%
3.		INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA						
3.1	50766 *	Vigas em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca (BALDRAME)	m³	3,68	971,41	1.256,52	4.624,00	1,570%
3.2	50766 *	Pilar em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca	m³	3,20	971,41	1.256,52	4.020,87	1,365%
3.3	50766 *	Vigas superiores em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca	m³	3,37	971,41	1.256,52	4.234,48	1,438%
3.4	93187- SINAP 02/2017	Vergas em concreto armado 10x10cm	m	38,20	30,12	38,95	1.488,03	0,505%
						SUBTOTAL (Etapa)	14.367,39	4,878%
4.		PAREDES E PAINÉIS						
4.1	60046 *	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	333,79	23,99	31,03	10.356,72	3,516%
4.2	60045 *	Alvenaria tijolo de barro a singelo (alicerce e calçada de proteção)	m²	148,96	28,90	37,38	5.568,25	1,890%
4.3	91513	Painel fixo em vidro temperado de 10mm (só colocação)	m²	19,86	69,93	90,45	1.796,41	0,610%
4.4	91513 *	Painel fixo em vidro temperado de 10mm (completo)	m²	6,42	327,40	423,49	2.718,81	0,923%
						SUBTOTAL (Etapa)	20.440,19	6,940%



PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU								
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO								
CNPJ.: 22.942.791/0001-01								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA								
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000								
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA				DATA DE ELABORAÇÃO				
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017				04/09/2017				
DATA DE REVISÃO				BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
DATA: 11/09/2017				29,35%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
AMPLIAÇÃO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
5.		REVESTIMENTO E RODAPÉ						
5.1	110143 *	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	965,50	3,46	4,47	4.318,59	1,466%
5.2	110762 *	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	48,64	15,51	20,07	976,04	0,331%
5.3	110644 *	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas do tipo grês ou semi Grês de dimensões 20x30cm com rejuntamento	m²	48,64	47,60	61,58	2.995,08	1,017%
5.4	110763 *	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	767,90	18,22	23,57	18.098,44	6,144%
5.5	120164 *	Rodape ceramico	m	176,32	8,54	11,05	1.947,83	0,661%
				SUBTOTAL (Etapa)			28.335,98	9,620%
6.		COBERTURA						
6.1		ESTRUTURA						
6.1.1	71361 *	Estrutura Metálica	m²	338,35	93,72	121,22	41.016,00	13,925%
6.2		TELHAMENTO						
6.2.1	070047 **	Cobertura -Telha ecológica (igual a existente)	m²	338,35	31,23	40,39	13.666,46	4,640%
6.2.2	70031	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	41,02	40,71	52,66	2.159,91	0,733%
6.2.3	70277	Calha em chapa galvanizada	m	11,68	38,97	50,41	588,75	0,200%
				SUBTOTAL (Etapa)			57.431,12	19,498%
7.		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
7.1		MADEIRA						
7.1.1	90065 *	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho, alizar, fechadura, dobradiças etc.	m²	6,30	295,05	381,65	2.404,39	0,816%
7.1.2	100226	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	2,00	72,73	94,08	188,16	0,064%
7.1.3	100228	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	2,00	107,13	138,57	277,15	0,094%
7.2		ALUMÍNIO						
7.2.1	91512 *	Esquadria de vidro de correr (04 folhas - duas fixas e duas móveis) e ferragens - 2,00 x 1,20 m	m²	31,20	270,45	349,82	10.914,44	3,705%
7.2.2	91379 *	Porta de vidro de abrir com ferragens e mola hidráulica	m²	4,20	340,97	441,05	1.852,41	0,629%
7.2.3	101273 *	Mola para porta de vidro	und	2,00	414,47	536,11	1.072,22	0,364%
7.2.4	91375	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m²	0,96	470,09	608,06	583,74	0,198%
7.3		FERRO						
7.3.1	90825 *	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	38,59	192,71	249,27	9.619,72	3,266%
				SUBTOTAL (Etapa)			26.912,22	9,137%
8.		PISOS						
8.1	50257 *	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	16,29	285,58	369,40	6.017,63	2,043%
8.2	130110 *	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	232,72	15,93	20,61	4.795,75	1,628%
8.3	130725 *	Lajota cerâmica 50x50cm - PEI - V - tipo A	m²	232,72	48,11	62,23	14.481,63	4,917%



PODER LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU									
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO									
CNPJ.: 22.942.791/0001-01									
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA									
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000									
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA				DATA DE ELABORAÇÃO					
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017				04/09/2017					
DATA DE REVISÃO				BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS					
DATA: 11/09/2017				29,35%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
AMPLIAÇÃO									
ITEM.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%	
						Unit c/BDI	Total		
8.4	130112 *	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 com junta de dilatação	m²	83,79	31,45	40,69	3.409,11	1,157%	
8.5	120734	Soleira em marmore de cor e=2cm	m²	0,70	438,05	566,61	394,36	0,134%	
8.6	120733	Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	3,12	485,55	628,05	1.959,52	0,665%	
						SUBTOTAL (Etapa)		31.058,01	10,544%
9.		FORRO							
9.1	141336 *	Forro em lambril de PVC 100 mm	m²	125,48	25,19	32,59	4.089,20	1,388%	
9.2	141336 *	Forro em lambril de PVC 200 mm	m²	226,74	25,19	32,59	7.389,10	2,509%	
9.3	140348 *	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	352,22	23,86	30,87	10.872,36	3,691%	
						SUBTOTAL (Etapa)		22.350,66	7,588%
10.		PINTURA							
10.1		PAREDE E ESQUADRIAS							
10.1.1	151284 *	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	739,35	14,45	18,69	13.818,77	4,692%	
10.1.2	150588 *	Esmalte sobre madeira c/ selador sem massa (esquadrias)	m²	12,60	14,67	18,97	239,06	0,081%	
10.1.3	150302 *	Esmalte sobre ferro c/ selador sem massa (grade de metalon)	m²	38,59	17,54	22,68	875,43	0,297%	
10.2		P/ PISO							
12.2.1	150207 *	Acrílica para piso e baldrame da calçada	m²	232,75	6,83	8,84	2.056,40	0,698%	
						SUBTOTAL (Etapa)		16.989,66	5,768%
11.		INS.ELÉTRICAS/LÓGICA							
11.1	170615	Quadro de medição trifasico (c/ disjuntor)	und	1,00	522,76	676,19	676,19	0,230%	
11.2	170887	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	und	1,00	358,67	463,94	463,94	0,158%	
11.3	170326	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	und	6,00	13,70	17,72	106,32	0,036%	
11.4	170362	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	und	6,00	47,02	60,81	364,89	0,124%	
11.5	170388	Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN - entrada	und	1,00	66,82	86,44	86,44	0,029%	
11.6	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	56,00	143,57	185,71	10.399,89	3,531%	
11.7	170881	Caixa plástica 4"x2"	und	24,00	2,08	2,69	64,59	0,022%	
11.8	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	und	4,00	10,47	13,54	54,17	0,018%	
11.9	170334	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	und	4,00	19,54	25,28	101,11	0,034%	
11.10	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	und	10,00	13,74	17,77	177,69	0,060%	
11.11	171523	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	und	8,00	27,19	35,17	281,35	0,096%	
11.12	171530	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W - plenária e corredor	und	14,00	192,04	248,41	3.477,70	1,181%	
11.13	171529	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	6,00	200,30	259,09	1.554,51	0,528%	



PODER LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU									
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO									
CNPJ.: 22.942.791/0001-01									
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA									
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000									
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA				DATA DE ELABORAÇÃO					
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017				04/09/2017					
DATA DE REVISÃO				BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS					
DATA: 11/09/2017				29,35%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
AMPLIAÇÃO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%	
						Unit c/BDI	Total		
11.14	PMM	Luminárias externas com lampada de led de 10W e plafon	und	18,00	66,80	86,41	1.555,40	0,528%	
11.15	231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	und	6,00	118,92	153,82	922,95	0,313%	
11.16	230262	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	und	6,00	287,34	371,67	2.230,02	0,757%	
						SUBTOTAL (Etapa)		22.517,14	7,645%
12.		INST. HIDRO-SANITÁRIAS							
12.1		ÁGUA FRIA							
12.1.1	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	4,00	268,15	346,85	1.387,39	0,471%	
12.2		ESGOTO							
12.2.1	180214	Ponto de esgoto(incl.tubos,conexões,cx. E ralos)	pt	6,00	243,17	314,54	1.887,25	0,641%	
12.2.2	180417	Filtro anaerobico conc.arm. D=1,4m p=1,8m	und	1,00	1.448,35	1.873,44	1.873,44	0,636%	
12.2.3	180551 *	Fossa septica em conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=30 pessoas	und	1,00	1.912,24	2.473,48	2.473,48	0,840%	
12.2.4	180544 8	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=30 pessoas	und	1,00	1.512,82	1.956,83	1.956,83	0,664%	
12.2.5	180679	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto	und	3,00	192,49	248,98	746,95	0,254%	
12.2.6	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	3,00	271,66	351,39	1.054,18	0,358%	
						SUBTOTAL (Etapa)		11.379,53	3,863%
13.		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
13.1	190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	und	2,00	35,59	46,03	92,06	0,031%	
13.2	190610	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada com assento	und	2,00	307,66	397,95	795,91	0,270%	
13.3	190375	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	und	2,00	407,63	527,26	1.054,53	0,358%	
						SUBTOTAL (Etapa)		1.942,50	0,659%
14.		SERRALHEIRA							
14.1	241319	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00	1.316,39	1.702,75	1.702,75	0,578%	
						SUBTOTAL (Etapa)		1.702,75	0,578%
15.		LIMPEZA FINAL							
15.1	270220 *	Limpeza geral e entrega de obra	m²	341,85	2,93	3,78	1.293,83	0,439%	
						SUBTOTAL (Etapa)		1.293,83	0,439%
TOTAL GERAL DA PLANILHA							294.548,16	100,00%	

* alteração de valor

** serviços adaptados e com preços diferentes das planilhas de referência



PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU							
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO							
CNPJ.: 22.942.791/0001-01							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA CÂMARA, COM NOVA PLENÁRIA, AUDITÓRIO E DUAS SALAS							
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.723,88					R\$ 1.723,88
		100,00%					
2.	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	R\$ 1.766,78					R\$ 1.766,78
		100,00%					
3.	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA	R\$ 3.704,46					R\$ 3.704,46
		100,00%					
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.531,23	R\$ 3.516,82				R\$ 10.048,05
		65,00%	35,00%				
5.	REVESTIMENTO E RODAPÉ			R\$ 2.268,44	R\$ 2.268,44	R\$ 1.944,38	R\$ 6.481,26
				35,00%	35,00%	30,00%	
6.	COBERTURA		R\$ 4.690,67	R\$ 2.984,97	R\$ 852,85		R\$ 8.528,49
			55,00%	35,00%	10,00%		
7.	ESQUADRIAS E FERRAGENS		R\$ 4.186,79	R\$ 4.186,79	R\$ 1.794,34	R\$ 1.794,34	R\$ 11.962,25
			35,00%	35,00%	15,00%	15,00%	
8.	PISOS		R\$ 3.122,94	R\$ 1.873,77	R\$ 1.249,18		R\$ 6.245,89
			50,00%	30,00%	20,00%		
9.	FORRO		R\$ 2.922,36	R\$ 2.922,36	R\$ 2.504,88		R\$ 8.349,61
			35,00%	35,00%	30,00%		
10.	PINTURA			R\$ 5.683,81	R\$ 5.683,81	R\$ 7.578,41	R\$ 18.946,03
				30,00%	30,00%	40,00%	
11.	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA	R\$ 1.534,87	R\$ 1.534,87	R\$ 1.534,87	R\$ 1.534,87	R\$ 1.534,87	R\$ 7.674,34
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
12.	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 1.096,61	R\$ 1.096,61	R\$ 2.741,54	R\$ 2.741,54	R\$ 3.289,84	R\$ 10.966,14
		10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
13.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 2.261,30	R\$ 2.261,30
						100,00%	
14.	LIMPEZA FINAL	R\$ 310,61	R\$ 310,61	R\$ 310,61	R\$ 310,61	R\$ 310,61	R\$ 1.553,05
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R\$ 16.668,45	R\$ 21.381,67	R\$ 24.507,15	R\$ 18.940,51	R\$ 18.713,74	R\$ 100.211,52
		16,63%	21,34%	24,46%	18,90%	18,67%	
		R\$ 16.668,45	R\$ 38.050,12	R\$ 62.557,27	R\$ 81.497,78	R\$ 100.211,52	
		16,63%	37,97%	62,43%	81,33%	100,00%	



PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU							
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO							
CNPJ.: 22.942.791/0001-01							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA CÂMARA, COM NOVA PLENÁRIA, AUDITÓRIO E DUAS SALAS							
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.552,92					R\$ 12.552,92
		100,00%					
2.	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	R\$ 12.637,14	R\$ 7.582,28	R\$ 5.054,86			R\$ 25.274,28
		50,00%	30,00%	20,00%			
3.	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA	R\$ 7.183,70	R\$ 7.183,70				R\$ 14.367,39
		50,00%	50,00%				
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.066,03	R\$ 7.154,07	R\$ 7.154,07	R\$ 3.066,03		R\$ 20.440,19
		15,00%	35,00%	35,00%	15,00%		
5.	REVESTIMENTO E RODAPÉ			R\$ 9.917,59	R\$ 9.917,59	R\$ 8.500,79	R\$ 28.335,98
				35,00%	35,00%	30,00%	
6.	COBERTURA	R\$ 5.743,11	R\$ 20.100,89	R\$ 20.100,89	R\$ 8.614,67	R\$ 2.871,56	R\$ 57.431,12
		10,00%	35,00%	35,00%	15,00%	5,00%	
7.	ESQUADRIAS E FERRAGENS		R\$ 4.036,83	R\$ 9.419,28	R\$ 9.419,28	R\$ 4.036,83	R\$ 26.912,22
			15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
8.	PISOS		R\$ 10.870,30	R\$ 9.317,40	R\$ 6.211,60	R\$ 4.658,70	R\$ 31.058,01
			35,00%	30,00%	20,00%	15,00%	
9.	FORRO			R\$ 11.175,33	R\$ 7.822,73	R\$ 3.352,60	R\$ 22.350,66
				50,00%	35,00%	15,00%	
10.	PINTURA			R\$ 5.096,90	R\$ 5.096,90	R\$ 6.795,86	R\$ 16.989,66
				30,00%	30,00%	40,00%	
11.	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA	R\$ 2.251,71	R\$ 2.251,71	R\$ 6.755,14	R\$ 6.755,14	R\$ 4.503,43	R\$ 22.517,14
		10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
12.	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 1.137,95	R\$ 2.275,91	R\$ 2.275,91	R\$ 3.413,86	R\$ 2.275,91	R\$ 11.379,53
		10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
13.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.942,50	R\$ 1.942,50
						100,00%	
14.	SERRALHEIRA					R\$ 1.702,75	R\$ 1.702,75
						100,00%	
15.	LIMPEZA FINAL					R\$ 1.293,83	R\$ 1.293,83
						100,00%	
		R\$ 44.572,56	R\$ 61.455,69	R\$ 86.267,36	R\$ 60.317,80	R\$ 41.934,76	R\$ 294.548,16
		15,13%	20,86%	29,29%	20,48%	14,24%	
		R\$ 44.572,56	R\$ 106.028,25	R\$ 192.295,61	R\$ 252.613,41	R\$ 294.548,16	
		15,13%	36,00%	65,28%	85,76%	100,00%	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO
CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA CÂMARA, COM NOVA PLENÁRIA, AUDITÓRIO E DUAS SALAS		
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA		
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):		
- Construção de Edifícios (também para Reformas)		
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO		
ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,15%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,25%
TAXA DE LUCRO	L	8,65%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	2,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,18%
BDI RESULTANTE		29,35%

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$



PODER LEGISLATIVO			
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU			
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO			
CNPJ.: 22.942.791/0001-01			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA			
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000			
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA		DATA DE ELABORAÇÃO	
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017		04/09/2017	
DATA DE REVISÃO		BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS	
DATA: 11/09/2017		29,35%	
RESUMO DO ORÇAMENTO (QUANTITATIVO)			
ITEM	ELEMENTOS	PREÇO	%
1.	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO		
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		0,44%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO		0,45%
1.3	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA		0,94%
1.4	PAREDES E PAINÉIS		2,55%
1.5	REVESTIMENTO E RODAPÉ		1,64%
1.6	COBERTURA		2,16%
1.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS		3,03%
1.8	PISOS		1,58%
1.9	FORRO		2,12%
1.10	PINTURA		4,80%
1.11	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA		1,94%
1.12	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		2,78%
1.13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		0,57%
1.14	LIMPEZA FINAL		0,39%
	TOTAL DA REFORMA		25,39%
1.	AMPLIAÇÃO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3,18%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO		6,40%
2.3	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA		3,64%
2.4	PAREDES E PAINÉIS		5,18%
2.5	REVESTIMENTO E RODAPÉ		7,18%
2.6	COBERTURA		14,55%
2.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS		6,82%
2.8	PISOS		7,87%
2.9	FORRO		5,66%
2.10	PINTURA		4,30%
2.11	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA		5,70%
2.12	INST. HIDRO-SANITÁRIAS		2,88%
2.13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		0,49%
2.14	SERRALHEIRA		0,43%
2.15	LIMPEZA FINAL		0,33%
	TOTAL DA AMPLIAÇÃO		74,61%
TOTAL GERAL			100,00%

**PODER LEGISLATIVO****CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU****PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO**

CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA**LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000**

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	DATA DE ELABORAÇÃO
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017	04/09/2017
DATA DE REVISÃO	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DATA: 11/09/2017	29,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)**REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
1.		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1.1	020024 **	Retirada de cobertura em policarbonato, sem reaproveitamento, inclusive remoção de entulho	m ²	39,93				0,135%
1.2	020014 **	Retirada de balancin de madeira dos banheiros, sem reaproveitamento, inclusive remoção de entulho	m ²	0,72				0,003%
1.3	020014 **	Retirada de portas dos banheiros, sem reaproveitamento, inclusive remoção de entulho	m ²	3,36				0,016%
1.4	021527 *	Retirada de grade de ferro, sem reaproveitamento, inclusive remoção de entulho	m ²	25,87				0,241%
1.5	020016 *	Demolição manual de alvenaria de tijolo, inclusive remoção de entulho	m ³	4,70				0,228%
1.6	020235 *	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora, inclusive remoção de entulho	m ²	32,34				0,690%
1.7	021533 **	Retirada de esquadria de vidro fixa, com reaproveitamento	m ²	21,78				0,210%
1.8	021534 **	Retirada de forro de PVC, inclusive barroteamento	m ²	38,35				0,196%
						SUBTOTAL (Etapa)		1,720%
2.		MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO						
2.1	30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade - MURO	m ³	0,56				0,023%
2.2	30254	Reaterro compactado	m ³	0,56				0,025%
2.3	40025 *	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m ³	2,74				0,989%
2.4	50257	Lastro de concreto magro c/ seixo	m ³	0,04				0,024%
2.5	50729 *	Saptas em concreto armado Fck 20 MPA, c/ forma de madeira branca (SAPATAS)	m ³	0,56				0,702%
						SUBTOTAL (Etapa)		1,763%



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA

LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	DATA DE ELABORAÇÃO
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017	04/09/2017
DATA DE REVISÃO	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DATA: 11/09/2017	29,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
3.		INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA						
3.1	50766 *	Percinta em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca (muro)	m³	2,36				2,957%
3.2	50766	Pilar em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca	m³	0,45				0,569%
3.3	93187- SINAP 02/2017	Vergas em concreto armado 10x10cm	m	4,40				0,171%
						SUBTOTAL (Etapa)		3,697%
4.		PAREDES E PAINÉIS						
4.1	60046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo (+muro)	m²	56,64				1,754%
4.2	60045	Alvenaria tijolo de barro a singelo (calçada de proteção)	m²	21,93				0,818%
4.3	061359	Divisória Divilux perfil de alumínio / miolo celular	m²	75,03				7,455%
						SUBTOTAL (Etapa)		10,027%
5.		REVESTIMENTO E RODAPÉ						
5.1	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	157,13				0,701%
5.2	110762	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	32,85				0,658%
5.3	110644	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas do tipo grês ou semi Grês de dimensões 20x30cm com rejuntamento	m²	32,85				2,019%
5.4	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124,28				2,923%
5.5	120164	Rodapé cerâmico	m	15,14				0,167%
						SUBTOTAL (Etapa)		6,468%
6.		COBERTURA						
6.2		TELHAMENTO						
6.2.1*	070047 **	Reilhamento em Cobertura -Telha ecológica (igual a existente)	m²	12,52				0,505%
6.2.2	70277	Calha em chapa galvanizada	m	11,68				0,588%
6.2.3	071364 **	Cobertura em policarbonato fumê - sem estrutura metálica	m	39,93				7,418%
						SUBTOTAL (Etapa)		8,510%



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO

CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA

LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

DATA DE ELABORAÇÃO

SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017

04/09/2017

DATA DE REVISÃO

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

DATA: 11/09/2017

29,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)

REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
7.		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
7.1		MADEIRA						
7.1.1	90065	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho, alizar, fechadura, dobradiças etc.	m²	9,87				3,759%
7.1.2	100227	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	3,00				0,244%
7.1.3	100228	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	1,00				0,138%
7.2		OUTROS MATERIAIS						
7.2.1	091378 *	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	m²	1,68				0,535%
7.2.2	91375	Esquadria de madeira (tipo balancin basculante c/vidro e ferragens	m²	0,96				0,366%
7.3 *		FERRO						
7.3.1	90825	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	27,72				6,895%
						SUBTOTAL (Etapa)		11,937%
8.		PISOS						
8.1	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	34,62				0,712%
8.2	130725	Lajota cerâmica 50x50cm - PEI - V - tipo A	m²	34,62				2,150%
8.3	130112	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 com junta de dilatação	m²	62,44				2,535%
8.4	120734	Soleira em marmore de cor e=2cm	m²	1,48				0,836%
						SUBTOTAL (Etapa)		6,233%
9.		FORRO						
9.1	141336	Forro em lambril de PVC 100 mm	m²	47,19				1,535%
9.2	141336	Forro em lambril de PVC 100 mm - beiral cobertura	m²	84,39				2,744%
9.3	140348	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	131,58				4,053%
						SUBTOTAL (Etapa)		8,332%
10.		PINTURA						
10.1		PARADE E ESQUADRIAS						
10.1.1	151284	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	743,65				13,870%
10.1.2	150588	Esmalte sobre madeira c/ selador sem massa (esquadrias)	m²	137,34				2,600%

**PODER LEGISLATIVO****CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU****PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO**

CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA**LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000****REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA****DATA DE ELABORAÇÃO**

SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017

04/09/2017

DATA DE REVISÃO**BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

DATA: 11/09/2017

29,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)**REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
10.1.3	150302	Esmalte sobre ferro c/ selador sem massa (grade de metalon)	m²	66,44				1,504%
10.2		P/ PISO						
12.2.1	150207	Acrílica para piso e baldrame da calçada	m²	105,72				0,932%
						SUBTOTAL (Etapa)		18,906%
11.		INS.ELÉTRICAS/LÓGICA						
11.1	170615	Revisão geral da instalação elétrica (com substituição de disjuntores, caixas, fios, cabos, interruptores, tomadas etc.)	und	1,00				2,714%
11.2	170887	Substituição de luminárias existentes por lâmpadas de led	und	1,00				2,910%
11.3	231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	und	6,00				0,921%
11.4	230262	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	und	3,00				1,113%
						SUBTOTAL (Etapa)		7,658%
12.		INST. HIDRO-SANITÁRIAS						
12.1		ÁGUA FRIA						
12.1.1	180299	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	2,00				0,692%
12.1.2	180299	Revisão geral da instalação hidráulica existente com substituição de tubos, torneiras, engates, etc.)	und	1,00				1,487%
12.2		ESGOTO						
12.2.1	180214	Revisão geral da instalação sanitária existente com substituição de tubos, ralos, conexões, etc.)	und	1,00				0,933%
12.2.2	180214	Ponto de esgoto(incl.tubos,conexões,cx. E ralos)	pt	3,00				0,942%
12.2.3	180417	Filtro anaerobico conc.arm. D=1,4m p=1,8m	und	1,00				1,869%
12.2.4	180485	Fossa septica em conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=30 pessoas	und	1,00				2,468%
12.2.5	180543	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=30 pessoas	und	1,00				1,953%
12.2.6	180679	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto	und	1,00				0,248%
12.2.7	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	1,00				0,351%
						SUBTOTAL (Etapa)		10,943%

**PODER LEGISLATIVO****CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU****PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO**

CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA**LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000**

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	DATA DE ELABORAÇÃO
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017	04/09/2017
DATA DE REVISÃO	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DATA: 11/09/2017	29,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)**REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE MURO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
13.		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
13.1	190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	und	1,00				0,046%
13.2	190303	Bacia sifonada PNE com assento	und	1,00				0,934%
13.3	190304	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE	und	1,00				0,648%
13.4	190716	Barra em aço inox (PNE)	m	2,40				0,629%
*						SUBTOTAL (Etapa)		2,257%
14.		LIMPEZA FINAL						
14.1	270220	Limpeza geral e entrega de obra	m²	410,34				1,550%
						SUBTOTAL (Etapa)		1,550%
						TOTAL GERAL DA PLANILHA		100,00%

* alteração de valor

* serviços adaptados e com preços diferentes das planilhas de referência

**PODER LEGISLATIVO****CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU****PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO**

CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA**LOCAL: TRAVESSA DA SAUDE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000**

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA				DATA DE ELABORAÇÃO				
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017				04/09/2017				
DATA DE REVISÃO				BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS				
DATA: 11/09/2017				29,35%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)								
AMPLIAÇÃO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	10008	Limpeza do terreno	m²	341,85				0,188%
1.2	10009	Locação convencional através de gabarito de tabua corrida pontaleadas a cada 1,5 metros	m²	240,53				0,345%
1.3	10767 *	Barracão de madeira/incluindo instalações	m²	21,00				2,499%
1.4	11340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica , inclusive estrutura de madeira	m²	6,00				0,389%
1.5	11171 *	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1,00				0,841%
						SUBTOTAL (Etapa)		4,262%
2.		MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO						
2.1	30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	25,58				0,353%
2.2	30011*	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento	m³	259,45				4,360%
2.3	30254	Reaterro compactado	m³	25,58				0,387%
2.4	50257	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,11				0,020%
2.5	40025 *	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m³	10,04				1,233%
2.6 *	50729 *	Saptas em concreto armado Fck 20 MPA, c/ forma de madeira branca (SAPATAS)	m³	5,22				2,227%
						SUBTOTAL (Etapa)		8,581%
3.		INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA						
3.1	50766 *	Vigas em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca (BALDRAME)	m³	3,68				1,570%
3.2	50766 *	Pilar em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca	m³	3,20				1,365%
3.3	50766 *	Vigas superiores em concreto armado Fck 25 MPA, c/ forma de madeira branca	m³	3,37				1,438%
3.4	93187- SINAP 02/2017	Vergas em concreto armado 10x10cm	m	38,20				0,505%
						SUBTOTAL (Etapa)		4,878%
4.		PAREDES E PAINÉIS						
4.1	60046 *	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	333,79				3,516%
4.2	60045 *	Alvenaria tijolo de barro a singelo (alicerce e calçada de proteção)	m²	148,96				1,890%
4.3	91513	Painel fixo em vidro temperado de 10mm (só colocação)	m²	19,86				0,610%
4.4	91513 *	Painel fixo em vidro temperado de 10mm (completo)	m²	6,42				0,923%
						SUBTOTAL (Etapa)		6,940%

**PODER LEGISLATIVO****CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU****PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO**

CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA**LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000**

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	DATA DE ELABORAÇÃO
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017	04/09/2017
DATA DE REVISÃO	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DATA: 11/09/2017	29,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)**AMPLIAÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
5.		REVESTIMENTO E RODAPÉ						
5.1	110143 *	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	965,50				1,466%
5.2	110762 *	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	48,64				0,331%
5.3	110644 *	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas do tipo grês ou semi Grês de dimensões 20x30cm com rejuntamento	m²	48,64				1,017%
5.4	110763 *	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	767,90				6,144%
5.5	120164 *	Rodape ceramico	m	176,32				0,661%
						SUBTOTAL (Etapa)		9,620%
6.		COBERTURA						
6.1		ESTRUTURA						
6.1.1	71361 *	Estrutura Metálica	m²	338,35				13,925%
6.2		TELHAMENTO						
6.2.1	070047 **	Cobertura -Telha ecológica (igual a existente)	m²	338,35				4,640%
6.2.2	70031	Cumeeira alumínio e = 0,8 mm	m	41,02				0,733%
6.2.3	70277	Calha em chapa galvanizada	m	11,68				0,200%
						SUBTOTAL (Etapa)		19,498%
7.		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
7.1		MADEIRA						
7.1.1	90065 *	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho, alizar, fechadura, dobradiças etc.	m²	6,30				0,816%
7.1.2	100226	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	2,00				0,064%
7.1.3	100228	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	2,00				0,094%
7.2		ALUMÍNIO						
7.2.1	91512 *	Esquadria de vidro de correr (04 folhas - duas fixas e duas móveis) e ferragens - 2,00 x 1,20 m	m²	31,20				3,705%
7.2.2	91379 *	Porta de vidro de abrir com ferragens e mola hidráulica	m²	4,20				0,629%
7.2.3	101273 *	Mola para porta de vidro	und	2,00				0,364%
7.2.4	91375	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	m²	0,96				0,198%
7.3		FERRO						
7.3.1	90825 *	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	38,59				3,266%
						SUBTOTAL (Etapa)		9,137%
8.		PISOS						
8.1	50257 *	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	16,29				2,043%
8.2	130110 *	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	232,72				1,628%
8.3	130725 *	Lajota cerâmica 50x50cm - PEI - V - tipo A	m²	232,72				4,917%



PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU								
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO								
CNPJ.: 22.942.791/0001-01								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA								
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000								
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA					DATA DE ELABORAÇÃO			
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017					04/09/2017			
DATA DE REVISÃO					BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS			
DATA: 11/09/2017					29,35%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)								
AMPLIAÇÃO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
8.4	130112 *	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 com junta de dilatação	m²	83,79				1,157%
8.5	120734	Soleira em marmore de cor e=2cm	m²	0,70				0,134%
8.6	120733	Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm	m²	3,12				0,665%
						SUBTOTAL (Etapa)		10,544%
9.		FORRO						
9.1	141336 *	Forro em lambril de PVC 100 mm	m²	125,48				1,388%
9.2	141336 *	Forro em lambril de PVC 200 mm	m²	226,74				2,509%
9.3	140348 *	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	352,22				3,691%
						SUBTOTAL (Etapa)		7,588%
10.		PINTURA						
10.1		PAREDE E ESQUADRIAS						
10.1.1	151284 *	Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	739,35				4,692%
10.1.2	150588 *	Esmalte sobre madeira c/ selador sem massa (esquadrias)	m²	12,60				0,081%
10.1.3	150302 *	Esmalte sobre ferro c/ selador sem massa (grade de metalon)	m²	38,59				0,297%
10.2		P/ PISO						
12.2.1	150207 *	Acrilica para piso e baldrame da calçada	m²	232,75				0,698%
						SUBTOTAL (Etapa)		5,768%
11.		INS.ELÉTRICAS/LÓGICA						
11.1	170615	Quadro de medição trifasico (c/ disjuntor)	und	1,00				0,230%
11.2	170887	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	und	1,00				0,158%
11.3	170326	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	und	6,00				0,036%
11.4	170362	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	und	6,00				0,124%
11.5	170388	Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN - entrada	und	1,00				0,029%
11.6	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	56,00				3,531%
11.7	170881	Caixa plástica 4"x2"	und	24,00				0,022%
11.8	170332	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	und	4,00				0,018%
11.9	170334	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	und	4,00				0,034%
11.10	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	und	10,00				0,060%
11.11.	171523	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	und	8,00				0,096%
11.12	171530	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W - plenária e corredor	und	14,00				1,181%
11.13	171529	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	6,00				0,528%



PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU								
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO								
CNPJ.: 22.942.791/0001-01								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, COM CONSTRUÇÃO DE NOVA PLENÁRIA								
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000								
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA					DATA DE ELABORAÇÃO			
SEDOP - ABR. 2017 - SINAPI 02/2017					04/09/2017			
DATA DE REVISÃO					BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS			
DATA: 11/09/2017					29,35%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (QUANTITATIVO)								
AMPLIAÇÃO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Unt.	Preço (R\$)		%
						Unit c/BDI	Total	
11.14	PMM	Luminárias externas com lampada de led de 10W e plafon	und	18,00				0,528%
11.15	231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	und	6,00				0,313%
11.16	230262	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	und	6,00				0,757%
				SUBTOTAL (Etapa)				7,645%
12.		INST. HIDRO-SANITÁRIAS						
12.1		ÁGUA FRIA						
12.1.1	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	4,00				0,471%
12.2		ESGOTO						
12.2.1	180214	Ponto de esgoto(incl.tubos,conexões,cx. E ralos)	pt	6,00				0,641%
12.2.2	180417	Filtro anaerobico conc.arm. D=1,4m p=1,8m	und	1,00				0,636%
12.2.3	180551 *	Fossa septica em conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=30 pessoas	und	1,00				0,840%
12.2.4	180544 8	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=30 pessoas	und	1,00				0,664%
12.2.5*	180679	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto	und	3,00				0,254%
12.2.6	180678	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	3,00				0,358%
				SUBTOTAL (Etapa)				3,863%
13.		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
13.1	190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	und	2,00				0,031%
13.2	190610	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada com assento	und	2,00				0,270%
13.3	190375	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	und	2,00				0,358%
				SUBTOTAL (Etapa)				0,659%
14.		SERRALHEIRA						
14.1	241319	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00				0,578%
				SUBTOTAL (Etapa)				0,578%
15.		LIMPEZA FINAL						
15.1	270220 *	Limpeza geral e entrega de obra	m²	341,85				0,439%
				SUBTOTAL (Etapa)				0,439%
TOTAL GERAL DA PLANILHA								100,00%

* alteração de valor


** serviços adaptados e com preços diferentes das planilhas de referência




PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU							
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO							
CNPJ.: 22.942.791/0001-01							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA CÂMARA, COM NOVA PLENÁRIA, AUDITÓRIO E DUAS SALAS							
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (QUANTITATIVO)							
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
		100,00%					
2.	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO						
		100,00%					
3.	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA						
		100,00%					
4.	PAREDES E PAINÉIS						
		65,00%	35,00%				
5.	REVESTIMENTO E RODAPÉ						
				35,00%	35,00%	30,00%	
6.	COBERTURA						
			55,00%	35,00%	10,00%		
7.	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
			35,00%	35,00%	15,00%	15,00%	
8.	PISOS						
			50,00%	30,00%	20,00%		
9.	FORRO						
			35,00%	35,00%	30,00%		
10.	PINTURA						
				30,00%	30,00%	40,00%	
11.	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA						
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
12.	INST. HIDRO-SANITÁRIAS						
		10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
13.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
						100,00%	
14.	LIMPEZA FINAL						
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		16,63%	21,34%	24,46%	18,90%	18,67%	
		16,63%	37,97%	62,43%	81,33%	100,00%	



PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU							
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO							
CNPJ.: 22.942.791/0001-01							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA CÂMARA, COM NOVA PLENÁRIA, AUDITÓRIO E DUAS SALAS							
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDE - 150 - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA - CEP.: 68.450-000							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (QUANTITATIVO)							
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					
2.	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	50,00%	30,00%	20,00%			
3.	INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA	50,00%	50,00%				
4.	PAREDES E PAINÉIS	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%		
5.	REVESTIMENTO E RODAPÉ			35,00%	35,00%	30,00%	
6.	COBERTURA	10,00%	35,00%	35,00%	15,00%	5,00%	
7.	ESQUADRIAS E FERRAGENS		15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	
8.	PISOS		35,00%	30,00%	20,00%	15,00%	
9.	FORRO			50,00%	35,00%	15,00%	
10.	PINTURA			30,00%	30,00%	40,00%	
11.	INS.ELÉTRICAS/LÓGICA	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
12.	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
13.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					100,00%	
14.	SERRALHEIRA					100,00%	
15.	LIMPEZA FINAL					100,00%	
		15,13%	20,86%	29,29%	20,48%	14,24%	
		15,13%	36,00%	65,28%	85,76%	100,00%	





Formato A3 420x297mm



Formato A3 420x297mm




[illegible]





Date		Time		Location		Activity		Remarks	
1	10/10/2023	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
2	10/10/2023	10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00
3	10/10/2023	11:00	11:30	11:00	11:30	11:00	11:30	11:00	11:30
4	10/10/2023	11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00
5	10/10/2023	12:00	12:30	12:00	12:30	12:00	12:30	12:00	12:30
6	10/10/2023	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
7	10/10/2023	13:00	13:30	13:00	13:30	13:00	13:30	13:00	13:30
8	10/10/2023	13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
9	10/10/2023	14:00	14:30	14:00	14:30	14:00	14:30	14:00	14:30
10	10/10/2023	14:30	15:00	14:30	15:00	14:30	15:00	14:30	15:00
11	10/10/2023	15:00	15:30	15:00	15:30	15:00	15:30	15:00	15:30
12	10/10/2023	15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
13	10/10/2023	16:00	16:30	16:00	16:30	16:00	16:30	16:00	16:30
14	10/10/2023	16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
15	10/10/2023	17:00	17:30	17:00	17:30	17:00	17:30	17:00	17:30
16	10/10/2023	17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00
17	10/10/2023	18:00	18:30	18:00	18:30	18:00	18:30	18:00	18:30
18	10/10/2023	18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
19	10/10/2023	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30
20	10/10/2023	19:30	20:00	19:30	20:00	19:30	20:00	19:30	20:00
21	10/10/2023	20:00	20:30	20:00	20:30	20:00	20:30	20:00	20:30
22	10/10/2023	20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
23	10/10/2023	21:00	21:30	21:00	21:30	21:00	21:30	21:00	21:30
24	10/10/2023	21:30	22:00	21:30	22:00	21:30	22:00	21:30	22:00
25	10/10/2023	22:00	22:30	22:00	22:30	22:00	22:30	22:00	22:30
26	10/10/2023	22:30	23:00	22:30	23:00	22:30	23:00	22:30	23:00
27	10/10/2023	23:00	23:30	23:00	23:30	23:00	23:30	23:00	23:30
28	10/10/2023	23:30	00:00	23:30	00:00	23:30	00:00	23:30	00:00
29	10/10/2023	00:00	00:30	00:00	00:30	00:00	00:30	00:00	00:30
30	10/10/2023	00:30	01:00	00:30	01:00	00:30	01:00	00:30	01:00
31	10/10/2023	01:00	01:30	01:00	01:30	01:00	01:30	01:00	01:30
32	10/10/2023	01:30	02:00	01:30	02:00	01:30	02:00	01:30	02:00
33	10/10/2023	02:00	02:30	02:00	02:30	02:00	02:30	02:00	02:30
34	10/10/2023	02:30	03:00	02:30	03:00	02:30	03:00	02:30	03:00
35	10/10/2023	03:00	03:30	03:00	03:30	03:00	03:30	03:00	03:30
36	10/10/2023	03:30	04:00	03:30	04:00	03:30	04:00	03:30	04:00
37	10/10/2023	04:00	04:30	04:00	04:30	04:00	04:30	04:00	04:30
38	10/10/2023	04:30	05:00	04:30	05:00	04:30	05:00	04:30	05:00
39	10/10/2023	05:00	05:30	05:00	05:30	05:00	05:30	05:00	05:30
40	10/10/2023	05:30	06:00	05:30	06:00	05:30	06:00	05:30	06:00
41	10/10/2023	06:00	06:30	06:00	06:30	06:00	06:30	06:00	06:30
42	10/10/2023	06:30	07:00	06:30	07:00	06:30	07:00	06:30	07:00
43	10/10/2023	07:00	07:30	07:00	07:30	07:00	07:30	07:00	07:30
44	10/10/2023	07:30	08:00	07:30	08:00	07:30	08:00	07:30	08:00
45	10/10/2023	08:00	08:30	08:00	08:30	08:00	08:30	08:00	08:30
46	10/10/2023	08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00
47	10/10/2023	09:00	09:30	09:00	09:30	09:00	09:30	09:00	09:30
48	10/10/2023	09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00
49	10/10/2023	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
50	10/10/2023	10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00
51	10/10/2023	11:00	11:30	11:00	11:30	11:00	11:30	11:00	11:30
52	10/10/2023	11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00
53	10/10/2023	12:00	12:30	12:00	12:30	12:00	12:30	12:00	12:30
54	10/10/2023	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
55	10/10/2023	13:00	13:30	13:00	13:30	13:00	13:30	13:00	13:30
56	10/10/2023	13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
57	10/10/2023	14:00	14:30	14:00	14:30	14:00	14:30	14:00	14:30
58	10/10/2023	14:30	15:00	14:30	15:00	14:30	15:00	14:30	15:00
59	10/10/2023	15:00	15:30	15:00	15:30	15:00	15:30	15:00	15:30
60	10/10/2023	15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
61	10/10/2023	16:00	16:30	16:00	16:30	16:00	16:30	16:00	16:30
62	10/10/2023	16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
63	10/10/2023	17:00	17:30	17:00	17:30	17:00	17:30	17:00	17:30
64	10/10/2023	17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00
65	10/10/2023	18:00	18:30	18:00	18:30	18:00	18:30	18:00	18:30
66	10/10/2023	18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
67	10/10/2023	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30
68	10/10/2023	19:30	20:00	19:30	20:00	19:30	20:00	19:30	20:00
69	10/10/2023	20:00	20:30	20:00	20:30	20:00	20:30	20:00	20:30
70	10/10/2023	20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
71	10/10/2023	21:00	21:30	21:00	21:30	21:00	21:30	21:00	21:30
72	10/10/2023	21:30	22:00	21:30	22:00	21:30	22:00	21:30	22:00
73	10/10/2023	22:00	22:30	22:00	22:30	22:00	22:30	22:00	22:30
74	10/10/2023	22:30	23:00	22:30	23:00	22:30	23:00	22:30	23:00
75	10/10/2023	23:00	23:30	23:00	23:30	23:00	23:30	23:00	23:30
76	10/10/2023	23:30	00:00	23:30	00:00	23:30	00:00	23:30	00:00
77	10/10/2023	00:00	00:30	00:00	00:30	00:00	00:30	00:00	00:30
78	10/10/2023	00:30	01:00	00:30	01:00	00:30	01:00	00:30	01:00
79	10/10/2023	01:00	01:30	01:00	01:30	01:00	01:30	01:00	01:30
80	10/10/2023	01:30	02:00	01:30	02:00	01:30	02:00	01:30	02:00
81	10/10/2023	02:00	02:30	02:00	02:30	02:00	02:30	02:00	02:30
82	10/10/2023	02:30	03:00	02:30	03:00	02:30	03:00	02:30	03:00
83	10/10/2023	03:00	03:30	03:00	03:30	03:00	03:30	03:00	03:30
84	10/10/2023	03:30	04:00	03:30	04:00	03:30	04:00	03:30	04:00
85	10/10/2023	04:00	04:30	04:00	04:30	04:00	04:30	04:00	04:30
86	10/10/2023	04:30	05:00	04:30	05:00	04:30	05:00	04:30	05:00
87	10/10/2023	05:00	05:30	05:00	05:30	05:00	05:30	05:00	05:30
88	10/10/2023	05:30	06:00	05:30	06:00	05:30	06:00	05:30	06:00
89	10/10/2023	06:00	06:30	06:00	06:30	06:00	06:30	06:00	06:30
90	10/10/2023	06:30	07:00	06:30	07:00	06:30	07:00	06:30	07:00
91	10/10/2023	07:00	07:30	07:00	07:30	07:00	07:30	07:00	07:30
92	10/10/2023	07:30	08:00	07:30	08:00	07:30	08:00	07:30	08:00
93	10/10/2023	08:00	08:30	08:00	08:30	08:00	08:30	08:00	08:30
94	10/10/2023	08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00
95	10/10/2023	09:00	09:30	09:00	09:30	09:00	09:30	09:00	09:30
96	10/10/2023	09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00
97	10/10/2023	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30	10:00	10:30
98	10/10/2023	10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00
99	10/10/2023	11:00	11:30	11:00	11:30	11:00	11:30	11:00	11:30
100	10/10/2023	11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00

PLANTA DE VIGAMENTO INFERIOR - VIGA-BALDRAME
Escala 1:110



PLANTA DE VIGAMENTO SUPERIOR
Escala 1:110

[illegible]



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO
CNPJ.: 22.942.791/0001-01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA CÂMARA, COM NOVA PLENÁRIA, AUDITÓRIO E DUAS SALAS		
LOCAL: TRAVESSA DA SAUDADE - S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MOJU/PA		
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):		
- Construção de Edifícios (também para Reformas)		
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO		
ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	1,15%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,25%
TAXA DE LUCRO	L	8,65%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	2,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,18%
BDI RESULTANTE		29,35%

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$