



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva da Fazenda
Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMA
Rodovia Almeirim/Panaicá, N°.510 – Centro
CEP: 68.230-000 – Almeirim/Pará - Fone: (93) 3737 2356

OBS: Em Papel Timbrado da Empresa

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015/CPL/PMA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

OBRA: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE MONTE DOURADO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMERIM

LOCAL: DISTRITO DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM - PARÁ

ORÇAMENTO SINTÉTICO					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QNT	V. UNIT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Barracão de Obra	m ²	30,00		
1.2	Placa de Obra (3,00X2,00)m	m ²	6,00		
2.0	CONSTRUÇÃO DE HALF PIPE PARA SKATE				
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				
2.1.1	Locação de obra com gabarito de tábua contínua e pontalotes	m ²	69,50		
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	Escavação manual de cavas em terreno natural até o limite de 1,5 m de profundidade	m ³	7,17		
2.2.2	Aterro apiloamento em camadas de 20cm,com fornecimento de material arenoso	m ³	13,90		
2.3	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO				
2.3.1	Alicerce corrido em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m ³	7,17		
2.3.2	Baldrame em Concreto armado fck 15 Mpa	m ³	6,34		
2.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
2.4.1	Estruturas de Concreto armado	m ³	14,62		
2.5	REVESTIMENTOS				
2.5.1	Chapisco,cimento/areia,traço 1;3,e=5mm	m ²	17,20		
2.5.2	Massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, e=20mm	m ²	17,20		
2.5.3	Piso em Granilite, polido (inclusive camada regularizadora)	m ²	78,50		
2.6	PINTURA				
2.6.1	Tinta acrílica, inclusive selador,de cor, 2 demãos	m ²	17,20		
2.6.2	Tinta esmalte sintético, inclusive zarcão, sobre metal, 2 demãos	m ²	38,40		
2.7	DIVERSOS				
2.7.1	Guarda corpo em tubo metálico inclusive pintura anti-corrosiva	m	19,20		
2.8	LIMPEZA FINAL				
2.8.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	69,50		
2.9	CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES				
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.0.1	Locação de obra com gabarito de tábua contínua e pontalotes	m ²	24,00		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1	Escavação manual de valas em terreno natural até 1,50 m de profundidade	m ³	6,85		
3.1.2	Aterro apiloamento em camadas de 20cm,com fornecimento de material arenoso	m ²	7,20		
3.2	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO				
3.2.1	Alicerce corrido em concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m ³	6,85		
3.2.2	Baldrame em Concreto armado fck 15 Mpa	m ³	1,88		
3.3	PAREDES E PAINÉIS				
3.3.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m ²	73,42		
3.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				
3.4.1	Estruturas de Concreto armado	m ³	3,50		
3.5	COBERTURA				
3.5.1	Estrutura madeira de lei para telha cerâmica,aparelhada	m ²	61,83		
3.5.2	Telha cerâmica tipo capa-canal conjugados	m ²	61,83		
3.5.3	Cumeeira de barro,inclusive encaixamento pigmentado	m	13,70		
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE				
3.6.1	Quadro de distribuição p/até 12 disj.c/porta e barramento neutro	un	3,00		
3.6.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A UL DIM	un	3,00		
3.6.3	Disjuntor 2P - 30A UL DIM	un	3,00		
3.6.4	Ponto de luz (eletroduto 3/4",caixa, conexões,cabo 2,5mm ² ,rasgos)	pt	9,00		
3.6.5	Luminária c/1 lâmpada flourescente 20W tubular completa (s/fiação)	un	9,00		
3.6.6	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fio e tomada)	un	9,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva da Fazenda
Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMA
Rodovia Almeirim/Panaicá, N.º 510 – Centro
CEP: 68.230-000 – Almeirim/Pará - Fone: (93) 3737 2356

OBS: Em Papel Timbrado da Empresa

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015/CPL/PMA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

OBRA: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE MONTE DOURADO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

LOCAL: DISTRITO DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM - PARÁ

ORÇAMENTO SINTÉTICO					
3.6.7	Caixa de passagem em alvenaria rebocada com tampo de concreto 60x60cm	un	3,00		
3.6.8	Eletroduto PVC 3/4"	m	39,00		
3.6.9	Lançamento de cabo # 4 mm ² -1KV	m	45,00		
3.6.10	Lançamento de cabo # 6 mm ² -1KV	m	72,00		
3.6.11	Cabo de cobre nú #10mm ² inclusive abertura de vala	m	24,00		
3.6.12	Haste cobreada para aterramento 5/8" - 3000mm inclusive solda isotérmica	un	3,00		
3.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
3.7.1	Ponto de água-fria tubo PVC 25mm,(c/rasgos e enchimentos,tubos e conexões)	pt	3,00		
3.7.2	Tubo PVC 25mm(c/escavação,tubos e conexões)	m	60,00		
3.7.3	Ponto de esgoto secundário 40mm até 75mm (c/ rasgos e enchimentos,tubos e conexões)	pt	6,00		
3.7.4	Caixa sinfonada 150x150x50mm com grelha branca	un	3,00		
3.7.5	Tubo de esgoto pvc 100 ramal externo (c/escavação, reaterro e rasgo)	m	24,00		
3.7.6	Sumidouro de alvenaria com tampo de concreto-capacidade 50 pessoas	un	3,00		
3.7.7	Caixa de passagem,alvenaria rebocada,60x60x60cm c/tampa de concreto armado	un	3,00		
3.8	ÁGUAS PLUVIAIS				
3.8.1	Meia cana em concreto 300 mm	m	23,18		
3.9	APARELHOS SANITÁRIOS,LOUÇAS,METAIS E OUTROS				
3.9.1	Instalação de saboneteira de sobrepor	un	3,00		
3.9.2	Registro de esfera PVC 025mm	un	3,00		
3.9.3	Pia em aço inox 1,20 m, uma cuba	un	3,00		
3.10	REVESTIMENTOS				
3.10.1	Chapisco,cimento/areia,traço 1:3,e=5mm	m ²	146,84		
3.10.2	Massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, e=20mm	m ²	59,15		
3.10.3	Massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, e=20mm	m ²	87,69		
3.10.4	Cerâmica esmaltada 10x10cm,tipo terragres,tipo A-PEI 3,com rejunte até o forro	m ²	87,69		
3.11	PISOS				
3.11.1	Camada impermeab./em concreto ciclópico com seixo e=8cm	m ³	1,61		
3.11.2	Camada niveladora no traço 1:4 (cimento e areia) e=2cm	m ²	23,40		
3.11.3	Cerâmica esmaltada 33x33cm, lisa, tipo A-PEI 5,com rejunte	m ²	23,40		
3.12	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
3.12.1	Portas 0,80 x 2,10, c/bandeira, madeira de lei e=3cm,c/almofadas,caixilho,alizer e ferragens, estilo colonial,conforme projeto,2 unid.	m ²	5,04		
3.12.2	Janela tipo enrolar, em chapa metálica, com mola, uma folha, (1.40 x 1.10m)	m ²	9,24		
3.13	RODAPÉS,SOLEIRAS E PEITORAIS E BALCÕES				
3.13.1	Soleira, para portas,mármore branco	m	2,40		
3.13.2	Balcão quiosques, em marmore branco, 0.60 de largura	m ²	1,68		
3.14	FORRO				
3.14.1	Lambri de PVC Branco, entarugamento metálico	m ²	23,40		
3.15	PINTURA				
3.15.1	Emassamento de parede int/ext com massa acrílica - 2 demãos	m ²	59,15		
3.15.2	Tinta acrílica, inclusive selador,de cor, 2 demãos	m ²	59,15		
3.15.3	Verniz sobre esquadrias de madeira e maderamento do telhado,3 demãos	m ²	10,08		
3.16	DIVERSOS				
3.16.1	Calçada de proteção com junta de dilatação	m ²	49,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva da Fazenda
Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMA
Rodovia Almeirim/Panaicá, N°.510 – Centro
CEP: 68.230-000 – Almeirim/Pará - Fone: (93) 3737 2356

OBS: Em Papel Timbrado da Empresa

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015/CPL/PMA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

OBRA: **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE MONTE DOURADO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

LOCAL: DISTRITO DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM - PARÁ

ORÇAMENTO SINTÉTICO					
3.17	LIMPEZA FINAL				
3.17.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	24,00		
4.0	URBANISMO				
4.1	CALÇAMENTO				
4.1.2	Demolição de piso cimentado	m ²	806,65		
4.1.3	Bota-fora	m ³	20,15		
4.1.4	Calçada em concreto simples, com junta de dilatação	m ²	404,05		
4.1.5	Recuperação de passeio	m ²	806,65		
4.2	DIVERSOS				
4.2.1	Lixeira Metálica	un	19,00		
4.2.2	Parque infantil	cj	1,00		
4.2.3	Bancos em Concreto	m	53,20		
4.3	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
4.3.1	Abertura de valas para eletroduto. 20 x 30 cm	m ³	18,00		
4.3.2	Colocação de eletroduto PVC 2" inclusive abertura de valas e colchão de areia	m	100,00		
4.3.3	Lançamento de cabo #10mm ² -1KV(subterrâneo)	m	300,00		
4.3.4	Lançamento de cabo #6.0mm ² -1KV(subterrâneo)	m	120,00		
4.3.5	Luminária com base para relé mod.ILP250, para lamp.VS-150W,inclusive reator e relé fotoeletrico	un	16,00		
4.3.6	Poste decorativo em tubo metálico com pintura anti-corrosiva com base e chumbador com 9,00m	un	4,00		
4.3.7	Haste terra 5/8"x3,00m,comconector para cabo #10mm ²	un	4,00		
4.3.8	Caixa de passagem em alvenaria rebocada com tampo de concreto 60x60cm	un	5,00		
4.3.9	Cabo de cobre nú #10mm ² para aterramento	m	12,00		
4.3.10	Base em concreto simples para poste, em concreto ciclópico (50 x 50 x 150 cm)	m ³	1,50		
4.4	JARDINAGEM				
4.4.1	Plantio de Grama em mudas	m ²	1.527,09		
4.4.2	Lastro de areia	m ²	15,00		
	TOTAL GERAL				0,00
	BDI			28,49%	0,00
	TOTAL GERAL COM BDI				0,00

Validade da Proposta: Conforme Edital

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Almeirim - PA, XX de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2015.