



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TV. SETE DE SETEMBRO, Nº 611 – SANTA CLARA – CEP.: 68.005-590 – SANTARÉM-PARÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO SISMOB 175566590001/18-002	SEMSA	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE SAÚDE DE CURUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATABASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTARÉM/PA	BDI 1 27,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO									286.716,94	
1.			AMPLIAÇÃO DE UBS CURUAI					-	286.716,94	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	14.070,37	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO	und	1,00	11.078,16	BDI 1	14.070,37	14.070,37	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	12.673,12	
1.2.0.1.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	558,47	BDI 1	709,31	8.511,72	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	5,00	655,29	BDI 1	832,28	4.161,40	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.412,47	
1.3.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	464,59	BDI 1	590,08	3.540,48	RA
1.3.0.2.	SINAPI	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	85,52	8,99	BDI 1	11,42	976,64	RA
1.3.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,39	35,87	BDI 1	45,56	701,17	RA
1.3.0.4.	SINAPI	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	5.146,00	0,51	BDI 1	0,65	3.344,90	RA
1.3.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	151,05	14,58	BDI 1	18,52	2.797,45	RA
1.3.0.6.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,83	1,08	BDI 1	1,37	51,83	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	11.726,46	
1.4.0.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	und	1,00	4.616,35	BDI 1	5.863,23	5.863,23	RA
1.4.0.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	4.616,35	BDI 1	5.863,23	5.863,23	RA
1.5.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO					-	2.488,43	
1.5.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,35	82,21	BDI 1	104,41	976,23	RA
1.5.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	28,22	33,00	BDI 1	41,91	1.182,70	RA
1.5.0.3.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,39	16,86	BDI 1	21,41	329,50	RA
1.6.			INFRAESTRUTURA					-	26.299,75	
1.6.1.			VIGA BALDRAME					-	8.557,54	
1.6.1.1.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,68	519,83	BDI 1	660,24	3.089,92	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	149,05	9,59	BDI 1	12,18	1.815,43	RA
1.6.1.3.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	52,61	54,66	BDI 1	69,42	3.652,19	RA
1.6.2.			ESTRUTURA					-	14.211,50	

RECURSO
↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TV. SETE DE SETEMBRO, Nº 611 – SANTA CLARA – CEP.: 68.005-590 – SANTARÉM-PARÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO SISMOB 175566590001/18-002	SEMSA	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE SAÚDE DE CURUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATABASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTARÉM/PA	BDI 1 27,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO									286.716,94	
1.6.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	38,40	74,46	BDI 1	94,57	3.631,49	RA
1.6.2.2.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	38,40	136,53	BDI 1	173,41	6.658,94	RA
1.6.2.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200,88	6,63	BDI 1	8,42	1.691,41	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,49	535,08	BDI 1	679,61	1.012,62	RA
1.6.2.5.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00	38,25	BDI 1	48,58	582,96	RA
1.6.2.6.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00	41,60	BDI 1	52,84	634,08	RA
1.6.3.			CINTA DE AMARRAÇÃO					-	3.530,71	
1.6.3.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,75	7,57	BDI 1	9,61	1.179,63	RA
1.6.3.2.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,79	519,83	BDI 1	660,24	521,59	RA
1.6.3.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	23,38	61,61	BDI 1	78,25	1.829,49	RA
1.7.			ALVENARIA					-	36.243,85	
1.7.0.1.	SINAPI	87524	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	294,45	60,98	BDI 1	77,45	22.805,15	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	588,90	3,23	BDI 1	4,10	2.414,49	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	588,90	14,74	BDI 1	18,72	11.024,21	RA
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.592,78	

RECURSO
↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TV. SETE DE SETEMBRO, Nº 611 – SANTA CLARA – CEP.: 68.005-590 – SANTARÉM-PARÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO SISMOB 175566590001/18-002	SEMSA	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE SAÚDE DE CURUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATABASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTARÉM/PA	BDI 1 27,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO									286.716,94	
1.8.0.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	39,26	31,94	BDI 1	40,57	1.592,78	RA
1.9.			REVESTIMENTOS					-	55.932,59	
1.9.1.			PISO					-	23.765,90	
1.9.1.1.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	85,52	33,89	BDI 1	43,04	3.680,78	RA
1.9.1.2.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	85,52	34,94	BDI 1	44,38	3.795,38	RA
1.9.1.3.	SINAPI-I	34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	1.477,53	1,80	BDI 1	2,29	3.383,54	RA
1.9.1.4.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	328,34	28,84	BDI 1	36,63	12.027,09	RA
1.9.1.5.	SINAPI-I	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	167,45	4,13	BDI 1	5,25	879,11	RA
1.9.2.			PAREDE					-	32.166,69	
1.9.2.1.	SINAPI	93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	115,05	40,59	BDI 1	51,55	5.930,83	RA
1.9.2.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	622,50	9,27	BDI 1	11,77	7.326,83	RA
1.9.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	832,95	9,81	BDI 1	12,46	10.378,56	RA
1.9.2.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	622,50	1,79	BDI 1	2,27	1.413,08	RA
1.9.2.5.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	339,57	16,50	BDI 1	20,96	7.117,39	RA
1.10.			COBERTURA					-	17.387,86	
1.10.0.1.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	110,00	52,58	BDI 1	66,78	7.345,80	RA
1.10.0.2.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	110,00	26,44	BDI 1	33,58	3.693,80	RA
1.10.0.3.	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	14,00	19,74	BDI 1	25,07	350,98	RA

RECURSO
↩



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TV. SETE DE SETEMBRO, Nº 611 – SANTA CLARA – CEP.: 68.005-590 – SANTARÉM-PARÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO SISMOB 175566590001/18-002	SEMSA	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE SAÚDE DE CURUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATABASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTARÉM/PA	BDI 1 27,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO									286.716,94	
1.10.0.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	123,35	38,28	BDI 1	48,62	5.997,28	RA
1.11.			RECUPERAÇÃO DA COBERTURA					-	4.891,01	
1.11.0.1.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	32,83	52,58	BDI 1	66,78	2.192,39	RA
1.11.0.2.	SINAPI	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	32,83	26,44	BDI 1	33,58	1.102,43	RA
1.11.0.3.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	32,83	38,28	BDI 1	48,62	1.596,19	RA
1.12.			ESQUADRIAS					-	22.746,21	
1.12.0.1.	SINAPI	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	398,42	BDI 1	506,03	2.024,12	RA
1.12.0.2.	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	17,00	446,27	BDI 1	566,81	9.635,77	RA
1.12.0.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,00	483,30	BDI 1	613,84	4.296,88	RA
1.12.0.4.	SINAPI	94579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	12,00	365,94	BDI 1	464,78	5.577,36	RA
1.12.0.5.	SINAPI-I	4969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	4,20	227,22	BDI 1	288,59	1.212,08	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	18.175,71	
1.13.0.1.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	38,00	108,82	BDI 1	138,21	5.251,98	RA
1.13.0.2.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	19,00	124,29	BDI 1	157,86	2.999,34	RA
1.13.0.3.	SINAPI	93042	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	22,34	BDI 1	28,37	1.078,06	RA
1.13.0.4.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.026,00	5,25	BDI 1	6,67	6.843,42	RA

RECURSO
↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TV. SETE DE SETEMBRO, Nº 611 – SANTA CLARA – CEP.: 68.005-590 – SANTARÉM-PARÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO SISMOB 175566590001/18-002	SEMSA	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE SAÚDE DE CURUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATABASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTARÉM/PA	BDI 1 27,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO									286.716,94	
1.13.0.5.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	299,27	BDI 1	380,10	760,20	RA
1.13.0.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	9,11	BDI 1	11,57	69,42	RA
1.13.0.7.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00	42,98	BDI 1	54,59	764,26	RA
1.13.0.8.	SINAPI	96563	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	2,00	27,97	BDI 1	35,52	71,04	RA
1.13.0.9.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	73,31	BDI 1	93,11	93,11	RA
1.13.0.10.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	81,60	BDI 1	103,64	103,64	RA
1.13.0.11.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	111,20	BDI 1	141,24	141,24	RA
1.14.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	8.901,09	
1.14.0.1.	SINAPI	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	454,98	BDI 1	577,87	1.733,61	RA
1.14.0.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00	36,61	BDI 1	46,50	372,00	RA
1.14.0.3.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00	91,43	BDI 1	116,13	929,04	RA
1.14.0.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	168,92	BDI 1	214,55	858,20	RA
1.14.0.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	606,95	BDI 1	770,89	770,89	RA
1.14.0.6.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	194,72	BDI 1	247,31	989,24	RA
1.14.0.7.	SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	5,00	324,65	BDI 1	412,34	2.061,70	RA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TV. SETE DE SETEMBRO, Nº 611 – SANTA CLARA – CEP.: 68.005-590 – SANTARÉM-PARÁ

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO SISMOB 175566590001/18-002	SEMSA	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE SAÚDE DE CURUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATABASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTARÉM/PA	BDI 1 27,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO									286.716,94	
1.14.0.8.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	33,62	BDI 1	42,70	213,50	RA
1.14.0.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	40,60	BDI 1	51,57	206,28	RA
1.14.0.10.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	26,41	BDI 1	33,54	134,16	RA
1.14.0.11.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	4,00	51,66	BDI 1	65,61	262,44	RA
1.14.0.12.	SINAPI-I	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	95,14	BDI 1	120,84	241,68	RA
1.14.0.13.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	5,00	20,21	BDI 1	25,67	128,35	RA
1.15.			COMBATE A INCENDIO					-	1.728,06	
1.15.0.1.	SINAPI-I	10889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00	500,70	BDI 1	635,94	1.271,88	RA
1.15.0.2.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	14,05	BDI 1	17,84	35,68	RA
1.15.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	33,11	BDI 1	42,05	420,50	RA
1.16.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	40.447,18	
1.16.0.1.	SINAPI-I	5055	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1,00	774,13	BDI 1	983,22	983,22	RA
1.16.0.2.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	214,27	BDI 1	272,14	272,14	RA
1.16.0.3.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	414,00	2,07	BDI 1	2,63	1.088,82	RA
1.16.0.4.	Cotação		PADRONIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PERMANENTE (TRANSFORMADOR E CABEAMENTO)	UM	1,00	30.000,00	BDI 1	38.103,00	38.103,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TV. SETE DE SETEMBRO, Nº 611 – SANTA CLARA – CEP.: 68.005-590 – SANTARÉM-PARÁ

Nº OPERAÇÃO SISMOB 175566590001/18-002	SEMSA	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE SAÚDE DE CURUAI			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATABASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SANTARÉM/PA	BDI 1 27,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO									286.716,94

SANTARÉM/PA
Local
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: VITOR JOSÉ AMANCIO BRITO SILVA
CREA/CAU: 15181855-5

Secretária Municipal de Saúde
Nome: Dayane da Silva Lima

← RECURSO