



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



Trabalho e desenvolvimento social

MEMORIAL DESCRITIVO

URBANIZAÇÃO DA EMEF ANTÔNIO GONDIM LINS
LOCALIZADA NA R. CORONEL JOSÉ PORFÍRIO, 1664, CATEDRAL
ALTAMIRA - PARÁ



1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 . Características

Urbanização da EMEF Prof. Antônio Gondim Lins, localizado na Rua Coronel José Porfírio, nº 1664 – Bairro: Catedral, zona urbana de Altamira/PA.

O muro tem metragem linear de 335,40 m e será realizada a revitalização urbanística do mesmo.

1.2. Projetos

O projeto executivo da edificação está definido na seguinte prancha:

- Projetos arquitetônicos

1.3. Localização

Terreno público sobre a administração da Prefeitura Municipal de Altamira, Estado do Pará.

1.4. Situação do Terreno

Terreno plano sem a necessidade de intervenções.

2.0 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO.

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares serão realizados basicamente nas demolições indicadas em planilha revisando a estrutura e atual condições prediais em que se encontra o muro.

2.2. ESTRUTURA METÁLICA

Pilares metálicos (perfis de 75x75mm) afixados incluindo o corte em alvenaria com quantificação detalhada em planilha.

Gradil de ferro em 'metalon' incluindo pintura anti corrosiva, área de execução do serviço quantificado em planilha.

2.3. REVESTIMENTO

Serão devidamente chapiscadas e rebocadas toda a área de parede que está quantificada em planilha seguindo as especificações normativas.

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas; serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Serão executadas pintura PVA, nas áreas internas e as externas serão pintadas em acrílico na cor 'branco gelo' na parte interna e nas cores padrão usual padronizado para as partes externas.

Deverão ser lixadas, seladas, aparelhadas, emassadas (massa corrida em duas ou mais demãos), novamente lixadas e pintadas com duas demãos. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi – fosco e brilhante).

2.4 . ESQUADRIAS

Portão de ferro em 'metalon' incluindo pintura anti corrosiva e trilho com área quantificada em planilha.



2.5. LIMPEZA GERAL

Terminados os trabalhos de construção, a edificação deverá ser totalmente limpa. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e remoção de todas as manchas de tinta do piso, paredes, esquadrias, aparelhos sanitários e metais, de modo a assegurar que todas as instalações sejam entregues perfeitamente limpas e em condições de ocupação.

As áreas externas, em toda sua extensão, pavimentadas ou não, serão limpas, bem como suas adjacências, devendo todo o entulho ser removido para áreas a serem indicadas.

Altamira-PA, de 2015.

Thalles Igor dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA/PA: 28593 D

Rafael S. Cota
Arquiteto e urbanista
CAU A86676-8