



Obra: RECUPERAÇÃO DE 31,50 KM DE ESTRADA - VICINAL GROTA DE AREIA-BOA SORTE	Data Base: 06/10/2016
Município: FLORESTA DO ARAGUAIA - PA	BDI: 27,84%
Trecho : GROTA DE AREIA-BOA SORTE	

Planilha Orçamentária

Item	SINAPI/SICRO	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	PSINAPI	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0		Serviços Preliminares					
1.1	74209/001 SINAPI AGO 16	Placa de Identificação da Obra	m²	6,00	361,97	462,74	2.776,44
1.2	2%	Mobilização , Desmobilização	und	1,00	9.645,14	12.330,34	12.330,34
Subtotal item 1.0							15.106,78
2.0		Terraplenagem					
2.1	SINAPI AGO 16 79472	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora (Sub-Leito)	m²	252.000,00	0,47	0,60	151.200,00
2.2	SINAPI AGO 16 73822/002	Limpeza lateral -raspagem mecanizada(Motoniveladora) de camada vegetal(largura 0,40 m de cada lado)	m²	25.200,00	0,51	0,65	16.380,00
2.3	SICRO JAN 16 1 A 01 892 01	Construção de valetas e saídas laterais d'água, executada com motoniveladora(bigode)	m³	236,25	5,38	6,88	1.625,40
Subtotal item 2.0							169.205,40
3.0		Revestimento Primário					
3.1	SINAPI AGO 16 74151/001	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 h com lamina peso operacional 13t e Pá carregadeira com 170 hp	m³	31.500,00	3,34	4,27	134.505,00
3.2	SINAPI AGO 16 72875	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primário	m3xkm	63.000,00	1,34	1,71	107.730,00
3.3	SINAPI AGO16 74153/001	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1ª categoria	m²	252.000,00	0,21	0,27	68.040,00
Subtotal item 3.0							310.275,00
Total Geral							494.587,18