

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO-PA
CNPJ: 10.221.786/0002-01



Obra
SERVIÇOS DE PINTURA INTERNOS/EXTERNOS PARA ATENDER A
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LOTE UNICO

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.


Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA		1		3.496.985,49	3.496.985,49	100,00 %
1.1	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	12804	8,44	10,97	136.285,88	3,95 %
1.2	151285	SEDOP	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	13658	52,21	67,87	920.045,72	26,32 %
1.3	150499	SEDOP	Anti-ferrugínea sobre grade de ferro	m²	3070	77,49	100,74	309.271,80	8,85 %
1.4	150302	SEDOP	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	2900	53,21	69,17	200.593,00	5,74 %
1.5	150752	SEDOP	Texturato rustico	m²	500	42,25	54,94	27.470,00	0,78 %
1.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	3605	87,89	87,98	317.095,80	9,07 %
1.7	150554	SEDOP	Latex acrílica exterior (uma demão)	m²	22100	12,19	15,85	350.285,00	10,02 %
1.8	102227	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2495	27,14	35,26	299.355,08	8,56 %
1.9	150208	SEDOP	Pintura s/ laje cerâmica	m²	11890	30,02	39,03	464.780,10	13,29 %
1.10	150800	SEDOP	Pintura de demarcação de quadra polivalente c/ tinta acrílica e= 5cm	m	7100	11,20	14,56	103.376,00	2,98 %
1.11	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	2050	51,52	66,98	137.309,00	3,93 %
1.12	150741	SEDOP	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	2503	12,26	15,96	41.384,26	1,18 %
1.13	150129	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	150	18,36	23,89	3.583,50	0,10 %
1.14	150301	SEDOP	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	m²	3	50,53	65,69	197,07	0,01 %
1.15	150207	SEDOP	Acrílica para piso	m²	91	27,97	36,36	3.308,76	0,09 %
1.16	010003	SEDOP	Tapume c/ chapa de madeira plástica e=15mm (h=2,20m)	m²	170	185,27	240,85	40.944,50	1,17 %
1.17	020019	SEDOP	Retirada de reboco ou emboco	m²	350	13,99	18,19	6.366,50	0,18 %
1.18	110826	SEDOP	Grampeamento de parede	m	100	64,45	70,78	7.079,00	0,20 %
1.19	150586	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	850	25,07	32,59	27.701,50	0,79 %
1.20	150377	SEDOP	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	100	33,21	43,17	4.317,00	0,12 %
1.21	150253	SEDOP	Latex acrílica fosca int/ext. c/ massa e selador - 3 demãos	m²	1500	47,81	62,15	93.225,00	2,67 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO-PA
CNPJ: 10.221.786/0002-01

Total sem BDI	2.689.240,26
Total do BDI	806.745,23
Total Geral	3.495.985,49

Engenheiro civil



ISRAEL LEMOS FERNANDES

PA nº 1520861540

CREA -