



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

QUADRO: 02 - MEMORIA DE CALCULO PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA SN 6

ITEM	Nome do Logradouro	ESTACAS				GERAL						CAIXA PRIMARIA			REVESTIMENTO ASFALTICO				LIMPEZA
		DE	ATE	Parte Inteira	Fracão	Extensão	Largurada Faixa Primária	Largurada Faixa Rvto	Espessura Sub Base	Espessura Base	Material de Jazida	Transporte de material de jazida em anexo com DMT=20Km	Carga e Descarga mecânica de solo.	Argila, argila vermelha ou argila arenosa. (Indenização jazida).	Pintura Ligação	Imprimação	CBUQ Peso Especifico = 2,4 ton/m³ Espessura do Pavimento 3,0cm.	Transporte de CBUQ, de acordo com projeto de jazida em anexo com DMT=25Km	LimpezaFinal
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	m³	m³	m³	m³	m²	m²	Ton.	Ton x Km	m²
1	ENTRE A TRAVESSA WE 4 E ESTRADA DO GUAJARÁ.	0,00	0,00	23,00	12,8280	472,83	6,00	5,30	0,00	0,10	283,70	5674,00	283,70	283,70	2506,00	2506,00	180,43	4510,75	2.506,00
SOMA						472,83					283,70	5.674,00	283,70	283,70	2.506,00	2.506,00	180,43	4.510,75	2.506,00

(*) = Desconto em relação as interseções de vias.