



ANEXO:01 - PLANILHA GERAL PARA DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROJETO UIRAPURU

META		FASE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	C. UNIT.	BDI (28%)	PREÇO UNIT.	P. TOTAL
	SINAPI	01.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
	74209/001	01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m²	6,00	350,69	98,19	448,88	2693,28
	74210/001	01.02	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas.	m²	8,00	298,46	83,57	382,03	3056,24
	Composição	01.03	Topografia e Medições com locações do sistema viário e da rede de drenagem.	mês	1,00	9.316,70	2608,68	11925,38	11925,38
	Sub Total do item 01								17.674,90
	SINAPI	02.	DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAIS						
	73763/002	02.02	Meio - fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 15Mpa, com 0,45m base x 0,30m altura, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	m.	3.413,69	77,97	21,83	99,80	340.686,26
	Sub Total do item 02A								340.686,26
	73892/002	02.03	Piso (calçada) em concreto 12 Mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira.	m²	2.048,21	34,44	9,64	44,08	90.285,10
Sub Total do item 02B								90.285,10	
IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
	SINAPI	03.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						
	74151/001	03.01	Escavação e carga material 1 ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 A 160HP com lâmina, peso operacional *13 T e pá carregadeira com 170 HP.	m³	1.625,05	3,19	0,89	4,08	6.630,20
	72887	03.02	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada. (DMT=5Km)	m³xkm	8.125,25	0,89	0,25	1,14	9.262,79
	Sub Total do item 03								15.892,99
	SINAPI	04.	SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA						
	72910	04.01	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	m³	1.041,70	11,09	3,11	14,20	14.792,14
	74010/001	04.02	Carga, e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0M³/T e pá carregadeira sobre pneus *105HP*CAP 1,72M³.	m³	1.041,70	1,26	0,35	1,61	1.677,14
	72887	04.03	Transporte comercial com caminhão basculante 6M³, rodovia pavimentada. (DMT=20Km)	m³xkm	20.834,00	0,89	0,25	1,14	23.750,76
	00006079.	04.04	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte).	m³	1.041,70	6,07	1,70	7,77	8.094,01
	Sub Total do item 04								48.314,05
	SINAPI	05.	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS						
	72945	05.01	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30.	m²	9.201,71	3,77	1,06	4,83	44.444,26
	72943	05.02	Pintura de ligação com emulsão RR-2C.	m²	9.201,71	1,17	0,33	1,50	13.802,57
	72965	05.03	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte.	Ton.	662,52	207,43	58,08	265,51	175.905,69
	72843	05.04	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada. (DMT=25Km)	Tonxkm	16.563,00	0,60	0,17	0,77	12.753,51
	Sub Total do item 05								246.906,03
	SINAPI	06.	LIMPEZA FINAL						
9537	06.01	Limpeza final da obra.	m²	9.201,71	1,82	0,51	2,33	21.439,98	
Sub Total do item 06								21.439,98	
TOTAL GERAL								781.199,31	